

Aprobat:

Coordonat:

**Alimentarea cu apa a or. Falesti
din riul Prut**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-4**Alimentarea cu energie electrica. Statia de pompare C5 (lucrari suplimentare).
Учет электроэнергии на насосной станции С-5 ТП 25-10/0,4 кВ (собственные
нужды мелиоративной части)**

Valoarea de deviz 20 284,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu a transee	m3	4,500000	68,62 68,62	308,77 308,77
2	TsD01B	Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu a transee	m3	4,500000	17,88 17,88	80,44 80,44
3	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm.	m	18,00000 0	71,02 16,03	1 278,32 288,53
Cheltuieli directe			lei			1 667,53
Asigurare sociala si medicala			22,50 %			152,49
Transport			2,00 %			12,06
Total			100,00 +			1 832,08
Cheltuieli de regie			7,03 %			128,80
Total			100,00 +			1 960,88
Beneficiu			1,20 %			23,53
Total Lucrari de constructie						1 984,41
Inclusiv salariu						677,74



1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime BZUM-01-100	buc	1,000000	210,08 136,65	210,08 136,65
5	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000000	197,28 162,02	197,28 162,02
6	08-03-524-12	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 A	buc	1,000000	598,97 345,38	598,97 345,38
7	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc	1,000000	104,12 65,16	104,12 65,16
8	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	3,000000	185,37 140,11	556,11 420,34
9	08-02-472-1	Priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,030000	2 545,67 1 095,67	76,37 32,87
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,060000	5 986,00 1 372,33	359,16 82,34
11	08-02-413-10	Conductor in tuburi din cauciuc-bitum, cantitate conductori in tub pina la 4, sectiune conductor pina la 35 mm ²	100 m	0,100000	3 548,40 3 044,40	354,84 304,44
12	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,150000	2 303,47 382,27	345,52 57,34
13	08-02-141-1	Cablu cu masa 1 m, pina la: 1 kg in transee	100 m	0,150000	2 181,40 789,93	327,21 118,49
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,050000	2 802,60 715,00	140,13 35,75
15	Pretul firmei	Cablu ABBГ 4x25 mm ²	m	20,000000	49,98 0,00	999,60 0,00
16	Pretul firmei	Cablu ПБ1 1x25 mm ²	m	10,000000	1,86 0,00	18,56 0,00
Cheltuieli directe lei						4 287,95
Asigurare sociala si medicala			22,50 %			396,18
Transport			2,00 %			32,17
Cheltuieli de regie			76,00 %			1 338,19

1	2	3	4	5	6	7
Total			100,00 +			6 054,49
Beneficiu			1,20 %			72,65
Total Lucrari de montare						6 127,14
Inclusiv salariu						1 760,78
		3. Capitolul 3. Utilaj				
17	Pretul firmei	Dulap BZUM TF-01-100	buc	1,000000	3 800,00 0,00	3 800,00 0,00
18	pretul firmei	Intrerupator cu pirghie BH32-3P I=100A	buc	1,000000	82,00 0,00	82,00 0,00
19	pretul firmei	Intrerupator cu pirghie si sigurante NH Latr I=32A	buc	1,000000	420,00 0,00	420,00 0,00
20	Pretul firmei	Contor MT831	buc	1,000000	4 300,00 0,00	4 300,00 0,00
21	pretul firmei	Transformator de curent ТТИ-A-50/5	buc	1,000000	190,00 0,00	190,00 0,00
Total Capitolul 3. Utilaj						8 792,00
Inclusiv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei			16 903,55
TVA			20,00 %			3 380,71

Total deviz:
Inclusiv salariu

20 284,26
2 438,52

Intocmit

(SRL "Fedion-Com")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul raional Falesti)

(funcția, semnătura)

