

1	2	3	4	5	6	7
		скользящей на клею)				
20	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлические готовые ограждения из нержавеющей стали (}).Gardecor)	m	19,000	1 636,69 51,89	31 097,19 985,99
21	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических ворот 6,5мп)	kg	115,000	4,11 3,46	472,84 397,86
22	CO08Апри м	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2,5 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 1,2 m, constind din stilpi de 1,7 m lungimea stilpilor si un panou format din 2 placi pline de 0,4 m latime si o placa traforata de 0,4 m latime (Металлические ограждения, из профильной стали, декоративной модели 3,6мп высотой 1,6м)	m	3,600	702,34 63,43	2 528,41 228,34
23	CO08Апри м	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2,5 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 1,2 m, constind din stilpi de 1,7 m lungimea stilpilor si un panou format din 2 placi pline de 0,4 m latime si o placa traforata de 0,4 m latime (Металлические ворота, из профильной стали, декоративной модели центральный вход - ворота 5мп и калитка 1,4мп)	m	6,400	1 462,27 63,42	9 358,52 405,92
24	CO08Апри м	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2,5 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 1,2 m, constind din stilpi de 1,7 m lungimea stilpilor si un panou format din 2 placi pline de 0,4 m latime si o placa traforata de 0,4 m latime (Металлические ворота, из профильной	m	6,400	1 458,55 63,42	9 334,69 405,92