Antreprenor: SC "Cimtermic"SRL
Investitor: Primaria orasului Cimislia
Obiect: Lucrari de restaurarea a pavajelor pe perimetrul memorialului consacrat eroilor cazuti in al doilea razboi mondial

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 16.8.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m			**14,761** 14,761
1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	46,1280	14,761
2	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton.	m2			**13,838** 13,838
2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	46,1280	13,838
3	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat .Vibropresat 38mm Color	m2			**249,109** 113,475
3.1	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	115,0000	116,725
3.2	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	1,5700	2,512
3.3	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	250,0000	14,000
3.4	4100126202818	Apă	m3	0,0230	19,0000	0,437
3.5	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,0000	1,960
3.6	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	46,1280	73,805
3.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	46,1280	39,670
4	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm.	m			**169,269** 35,980
4.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 100,0000	58,300
4.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	1,5700	6,531
4.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	250,0000	3,000
4.4	2666122800300	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	65,0000	65,325
4.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0070	19,0000	0,133
4.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	46,1280	8,303
4.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,1280	27,677
5	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar .(100*250*200)	m			**218,462** 32,290
5.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0150	850,0000	12,750
5.2	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0500	1 100,0000	55,000
5.3	2666122800300	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	115,0000	115,575
5.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	0,0000	0,000
5.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,3750	0,0000	0,000
5.6	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0310	0,0000	0,000
5.7	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0130	19,0000	0,247
5.8	7129020012800	Pavator	h-om	0,6200	46,1280	28,599
5.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,1280	3,690
5.10	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0400	50,0000	2,000
5.11	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	30,0000	0,600

APROBAT:

Intocmit: Director Terzi Ivan
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria orasului Cimislia
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Primaria Or.Cimislia
Obiectul: Memorialul
Devizul: Lucrari de restaurarea a pavajelor pe perimetrul memorialului consacrat eroilor cazuti in al doilea razboi mondial

Deviz local Nr. 16.8.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00 Valoarea de deviz 266 353,331 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	320,0000	14,7610	4 723,507
					14,7610	4 723,507
2	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton.	m2	478,0000	13,8384	6 614,755
					13,8384	6 614,755
3	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat .Vibropresat 38mm Color	m2	478,0000	249,1089	119 074,045
					113,4749	54 240,993
4	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm.	m	90,0000	169,2690	15 234,214
					35,9798	3 238,186
5	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar .(100*250*200)	m	198,0000	218,4616	43 255,397
					32,2896	6 393,341

Total manopera (ore)	**1 630,4800**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		188 901,917
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	16 922,426
Total		205 824,343
Cheltuieli de transport	3,0000%	3 395,290
Total		209 219,633
Cheltuieli de regie	3,0000%	6 276,589
Total		215 496,222
Beneficiu de deviz	3,0000%	6 464,887

Total General fara TVA	**221 961,109**
TVA (20%)	**44 392,222**
TOTAL GENERAL	**266 353,331**
Inclusiv salariul	**75 210,781**

Cursul de referinta: 0 Lei/Euro, din data de 0000-00-00

Intocmit: Director Terzi Ivan
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primar or.Cimislia Andronachi S.
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Primaria Or.Cimislia
Obiectul: Memorialul
Devizul: Lucrari de restaurarea a pavajelor pe perimetrul memorialului consacrat eroilor cazuti in al doilea razboi mondial

Devizul local de resurse Nr. 16.8.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00 Valoarea de deviz 266 353,331 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129020012800	Pavator	h-om	941,5600	46,1280	43 432,280
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	262,0000	46,1280	12 085,536
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,8400	46,1280	730,668
4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	411,0800	46,1280	18 962,298
Total manopera						**75 210,781**
Materiale						
1	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	6,1380	0,0000	0,000
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0800	250,0000	270,000
3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,2960	0,0000	0,000
4	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	26,7680	250,0000	6 692,000
5	2651122100023	Ciment portland	kg	764,8000	1,5700	1 200,736
6	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	374,4000	1,5700	587,808
7	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 648,2500	0,0000	0,000
8	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	485,1700	115,0000	55 794,550
9	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	14,6700	1 100,0000	16 137,000
10	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,9700	850,0000	2 524,500
11	2666122800300	Bordura pentru trotuare	m	90,4500	65,0000	5 879,250
12	2666122800300	Bordura pentru trotuare	m	198,9900	115,0000	22 883,850
13	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,5600	98,0000	936,880
14	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	3,2040	19,0000	60,876
15	4100126202818	Apă	m3	10,9940	19,0000	208,886
Total materiale						**113 176,336**
Utilaje						
1	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	7,9200	50,0000	396,000
2	2952270004000	Malaxor	h-ut	3,9600	30,0000	118,800
Total utilaje						**514,800**
Total						188 901,917
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		16 922,426
Total						205 824,343
Cheltuieli de transport				3,0000%		3 395,290
Total						209 219,633
Cheltuieli de regie				3,0000%		6 276,589
Total						215 496,222
Beneficiu de deviz				3,0000%		6 464,887
TOTAL Deviz fara TVA						**221 961,109**

Total		**221 961,109**
TVA	20%	44 392,222
TOTAL Deviz		**266 353,331**

Intocmit: Director Terzi Ivan
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primar or.Cimislia Andronachi S.
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;