

Lucrari de reparatie capitala a cladirii IP CRM Pro -Femina

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 396 213,16 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)	m3	12,99	533,65 531,00	6 932,12 6 897,69
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	43,30	17,35 16,20	751,26 701,46
3	RpCM33A hmed 0.4 m	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica soclu (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	34,64	96,28 96,00	3 335,31 3 325,44
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	25,80	690,50 54,00	17 814,90 1 393,20
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				28 833,59 12 317,79
		2. Soclu				
5	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,	m2	95,45	57,70 52,80	5 507,46 5 039,76

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность)				
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	95,45	178,30 102,00	17 018,28 9 735,90
7	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatic, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri (Гидроизоляция горячим способом оснований резервуаров, бассейнов, подвалов, ростверков, каналов, смотровых колодцев и др.на участках с грунтовыми водами, выполненная из рубероида и битумной мастики)	m2	95,45	41,30 4,80	3 942,09 458,16
8	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	95,45	322,99 103,08	30 829,21 9 838,99
9	IzF23B	Strat de protectia la termoizolatie	m2	47,73	29,99	1 431,19

1	2	3	4	5	6	7
		peste placi de polistiren celular, cu strat de pinza bitumata sau tesatura din fibre de sticla bitumata lipita in prealabil cu bitum tip H 68/75 pe placile de polistiren, inclusiv lipirea marginilor din pinza bitumata sau tesatura din fibre de sticla, la montaj (Защитный слой для термоизоляции пенополистирольных плит из битумного полотна или ткани из стекловолокна, наклеенных на предварительно обработанные битумом плиты, включая склеивание краев полотна или ткани при монтаже)			6,60	315,02
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	130,38	15,48 2,70	2 018,91 352,02
11	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	44,20	338,16 99,00	14 946,51 4 375,80
		Total Soclu Inclusiv salariu				75 693,65 30 115,65
		3. Trotuar perimetral.110.5m*0.8m cu dinte 02(h)*0.1				
12	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3	34,68	31,20 31,20	1 082,02 1 082,02

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта)				
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) 8-40mm - 15 cm	m3	16,57	767,40 59,40	12 715,81 984,26
14	DI119	Fundatii monolite din beton C 30/37 la edificiile artificiale 10 cm + dinte (Фундамент из монолитного бетона C 30/37 искусственных сооружений) Alte utilaje=1,03	m3	13,56	2 568,44 191,40	34 828,02 2 595,38
15	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в бетоне износа, на дорогах и улицах) Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,03	m	18,00	208,20 22,20	3 747,68 399,60
16	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	18,00	51,50 6,60	927,00 118,80
		Total Trotuar perimetral.110.5m*0.8m cu dinte 02(h)*0.1 Inklusiv salariu				53 300,53 5 180,06
		4. Sistema de evacuare a apelor pluviale				
17	0.2	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. Adaus la burlane existente Se adauga 25% din elemente k=0.25 la burlane si elemente	m	34,00	249,96 21,00	8 498,64 714,00
18	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu	100 m3	0,69	2 414,51 0,00	1 666,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)				
19	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкий грунт)	m3	33,25	45,00 45,00	1 496,25 1 496,25
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	16,30	690,50 54,00	11 255,15 880,20
21	AcD18D	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 210 mm (Укладка труб ПВХ, типа М-3, для стока, соединенных путем сварки, снаружи зданий, в землю на глубину до 2 м, диам. 210 мм) Mat. marunte (bile-manele etc.)=1,01	m	135,60	295,19 27,00	40 028,28 3 661,20
22	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) (6 шт) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	3,12	3 748,83 832,20	11 696,35 2 596,46

1	2	3	4	5	6	7
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦД-10 (0,18 м3)	buc	6,00	800,00 0,00	4 800,00 0,00
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦ-10-9-С (0,24 м3)	buc	6,00	900,00 0,00	5 400,00 0,00
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦП1-10-2 (0,10 м3)	buc	6,00	900,00 0,00	5 400,00 0,00
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев	buc	6,00	1 350,00 0,00	8 100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)				
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	102,25	18,60 18,60	1 901,85 1 901,85
28	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	1,03	1 000,70 529,20	1 030,72 545,08
		Total Sistema de evacuare a apelor pluviale Inclusiv salariu				101 273,25 11 795,04
		5. Restabilirea pavajelor alte lucrari				
29	TrB01B2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Транспортировка материалов 4 группы (погрузка сбрасыванием, разгрузка сбрасыванием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м)	t	79,00	69,60 69,60	5 498,40 5 498,40
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,80	1 237,50 0,00	990,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
31	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	79,00	58,30 0,00	4 605,70 0,00
32	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)	m3	2,00	31,20 31,20	62,40 62,40
33	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение	100 m3	0,02	1 223,50 298,00	24,47 5,96

1	2	3	4	5	6	7
		выполняется связным грунтом степенью уплотнения 97-98%)				
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	2,00	721,40 59,40	1 442,80 118,80
35	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) de 60 mm	m2	10,00	290,24 35,76	2 902,35 357,60
		Total Restabilirea pavajelor alte lucrari Inclusiv salariu				15 526,12 6 043,16

		Прямые затраты	Lei	274 627,14
		Asigurari soc si med	24,00 %	15 708,41
		Transportarea	5,00 %	9 253,98
		Cheltuieli directe	100,00 +	299 589,53
		Cheltuieli de regie	7,00 %	20 971,27
		Beneficiu de deviz	3,00 %	9 616,83
		Total	100,00 +	330 177,63
		TVA	20,00 %	66 035,53
		Total deviz: Inclusiv salariu		396 213,16 65 451,70

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie capitala a cladirii IP CRM Pro -Femina

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 396 213,16 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	41,467	60,00	2 488,02
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	126,9485	60,00	7 616,91
3.	7123010010200	Betonist	h-om	80,538	60,00	4 832,28
4.	7123011000200	Betonist	h-om	6,66	60,00	399,60
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,2152	60,00	312,91
6.	7129020012800	Pavator	h-om	5,802	60,00	348,12
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	61,02	60,00	3 661,20
8.	7132010010900	Faianțar	h-om	27,712	60,00	1 662,72
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	148,4253	60,00	8 905,52
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	30,2952	60,00	1 817,71
11.	7213050013100	Tinichigiu	ч-час	11,90	60,00	714,00
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	232,8069	60,00	13 968,42
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	152,3239	60,00	9 139,43
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,5813	60,00	2 494,88
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	118,1664	60,00	7 089,98
Total manopera						65 451,70

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	6,30	50,00	315,00
2.	1212121212121	Apa	m3	0,7416	20,00	14,83
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	19,0555	550,00	10 480,52
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,30	510,00	1 173,00
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,5772	510,00	1 314,37
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	46,8127	510,00	23 874,48
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,05	510,00	25,50
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,38	510,00	193,80
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,5017	5 500,00	2 759,35
10.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,4084	5 500,00	2 246,20
11.	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	892,84	0,20	178,57
12.	2010237318750	Distanțieri	buc	39,114	0,20	7,82
13.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	6,7108	35,00	234,88
14.	2320167317232	Diclorețan	kg	6,8478	30,00	205,43
15.	2413217300010	Cleme	buc	17,34	2,00	34,68
16.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	76,36	5,50	419,98
17.	24302261000001	Fuga	kg	20,9817	27,00	566,51
18.	2462106110467	Codez - 100	kg	4,5195	50,00	225,97
19.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	385,618	4,30	1 658,16

20.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	385,618	4,30	1 658,16
21.	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	143,8038	241,67	34 753,06
22.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	103,1528	160,00	16 504,45
23.	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	23,4195	20,00	468,39
24.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	106,045	9,00	954,40
25.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	16,00	2,50	40,00
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	913,4565	2,50	2 283,64
27.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,5135	2,50	6,28
28.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	132,00	2,50	330,00
29.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	42,4767	45,00	1 911,46
30.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	10,15	191,67	1 945,45
31.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	45,5348	200,00	9 106,96
32.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	6,00	800,00	4 800,00
33.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	6,00	900,00	5 400,00
34.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	6,00	900,00	5 400,00
35.	2663102100000	Beton C 30/37	m3	13,8312	1 850,00	25 587,72
36.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,2882	1 850,00	2 383,17
37.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2419	1 550,00	374,94
38.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,2908	1 550,00	3 550,74
39.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	165,1754	4,30	710,25
40.	2682132601626	Carton bitumat	m2	109,7675	20,00	2 195,35
41.	2682132602080	Tesetura fibre sticla LT 130	m2	61,5717	8,00	492,57
42.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	36,414	125,00	4 551,75
43.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,6519	13,00	8,47
44.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	0,00	0,00
45.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,3038	15,00	19,56
46.	2873122004100	Plase sudate	kg	131,6838	12,00	1 580,21
47.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,67	80,00	693,60
48.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	578,427	0,20	115,69
49.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,67	45,00	390,15
50.	2875274000502	Cot burlan	buc	17,34	68,00	1 179,12
51.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,67	63,00	546,21
52.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,67	44,00	381,48
53.	28752742000011 1	Люк тип L	buc	6,00	1 350,00	8 100,00
54.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	95,8692	5,00	479,35
55.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,20	50,00	10,00
56.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0649	50,00	3,25
57.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,4792	20,00	109,58
58.	4100126202818	Apa	m3	6,2602	20,00	125,21
Total materiale de constructii						185 079,67

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	25,4814	150,00	3 822,21
2.	28752774100001	Compresor	h-ut	0,306	50,00	15,30
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,7407	50,00	637,03
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,7165	15,00	70,75
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0003	15,00	15,01
6.	2922140007000	Macara	h-ut	6,056	650,00	3 936,40
7.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,72	450,00	324,00
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,1953	15,00	32,93
9.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	6,66	150,00	999,00
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8345	15,00	12,52
11.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,342	450,00	153,90

12.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,1234	150,00	18,51
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,7181	15,00	25,77
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,80	550,00	990,00
15.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,0291	550,00	1 666,01
16.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,7636	150,00	114,54
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,442	15,00	6,63
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,7129	50,00	485,64
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,8968	650,00	3 832,92
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,374	550,00	4 605,70
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,66	350,00	2 331,00
Total utilaje de constructii						24 095,77

Прямые затраты	Lei	274 627,14
Asigurari soc si med	24,00 %	15 708,41
Transportarea	5,00 %	9 253,98
Cheltuieli directe	100,00 +	299 589,53
Cheltuieli de regie	7,00 %	20 971,27
Beneficiu de deviz	3,00 %	9 616,83
Total	100,00 +	330 177,63
TVA	20,00 %	66 035,53

Total deviz:

396 213,16

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a cladirii IP Investitor
CRM Pro -Femina**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)	m3			533,65 531,00
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	60,00	372,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	60,00	159,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			17,35 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
3	RpCM33A hmed 0.4 m	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica soclu (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			96,28 96,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			690,50 54,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	60,00	54,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	510,00	561,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		2. Soclu				
5	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность)	m2			57,70 52,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	5,50	4,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка,	m2			178,30 102,00

1	2	3	4	5	6	7
		цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	60,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	60,00	22,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-Т(pt.informatie)	m3	0,0240	1 550,00	37,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	510,00	13,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,06
7	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatic, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri (Гидроизоляция горячим способом оснований резервуаров, бассейнов, подвалов, ростверков, каналов, смотровых колодцев и др. на участках с грунтовыми водами, выполненная из рубероида и битумной мастики)	m2			41,30 4,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	20,00	23,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	45,00	13,50
8	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) Materiale marunte (cirpe, spruma)=1,01	m2			322,99 103,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	60,00	85,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	60,00	17,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,30	17,37
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,30	17,37
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	160,00	172,91
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	10,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,20	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	15,00	0,27
9	IzF23B	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular, cu strat de pinza bitumata sau tesatura din fibre de sticla bitumata lipita in prealabil cu bitum tip H 68/75 pe placile de polistiren, inclusiv lipirea marginilor din pinza bitumata sau tesatura din fibre de sticla, la montaj (Защитный слой для термоизоляции пенополистирольных плит из битумного полотна или ткани из стекловолокна, наклеенных на предварительно обработанные битумом плиты, включая склеивание краев полотна или ткани при монтаже)	m2			29,99 6,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	60,00	6,60
	2682132602080	Tesatura fibre sticla LT 130	m2	1,2900	8,00	10,32
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2900	45,00	13,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,02
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			15,48 2,70

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,00	12,12
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
11	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			338,16 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,30	16,07
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		3. Trotuar perimetral.110.5m*0.8m cu dinte 02(h)*0.1				
12	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта)	m3			31,20 31,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	60,00	31,20
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) 8-40mm - 15 cm	m3			767,40 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
14	DI119	Fundatii monolite din beton C 30/37 la edificiile artificiale 10 cm + dinte (Фундамент из монолитного бетона C 30/37 искусственных сооружений) Alte utilaje=1,03	m3			2 568,44 191,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	60,00	191,40
	2663102100000	Beton C 30/37	m3	1,0200	1 850,00	1 887,00
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0370	5 500,00	203,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	650,00	286,55
15	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в бетоне износа, на дорогах и улицах) Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,03	m			208,20 22,20
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	60,00	22,20
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	50,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	12121212121	Apa	m3	0,0400	20,00	0,82
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	150,00	55,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	350,00	129,50
16	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m			51,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	60,00	6,60
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	50,00	17,50
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	450,00	8,55
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	50,00	0,85
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	450,00	18,00
		4. Sistema de evacuare a apelor pluviale				
17	0.2	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. Adaus la burlane existente Se adauga 25% din elemente k=0.25 la burlane si elemente	m			249,96
	7213050013100	Tinichigiu	ч-час	0,3500	60,00	21,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0710	125,00	133,88
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5100	68,00	34,68
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2550	44,00	11,22
	2413217300010	Cleme	buc	0,5100	2,00	1,02
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2550	80,00	20,40
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2550	63,00	16,07
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2550	45,00	11,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
18	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			2 414,51
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	550,00	2 414,51
19	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкий грунт)	m3			45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	60,00	45,00
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			690,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	60,00	54,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	510,00	561,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
21	AcD18D	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinata prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 210 mm (Укладка труб ПВХ, типа М-3, для стока, соединенных путем сварки, снаружи зданий, в землю на глубину до 2 м, диам. 210 мм) Mat. marunte (bile-manele etc.)=1,01	m			295,19
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,4500	60,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	252121670000	Teava din PVC neplastifiata	m	1,0500	241,67	256,29
	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0,1710	20,00	3,45
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0330	50,00	1,67
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0500	30,00	1,51
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,7000	5,00	3,54
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0490	35,00	1,73
22	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) (6 шт) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3			3 748,83 832,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	60,00	582,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	60,00	249,60
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 850,00	763,84
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	5 500,00	719,94
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 550,00	120,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	510,00	82,17
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,50	2,01
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	650,00	1 228,50
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦД-10 (0,18 м3)	buc			800,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 м3)	buc	1,0000	800,00	800,00
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦ-10-9-С (0,24 м3)	buc			900,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 м3)	buc	1,0000	900,00	900,00
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦП1-10-2 (0,10 м3)	buc			900,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 м3)	buc	1,0000	900,00	900,00
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc			1 350,00 0,00
	287527420000111	Люк тип L	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями)	m3			18,60 18,60

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,60
28	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			1 000,70 529,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	529,20
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,50
		5. Restabilirea pavajelor alte lucrari				
29	TrB01B2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Транспортировка материалов 4 группы (погрузка сбрасыванием, разгрузка сбрасыванием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м)	t			69,60 69,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1600	60,00	69,60
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 237,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
31	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			58,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,30
32	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)	m3			31,20 31,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	60,00	31,20
33	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 97-	100 m3			1 223,50 298,00

1	2	3	4	5	6	7
		98%)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	60,00	298,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,1700	150,00	925,50
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			721,40 ----- 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	510,00	586,50
	4100126202818	Ара	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
35	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) de 60 mm	m2			290,24 ----- 35,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	191,67	194,54
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	510,00	2,55
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	510,00	19,38
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.