

Termoelectrica S.A Lucrari de reparatie a acoperisurilor

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie capitala a acoperisului la PTC 1013 str.Mircea cel Batrin 15/2

Valoarea de deviz 32 637,91 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul.Lucrari de desfacere | | | | |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 30,000 | 43,20 40,20 | 1 296,00 1 206,00 |
| 2 | TrB22C2 A | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m | t | 0,200 | 33,15 23,40 | 6,63 4,68 |
| 3 | TsI51B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km | t | 0,200 | 30,00 0,00 | 6,00 0,00 |
| Total Capitolul.Lucrari de desfacere | | | | | | 1 308,63 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 1 210,68 |
| | | 2. Capitolul.Lucrari de executare | | | | |
| 4 | RpCJ21C | Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T | m2 | 7,000 | 142,92 82,80 | 1 000,43 579,60 |
| 5 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 65,000 | 35,14 4,20 | 2 284,35 273,00 |
| 6 | RpCI34D2 | Invelitori linocrom TKII/TIII sau echivalentul la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala | m2 | 65,000 | 230,44 95,90 | 14 978,59 6 233,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|------------------|
| | | montate pe suport continuu | | | | |
| 7 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm | m | 10,000 | 85,85 51,00 | 858,53 510,00 |
| Total Capitolul.Lucrari de executare | | | | | | 19 121,90 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 7 596,10 |
| Cheltuieli directe | | | lei | | 20 430,53 | |
| CNAS | | | 24,00 % | | 2 113,63 | |
| Transport | | | 7,00 % | | 781,95 | |
| Total | | | 100,00 + | | 23 326,11 | |
| Cheltuieli de regie | | | 10,00 % | | 2 332,61 | |
| Total | | | 100,00 + | | 25 658,72 | |
| Beneficiu | | | 6,00 % | | 1 539,53 | |
| Total | | | 100,00 + | | 27 198,25 | |
| TVA | | | 20,00 % | | 5 439,66 | |

Total deviz: **32 637,91**
Inclusiv salariu **8 806,78**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)