

Lucrari de amenajare a blocului sanitar in edificiul BIT Floresti din str. Victoriei, 55, or. Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de amenajare a blocului sanitar in edificiul BIT Floresti din str. Victoriei, 55, or. Floresti

Valoarea de deviz 230 217,12 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,74	30,62 30,62	53,28 53,28
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (fereastră)	m2	3,55	30,42 30,42	108,00 108,00
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,50	98,94 95,04	148,41 142,56
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,72	35,78 33,18	383,55 355,68
5	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	2,00	12,96 12,96	25,92 25,92
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	15,84 15,84	31,68 31,68
7	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,35	1 370,43 267,43	479,65 93,60
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	34,20	41,02 15,12	1 402,76 516,96

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton				
		Total Capitolul 1.1.Demolari Inclusiv salariu				2 633,25 1 327,68
		1.2. Capitolul 1.2. Pereti				
9	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m(Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 125mm placat in 1 strat de placi Regips 12.5mm antiumezeala cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70mm)	m2	5,80	635,23 193,16	3 684,32 1 120,32
		Total Capitolul 1.2. Pereti Inclusiv salariu				3 684,32 1 120,32
		1.3. Capitolul 1.3. Timplarie				
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2 buc)	m2	3,48	3 021,05 58,34	10 513,25 203,04
11	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - deschidere dubla 5 camere profil 70mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2.5mm,interiori minim 2mm,culoare alba, pachet sticla Low E 4-16-4mm 24mm Fn4S-4FI, protectie fonica 45db,armatura interioara din otel zincat de 2mm grosime,inclusiv plasa antinsecte)	m2	2,74	2 448,84 58,86	6 709,83 161,28
12	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,45	262,72 6,46	380,95 9,36
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,45	283,07 28,80	410,45 41,76
14	CL17B	Gratii montate la ferestre	kg	43,40	71,60 15,11	3 107,54 655,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.3. Timplarie Inclusiv salariu				21 122,02 1 071,36
		1.4. Capitolul 1.4. Reparatia tocurilor in jurul ferestrelor (exterior,interior)				
15	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,41	40,30 35,93	218,00 194,40
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment;glafuri de ferestre si usi plane(tocuri exterioare)	m2	2,16	173,27 107,00	374,26 231,12
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,63	6,92 2,21	11,28 3,60
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului- tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,63	138,66 109,99	226,02 179,28
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,63	47,23 39,31	76,98 64,08
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,63	6,92 2,21	11,28 3,60
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan- a tocurilor in jurul feretrelor	m2	1,63	68,10 39,75	111,00 64,80
		Total Capitolul 1.4. Reparatia tocurilor in jurul ferestrelor (exterior,interior) Inclusiv salariu				1 028,82 740,88
		1.5. Capitolul 1.5. Finisari Capitolul 1.5.1.Pereti				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	18,07	8,15 2,15	147,23 38,88

1	2	3	4	5	6	7
23	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	18,07	537,48 176,39	9 712,22 3 187,44
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,57	6,97 2,17	247,92 77,04
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,57	31,90 14,39	1 134,59 511,92
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,57	116,42 87,85	4 140,96 3 124,80
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,57	6,97 2,17	247,92 77,04
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,57	47,57 39,61	1 692,00 1 409,04
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,57	6,97 2,17	247,92 77,04
30	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,57	25,59 21,60	910,12 768,24
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,57	6,97 2,17	247,92 77,04
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,57	68,06 39,59	2 420,84 1 408,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.5. Finisari				21 149,64
		Capitolul 1.5.1.Pereti				10 756,80
		Inclusiv salariu				
		1.6. Capitolul 1.5.2. Tavane				
33	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie ,tavane fara izolatie ghipscarton 12.5mm antiumezeala	m2	2,40	389,75 137,40	935,40 329,76
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,72	6,96 2,15	74,61 23,04
35	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,72	95,08 79,19	1 019,31 848,88
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,72	25,54 21,56	273,75 231,12
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,72	6,96 2,15	74,61 23,04
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,72	68,10 39,63	730,04 424,80
		Total Capitolul 1.5.2. Tavane				3 107,72
		Inclusiv salariu				1 880,64
		1.7. Capitolul 1.5.3. Pardoseli				
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,72	105,78 50,37	1 133,92 540,00
40	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,72	126,55 16,86	1 356,62 180,72
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor Betonocontact	m2	10,72	8,16 2,15	87,49 23,04
42	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400*400	m2	10,72	539,79 79,19	5 786,54 848,88

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
43	CI14A	Elemente liniare din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	11,21	85,92 35,97	963,17 403,20
		Total Capitolul 1.5.3. Pardoseli Inclusiv salariu				9 327,74 1 995,84
		1.8. Capitolul 1.6. Apeduct si canalizare				
44	RCsB21Ak =2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	1,00	110,22 17,28	110,22 17,28
45	RCsB21A k=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	2,00	110,22 17,28	220,44 34,56
46	RCsB10A k=3	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	3,00	239,22 136,08	717,67 408,24
47	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm(Teava PPR 20mm)	m	20,72	92,71 22,31	1 921,03 462,24
48	IC38G	Cot PPR D=20mm	buc	8,00	26,87 16,56	214,98 132,48
49	IC38G	Mufa PPR D=20mm	buc	4,00	22,86 16,56	91,43 66,24
50	SD19A	Robinet cu sfera PPR D=20mm	buc	2,00	184,22 16,56	368,44 33,12
51	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	3 367,95 338,40	3 367,95 338,40
52	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc	1,00	1 761,85 133,20	1 761,85 133,20

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
53	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	598,80 118,80	598,80 118,80
54	SD03A	Robinet pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati	buc	3,00	289,60 75,60	868,80 226,80
55	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPVC	m	14,00	121,94 23,04	1 707,16 322,56
56	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVC	m	10,00	116,25 18,00	1 162,50 180,00
57	SB09E	Reductie PVC , D=110*50mm	buc	2,00	172,31 20,16	344,62 40,32
58	SB09C	Cot PVC 90 gr. D=50mm	buc	4,00	61,58 15,84	246,31 63,36
59	SB09C	Teu PVC 90 gr. D=50mm	buc	5,00	68,57 15,84	342,85 79,20
60	SB09E	Teu PVC 90gr d=110mm	buc	3,00	172,38 20,16	517,13 60,48
61	SB09E	Cot PVC 90gr d=110mm	buc	2,00	110,31 20,16	220,62 40,32
62	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	9,00	41,79 5,76	376,09 51,84
63	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 644,50 54,00	1 644,50 54,00
64	SC14A	Sapuniera montata pe perete din zidarie de caramida	buc	1,00	443,76 23,76	443,76 23,76

1	2	3	4	5	6	7
65	SE59A	Uscator de maini montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	2 577,24 25,20	2 577,24 25,20
66	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate MV 200*200	buc	2,00	119,30 36,00	238,60 72,00
		Total Capitolul 1.6. Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				20 062,99 2 984,40
		1.9. Capitolul 1.7.Lucrari de constructie pentru electricitate				
67	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	10,00	7,20 7,20	72,00 72,00
68	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,00	29,90 21,60	298,96 216,00
69	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,00	21,60 21,60	21,60 21,60
70	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00	12,68 10,80	12,68 10,80
		Total Capitolul 1.7.Lucrari de constructie pentru electricitate Inclusiv salariu				405,24 320,40
		1.10. Capitolul 1.8. Calorifere				
71	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (KORAD 22K-500-1500) SAU echivalent dupa caracteristici	buc	1,00	3 567,40 46,80	3 567,40 46,80
72	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(RTR-N coltar)	buc	1,00	164,61 12,96	164,61 12,96
73	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(RLV coltar)	buc	1,00	164,61 12,96	164,61 12,96
74	ID04A	Dezaerator automat d=15mm	buc	1,00	432,80	432,80

1	2	3	4	5	6	7
					10,80	10,80
75	IB06A	Montarea radiatorului existent - fara costul caloriferului	buc	1,00	53,85 36,00	53,85 36,00
		Total Capitolul 1.8. Calorifere Inklusiv salariu				4 383,27 119,52
		1.11. Capitolul 1.9. Scari				
76	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,60	116,18 115,20	2 974,21 2 949,12
77	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,56	121,69 75,61	1 528,40 949,68
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,04	105,69 50,34	1 061,11 505,44
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor Betonocontact	m2	10,04	8,16 2,15	81,95 21,60
80	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400*400 mm	m2	10,04	539,57 79,17	5 417,28 794,88
81	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	11,00	34,00 18,72	373,99 205,92
82	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	45,60	36,05 2,53	1 644,04 115,20
83	CF02A k=1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	15,76	184,80 129,61	2 912,41 2 042,64
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor Betonocontact	m2	15,76	8,14 2,15	128,29 33,84

1	2	3	4	5	6	7
85	CI21A aplicativ	Placaj din teracota 600*600 la soclu	m2	15,76	637,99 208,78	10 054,67 3 290,40
86	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150*300*1000 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	8,50	204,79 42,44	1 740,69 360,72
87	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	7,32	291,18 42,98	2 131,45 314,64
		Total Capitolul 1.9. Scari Inclusiv salariu				30 048,49 11 584,08
		1.12. Capitolul 1.10. Canalizare exterioara				
88	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	42,00	43,83 20,88	1 840,88 876,96
89	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,68	266,48 115,29	447,68 193,68
90	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,20	375,30 270,60	450,36 324,72
91	RCsG32A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,10	137,66 133,53	151,43 146,88
92	RCsB21Ak =4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	1,00	220,44 34,56	220,44 34,56
93	RpAcH17A	Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile, avind diametrul de 120/80 pina la 190/135 cm	m3	2,50	963,00 900,00	2 407,51 2 250,00
94	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,04	900,00 0,00	36,00 0,00
95	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,17	1 535,29	261,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor			0,00	0,00
96	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,20	148,20 148,20	177,84 177,84
97	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,68	402,05 43,71	675,44 73,44
98	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,52	22,31 22,31	212,40 212,40
99	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	9,52	54,01 54,00	514,18 514,08
100	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN4,SDR41,D=110mm)	m	21,00	122,24 21,60	2 567,10 453,60
101	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,50	121,34 75,74	303,34 189,36
102	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35	kg	45,60	31,23 4,47	1 424,01 203,76

1	2	3	4	5	6	7
		m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
103	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,45	1 617,58 284,80	727,91 128,16
104	pret de piata	Capac din fonta necarosabil tip II A si B d=400	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,13	682,70 71,32	1 454,16 151,92
106	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,13	1 618,10 284,28	3 446,55 605,52
		Total Capitolul 1.10. Canalizare exterioara Inclusiv salariu				17 318,23 6 536,88
		1.13. Capitolul 1.11. Evacuare gunoi				
107	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,78	32,37 32,37	90,00 90,00
108	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	2,78	64,75 0,00	180,00 0,00
		Total Capitolul 1.11. Evacuare gunoi Inclusiv salariu				270,00 90,00
		<i>Total</i>	Lei			134 541,73
		<i>CASM</i>	24,00 %			9 726,91
		<i>Transportul materialor</i>	10,00 %			9 058,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,50 %			19 165,89
		<i>Total</i>	100,00 +			172 493,02
		<i>Beneficiul</i>	5,00 %			8 624,65
		<i>Total</i>	100,00 +			181 117,67
		Total Capitolul 1. Lucrari de				181 117,67

1	2	3	4	5	6	7
		constructie Inclusiv salariu				40 528,80
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
109	RpEB02B	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, VVG3*2.5mm2	m	28,00	35,02 7,20	980,65 201,60
110	RpEA04A	Montarea tevelor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.	m	28,00	72,80 62,64	2 038,53 1 753,92
111	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	125,65 19,44	251,30 38,88
112	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00	105,76 22,32	317,29 66,96
113	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat complet echipate LED	buc	2,00	500,61 16,56	1 001,22 33,12
114	1234	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	5,00	6,00 0,00	30,00 0,00
115	12345	DOZE	buc	1,00	12,00 0,00	12,00 0,00
116	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00	1 551,85 831,60	1 551,85 831,60
		<i>Total</i>	Lei			6 182,84
		<i>CASM</i>	24,00 %			702,26
		<i>Transport materilale</i>	10,00 %			324,35
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 223,82
		<i>Total</i>	100,00 +			9 433,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiul</i>	5,00 %			471,66
		<i>Total</i>	100,00 +			9 904,93
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				9 904,93 2 926,08
		3. Utilaj				
117	Pret de piata	Ventilator de baie selentios	buc	1,00	750,00 0,00	750,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			75,00
		<i>Total</i>	100,00 +			825,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				825,00

		Total	Lei		191 847,60
		TVA	20,00 %		38 369,52
		Total deviz: Inclusiv salariu			230 217,12 43 454,88

Intocmit

VIKMAR INVEST SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Servicii Publice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)