

ОФЕРТА

В адрес Исполнительный Комитет Гагаузии

(наименование закупającego органа и полный адрес)

мун. Комрат, ул. Ленини, 196 Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, **“Staci Grup” SRL** представители офертанта **администратор Пеливан Екатерина** (наименование, фамилия офертанта) предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить **“Работы по обустройству тротуара примэрия с. Томай.”** (наименование работ) за сумму без НДС **1 467 346,93** леев, (сумма цифрами и прописью) к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **52 185,60** леев. (сумма цифрами и прописью)
2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения до **30.06.19** года.
3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении **60** дней, соответственно до **07.04.19** г., и она останется обязательной для нас и (день/месяц/год) может быть принята в любое время до истечения срока действия.
4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

5. Наряду с основной офертой:

подаем альтернативную оферту, подробности которой предсталены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;

не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)

6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.

7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 04/января/2019

Пеливан Екатерина, в качестве Администратора, уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени “Staci Grup” SRL (наименование/фамилия офертанта)



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком __0_ (% от общей стоимости в ofercie).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме _банковской гарантией_ в размере 5 % (от общей стоимости в ofercie) и составляет **75,976** тысяч леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ **36**_ календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) **7**_ календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) **7**__ календарных дней.

Офертант, _____ (уполномоченная подпись)



Строительство тротуаров к
социальным и экономическим
объектам села, с. Томай, р.

Чадыр-Лунга

(denumirea obiectivului)




DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 519 532,53 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfacerea imbracamintei existente				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	134,000	253,22 92,26	33 931,76 12 362,30
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	656,000	18,45 18,45	12 103,99 12 103,99
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,100	894,38 0,00	1 878,19 0,00
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	504,000	10,40 0,00	5 241,60 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,100	113,15 20,76	237,62 43,59
		Total Desfacerea imbracamintei existente Inclusiv salariu				53 393,16 24 509,88
		2. Lucrari de terasament				
6	TsC03F1 K=1,25	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	6,856	715,51 0,00	4 905,53 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	891,300	10,40 0,00	9 269,49 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,850	113,19 20,76	775,36 142,19
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				14 950,38 142,19
		3. Excavarea trotuarului				
9	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	63,240	44,40 44,40	2 807,75 2 807,75
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	3 490,000	106,31 17,30	371 020,16 60 370,02
11	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	3 415,300	71,12 14,76	242 891,15 50 413,12
12	DI112 K=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	3 415,300	5,00 1,56	17 075,07 5 317,00
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat T=40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Съпучие материалы расчитаны с коэф. 0,6)	m2	3 415,300	167,06 34,37	570 563,50 117 368,03
		Total Excavarea trotuarului Inklusiv salariu				1 204 357,63 236 275,92



1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 272 701,17
		Contributiile la asigurările sociale	22,50 %			58 708,80
		Total	100,00 +			1 331 409,97
		Cheltuieli de regie	7,00 %			93 198,70
		Total	100,00 +			1 424 608,67
		Beneficiu de deviz	3,00 %			42 738,26
		Total	100,00 +			1 467 346,93
		TVA	20,00 %			52 185,60
						1 519 532,53
		Total deviz: Inclisiv salariu				260 927,99



Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Строительство тротуаров к социальным и экономическим объектам села, с. Томай, р. Чадыр-Лунга**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfacerea imbracamintei existente				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			253,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	189,33	146,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	299,02	5,71
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	11,00	8,53
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			894,38
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	187,50	894,38
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			10,40
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	162,50	10,40
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			113,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	302,00	1,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	228,11	91,24
		2. Lucrari de terasament				
6	TsC03F1 K=1,25	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			715,51
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	254,41	715,51
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			10,40
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	162,50	10,40
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			113,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	302,00	1,19
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	228,11	91,24
		3. Excavarea trotuarului				
9	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0,60 m teren mijlociu	m3			44,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	57,66	44,40
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate	m			106,31



1	2	3	4	5	6	7
		pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	870,00	41,76
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	162,50	0,49
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	45,00	45,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	3,00	0,01
11	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			71,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	57,66	14,76
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	302,00	52,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	3,00	0,06
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	201,04	2,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	148,08	0,81
12	DI112 K=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2			5,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	57,66	1,56
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	302,00	3,44
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat T=40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Сыпучие материалы расчитаны с коэф. 0,6)	m2			167,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	115,00	116,72
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	1,44
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	7,08
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	162,50	0,49
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	162,00	4,16
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	140,00	2,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]

L.S.



Строительство тротуаров к
социальным и экономическим
объектам села, с. Томай, р.

Formular Nr.3

Чадыр-Лунга
(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 519 532,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
Total borderou de resurse № :							

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 609,757	57,66	150 478,59
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	680,637	57,66	39 245,53
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	53,962	57,66	3 111,45
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 180,930	57,66	68 092,42
Total manopera						260 927,99

Materiale:

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	633,196	302,00	191 225,19
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,035	302,00	10,57
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,470	162,50	1 701,38
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10,246	162,50	1 664,98
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	87,705	162,00	14 208,21
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 559,800	1,50	5 339,70
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 278,688	1,50	4 918,03
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	16 127,047	1,50	24 190,57
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	3 466,529	115,00	398 650,84
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	167,520	870,00	145 742,40
11.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	3 507,450	45,00	157 835,25
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	68,306	140,00	9 562,84
13.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	68,306	3,00	204,92
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,470	3,00	31,41
Total materiale de construcții						955 286,29

Utilaje de construcții:


1.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	103,850	189,33	19 661,92
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,559	299,02	765,19
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	49,863	201,04	10 024,46
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	19,282	254,41	4 905,53

5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	10,017	187,50	1 878,19
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,580	228,11	816,63
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	103,850	11,00	1 142,35
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	89,299	162,50	14 511,09
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,784	148,08	2 781,53
Total utilaje de construcții						56 486,89

Total	lei	1 272 701,17
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	58 708,80
Total	100,00 +	1 331 409,97
Cheltuieli de regie	7,00 %	93 198,70
Total	100,00 +	1 424 608,67
Beneficiu de deviz	3,00 %	42 738,26
Total	100,00 +	1 467 346,93
TVA	20,00 %	52 185,60

Total deviz:

1 519 532,53



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)