

Reparatia capitala cu replanificarea a blocului (J), (Sala de sport), a Academiei "Stefan cel Mare" din str. Gh. Asachi 21, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1 Plan General (04-07.22-PG)

Valoarea de deviz 529331 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1.1. Demontari						
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	212.00	208.20 103.74	44139.25 21993.73
2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	2.12	12406.55 394.23	26301.89 835.76
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	477.00	45.60 0.00	21751.20 0.00
Total Demontari					92192.33	
Inclusiv salariu					22829.49	
1.2. Canal de scurgere						
4	AcD19E	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin exteriorul canalului	m2	65.20	123.78 79.10	8070.34 5157.63
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa d8 pas 200x200	kg	257.54	26.07 2.92	6714.13 751.45
6	AcD22E1	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, in executie prin exterior, Pentru beton procurat din statii centralizate / Beton C15	m3	13.377	1640.04 12.32	21938.75 164.80
Total Canal de scurgere					36723.19	
Inclusiv salariu					6073.88	
1.3. Borduri						
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	16.00	255.02 43.44	4080.33 695.08
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor,	m	76.00	160.58 19.45	12203.81 1478.35

1	2	3	4	5	6	7
		aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				
Total Borduri						16284.14
Inclusiv salariu						2173.44
1.4. Pavaj						
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5.30	1215.51 585.51	6442.18 3103.18
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta marca 300 (fractiune 20-40) conform GOST 8267-82 h=0,12m	m3	63.60	794.19 64.19	50510.59 4082.59
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip SR EN13242-A, h=0,01m	m3	5.30	583.36 58.36	3091.79 309.29
12	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat dimens.0,2x0,1x0,06m asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip h=0,05m conform SR EN13242-A	m2	530.00	319.09 38.64	169120.11 20481.66
Total Pavaj						229164.66
Inclusiv salariu						27976.71
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +			374364.32
Contributii sociale			24.00 %			14172.84
Total:			100.00 +			388537.16
Transport materiale			5.00 %			11888.89
Cheltueli directe:			100.00 +			400426.05
Cheltueli de regie constructii			8.00 %			32034.08
Total:			100.00 +			432460.14
Beneficiu de deviz			2.00 %			8649.20
Total:			100.00 +			441109
TVA			20.00 %			88222
Total deviz:						529331

Intocmit

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant "ADRIKA" SRL

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Investitor

Academia "Stefan cel Mare" a MAI

(semnatura)

**Reparatia capitala cu
replanificarea a blocului (J),
(Sala de sport), a Academiei
"Stefan cel Mare" din str. Gh.
Asachi 21, mun. Chisinau**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL N 7-1-1
Plan General (04-07.22-PG)**

Valoarea de deviz 529331 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2.542	64.84	164.797
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	79.544	64.84	5157.633
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10.302	64.84	667.956
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	352.09	64.84	22829.49
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.288	64.84	83.495
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8.374	64.84	542.97
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	127.113	64.84	8242.007
8.	7129020012800	Pavator	h-om	329.506	64.84	21365.169
		Total:				59053.516

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	4100126202818	Apa	m3	6.89	0.00	0.00
2.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5.30	0.00	0.00
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.675	0.00	0.00
4.	2663102100000*1	Beton C15	m3	13.916	1550.00	21569.955
5.	2663102100001*1	Beton clasa Ñ16	m3	0.72	1550.00	1116.00
6.	2663102100001*4	Beton clasa Ñ16	m3	3.648	1550.00	5654.40
7.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0.134	5200.00	698.36
8.	2666122800286*4	Bordura BR 100.30.15	m	16.08	129.16	2076.893
9.	2666122800325*6	Bordura BR 100.20.8	m	76.38	62.50	4773.75
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	128.24	2.60	333.424
11.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	848.00	2.60	2204.80
12.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6996.00	2.60	18189.60
13.	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	3.358	25.00	83.945
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10.60	200.00	2120.00
15.	2010237318750	Distantieri	buc	77.262	0.50	38.631
16.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2.65	420.00	1113.00
17.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	20.14	420.00	8458.80

18.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.372	420.00	156.24
19.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5.83	420.00	2448.60
20.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.288	16.50	21.247
21.	1411122201752*1	Piatra sparta fractie mare;fr.40-63,LA/30	m3	73.14	580.00	42421.20
22.	1421102200227	Pietris	m3	0.008	580.00	4.93
23.	2661112800655*1	Placi din beton, pentru trotuare 0,2x0,1x0,06m	m2	537.95	216.66	116552.247
24.	2873122004100	Plase sudate	kg	260.115	22.00	5722.539
25.	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0.134	5200.00	698.36
26.	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0.201	5200.00	1047.80
27.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	2.015	62.00	124.911
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2.575	25.00	64.385
29.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	3.358	25.00	83.945
		Total:				237777.962

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	36.252	600.00	21751.20
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4.049	600.00	2429.52
3.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (n.p.)	h-ut	7.674	750.00	5755.80
4.	2952270003370*1	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	164.30	60.00	9858.00
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	7.42	450.00	3339.00
6.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	28.938	120.00	3472.56
7.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	164.30	60.00	9858.00
8.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14.469	60.00	868.14
9.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	30.316	650.00	19705.40
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1.956	16.00	31.296
11.	2922140007000	Macara	h-ut	0.155	750.00	115.875
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	14.428	13.00	187.568
13.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	8.026	20.00	160.524
		Total:				77532.883

Total capitole lucrari de constructie	100.00 +	374364.32
Contributii sociale	24.00 %	14172.84
Total:	100.00 +	388537.16
Transport materiale	5.00 %	11888.89
Cheltueli directe:	100.00 +	400426.05
Cheltueli de regie constructii	8.00 %	32034.08
Total:	100.00 +	432460.14
Beneficiu de deviz	2.00 %	8649.20

Total:	100.00 +	441109
TVA	20.00 %	88222

Total deviz:

529331

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

Academia "Stefan cel Mare" a
MAI

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
ObiectAcademia "Stefan cel Mare" a MAI
**Reparatia capitala cu replanificarea a blocului (J),
(Sala de sport), a Academiei "Stefan cel Mare" din
str. Gh. Asachi 21, mun. Chisinau****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 7-1-1**
Plan General (04-07.22-PG)
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			208.20 103.74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6000	64.84	103.744
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0191	600.00	11.46
	2952270003370 "1	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.7750	60.00	46.50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0.7750	60.00	46.50
2	TsC59B	Saptatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			12406.55 394.23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6.0800	64.84	394.227
	1421102200227	Pietris	m3	0.0040	580.00	2.325
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14.3000	650.00	9295.00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (n.p.)	h-ut	3.6200	750.00	2715.00
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			45.60 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.0760	600.00	45.60
		1.2. Canal de scurgere				
4	AcD19E	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin exteriorul canalului Mat. marunte (apa, decofrol etc.)=1.03	m2			123.78 79.10
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0.0030	5200.00	16.071
	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0.0020	5200.00	10.711
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0.0020	5200.00	10.711
	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	0.0500	25.00	1.287
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0.0300	62.00	1.916
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0.0500	25.00	1.287

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0300	16.00	0.48
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.1700	13.00	2.21
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa d8 pas 200x200	kg			26.07 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	22.00	22.22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	16.50	0.083
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	25.00	0.25
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	750.00	0.45
6	AcD22E1	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, in executie prin exterior, Pentru beton procurat din statii centralizate / Beton C15 Mat. marunte (dreptare etc.)=1.01	m3			1640.04 12.32
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0.1900	64.84	12.319
	2663102100000 "1	Beton C15	m3	1.0300	1550.00	1612.466
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.2500	13.00	3.25
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0.6000	20.00	12.00
		1.3. Borduri				
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			255.02 43.44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5200	64.84	33.717
	2663102100001 "1	Beton clasa N16	m3	0.0450	1550.00	69.75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3.1700	2.60	8.242
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0090	420.00	3.78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2666122800286 "4	Bordura BR 100.30.15	m	1.0050	129.16	129.806
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			160.58 19.45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200	64.84	7.781
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2663102100001 "4	Beton clasa N16	m3	0.0480	1550.00	74.40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0200	2.60	2.652
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0030	420.00	1.26
	2666122800325 "6	Bordura BR 100.20.8	m	1.0050	62.50	62.813
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030	0.00	0.00
		1.4. Pavaj				
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,	100m2			1215.51

1	2	3	4	5	6	7
		prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				585.51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.0300	64.84	585.505
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	0.00	0.00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1.4000	450.00	630.00
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta marca 300 (fractiune 20-40) conform GOST 8267-82 h=0,12m	m3			794.19 ----- 64.19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	64.84	64.192
	1411122201752 "1	Piatra sparta fractie mare;fr.40-63,LA/30	m3	1.1500	580.00	667.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	0.00	0.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	60.00	12.60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	120.00	50.40
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip SR EN13242-A, h=0,01m	m3			583.36 ----- 58.36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9000	64.84	58.356
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.1000	420.00	462.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	0.00	0.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	60.00	12.60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	120.00	50.40
12	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat dimens.0,2x0,1x0,06m asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip h=0,05m conform SR EN13242-A	m2			319.09 ----- 38.64
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	64.84	37.62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	64.84	1.024
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	2.60	4.16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13.2000	2.60	34.32
	2661112800655 "1	Placi din beton, pentru trotuare 0,2x0,1x0,06m	m2	1.0150	216.66	219.91
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	420.00	2.10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0380	420.00	15.96
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	200.00	4.00

Antreprenor

"ADRIKA" SRL

(functia, semnatura)

Beneficiar

Academia "Stefan cel Mare" a MAI

(functia, semnatura)