

Amenajarea unor portiuni de drum prin asfaltare din s. Ghiliceni, raionul Telenesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 188 748,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,900	1 540,66	1 386,59
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,150	138,00	1 814,76
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	263,000	844,60	222 129,85
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,850	11 073,59	9 412,55
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 315,000	269,39	354 252,75
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,390	11 073,59	4 318,70
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 315,000	216,08	284 149,33

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	410,000	66,30	27 181,61

		Total	lei	904 646,14
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	6 859,08
		Cheltuieli de regie	4,5 %	41 017,74
		Total		952 522,96
		Beneficiu de deviz	4 %	38 100,92
		Total		990 623,88
		TVA	20 %	198 124,78
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 188 748,66

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea unor porțiuni de drum prin asfaltare din s. Ghiliceni, raionul Telenesti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 188 748,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	157,8000	90,60	14 296,68
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	144,6500	90,60	13 105,29
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,9970	90,60	1 177,53
Total manopera						28 579,50

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	155,1700	2 050,00	318 098,50
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	123,6100	2 050,00	253 400,50
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	53,3890	430,00	22 957,27
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	51,6600	430,00	22 213,80
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	320,5970	430,00	137 856,71
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,8900	1 992,00	15 716,88
7.	23203226000401	Bitum	t	1,2772	10 705,00	13 672,43
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	35,5050	20,00	710,10
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	42,3200	50,00	2 116,00
Total materiale de construcții						786 742,19

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3720	158,13	58,82
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,8695	730,17	12 317,60
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	15,8330	527,57	8 353,02
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	83,5025	527,57	44 053,41
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,5100	527,57	2 379,34
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,6485	1 333,00	20 859,45
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,3427	300,00	1 302,81
Total utilaje de construcții						89 324,45

Total	lei	904 646,14
Asigurarea sociala si medicala	24 %	6 859,08
Cheltuieli de regie	4,5 %	41 017,74
Total		952 522,96
Beneficiu de deviz	4 %	38 100,92
Total		990 623,88
TVA	20 %	198 124,78

Total deviz:

1 188 748,66

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea unor portiuni de drum prin Investitor
asfaltare din s. Ghiliceni, raionul Telenesti**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 540,66
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	730,17	1 540,66
		<i>Total</i>	lei			1 386,59
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			138,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	730,17	138,00
		<i>Total</i>	lei			1 814,76
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			844,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	90,60	54,36
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	430,00	87,29
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	430,00	524,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	50,00	7,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	730,17	30,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	527,57	136,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			222 129,85
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 073,59
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 705,00	11 026,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	158,13	47,44
		<i>Total</i>	lei			9 412,55
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			269,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	90,60	5,44
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	2 050,00	241,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 992,00	5,98
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	527,57	3,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	527,57	3,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1 333,00	8,80
		<i>Total</i>	lei			354 252,75
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 073,59
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 705,00	11 026,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	158,13	47,44
		<i>Total</i>	lei			4 318,70
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			216,08

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	90,60	4,53
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 050,00	192,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 992,00	5,98
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	527,57	2,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	527,57	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 333,00	7,06
		<i>Total</i>	lei			284 149,33
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			66,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,60	2,87
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	430,00	54,18
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	50,00	0,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	730,17	2,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	527,57	5,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	527,57	0,24
		<i>Total</i>	lei			27 181,61

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.