

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s.Varzaresti r-nul Nisporeni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Varzaresti r-nul Nisporeni**
- 3. Obiectul achizițiilor Iluminatul Stradal din s. Șendreni, comuna
Vărzărești, str. Ștefan cel Mare și Boris Șimanovici**

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	86,000
2	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) - vezi pozitiile de mai jos	buc	70,000
3	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) - vezi pozitiile de mai jos	buc	8,000
4		Stilp din beton armat SV-95-5	buc	72,000
5		Stilp din beton armat SV-105-5	buc	14,000
6		Suport de montare a lonjeroanelor Y4	buc	8,000
7		Conductor de impamintare 3П6	buc	79,000
8	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	2,500
9	pret furnizor	Conductor electric cu fire de cupru, cu izolatie din polietelena, SIP-2A, sec.3x35+1x54,6 mm2	m.l.	2 500,000
10		Fixator de ancora CS 10.3	buc	52,000

1	2	3	4	5
11		Suport de ancora RPA (PA-1500)	buc	52,000
12		Clema de sustinere cu consola ES 1500E	buc	56,000
13		Clema de ramificare P 95	buc	8,000
14		Clema de impamintare P 71	buc	27,000
15		Clema de derivatie cu dinti P 6	buc	158,000
16		Element de stringere E 778	buc	380,000
17		Fixator de fatada SF 20	buc	26,000
18		Banda inox F 207	m	212,000
19		Bughel p/u banda NF 20	buc	212,000
20	33-04-014-2	Montarea Corp de iluminat stradal cu modul LED	buc	79,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
21	08-01-061-1	Dispozitiv pentru siguranta	buc	1,000
22	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport, curent 80 A	buc	1,000
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (DDE-1)	buc	1,000
24	08-03-575-1	Dispozitiv: Separator de sarcina, Intrerupator automat	buc	2,000
25	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (IIIMI)	buc	1,000
27	08-03-575-1	Dispozitiv: Separator de sarcina, Intrerupator automat	buc	3,000
28	08-03-575-1	Dispozitiv: Contactor	buc	1,000
29	08-03-575-1	Dispozitiv: Taimer electric	buc	1,000

1	2	3	4	5
30	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010
31		Intrerupator cu 1 clapa, pentru montare aparenta	buc	1,000
32		Sina DIN, L=300mm	buc	1,000
33	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc	79,000
34		Suport de siguranta PF	buc	79,000
35		Siguranta, ИЛ.ВСТ=2А, F-102	buc	79,000
36	08-02-364-1	Consola pe stilp	buc	79,000
37		Suport pentru felinar cu un brat, $\phi 48$ mm, pentru stilpi din beton K1П-0,5-0,5	buc	79,000
38	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,900
39		Cablu de forta cu fire de aluminiu, АВВГнг sec.2x25 mm ²	m	10,000
40		Cablu de forta cu fire de cupru, ВВГнг sec.2x2,5 mm ²	m	80,000
41	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,020
42		Canal din metal zincat neperforat cu capac dim.50x100mm	m	2,000
43	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,080
44		Furtun metalic cu izolatie pvc d.40mm	m	8,000
45	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	3,000
46	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,150
		Capitolul 3. Utilaj		
47		Comutator cu siguranta, 1P, I _H =160A, KVL-00 1P M8-M8	buc	1,000
48		Siguranta fuzibila cu caracteristica gL/gG,	buc	1,000

1	2	3	4	5
		ИПЛ.ВСТ=80А NV/NH-00		
49		Dulap de evidenta din metal dim.380x305x140mm, Y1, IP66, DDE-1 TIP1	buc	1,000
50		Separator de sarcina 1P, I _H =40A, BH-32/1P/40A	buc	1,000
51		Intrerupator automat 1P, I _H =25A, BA47-29/1P/C25A	buc	1,000
52		Contor de evidenta a energiei electrice, U _H =220B, I _H =5-40A, AMS B38	buc	1,000
53		Dulap de comanda din metal dim.395x310x220mm, Y1, IP65, ИҚМПИ-1-0	buc	1,000
54		Separator de sarcina 1P, I _H =40A, BH-32/1P/40A	buc	1,000
55		Intrerupator automat 3P, I _H =10A, BA47-29/3P/C10A	buc	2,000
56		Contacto, 2P, I _H =40A, KM40-20	buc	1,000
57		Taimer electric TЭ15	buc	1,000
58		Corp de iluminat LED, cu montare pe consola, 60W, 6000lm, 4000K, IP65, ф60мм, HD-00260	buc	79,000

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.