

Formularul nr. 7

Obiectivul: Chisinau

Obiectul: [2-1-1] Amenajarea accesului pietonal de legatura str. Gheorghe Asachi si str. Mihail Lomonosov, mun. Chisinau

Deviz local Lucrari de amenajare (2514/1 - PG)

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 433 863,72 (Lei)

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Demolari si terasament						
1.1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (0.04x180m2), inclusiv a bordurelor (0.08x0.2x338 m)	m3	12,61	324,62	4093,5
					144	1815,84
1.2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3	10,8	43,48	469,55
					12,87	139
1.3	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m.	100m3	0,28	2040,5	571,34
					0	0
1.4	TsI51B8	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km.	t	43,2	39,29	1697,11
					0	0
1.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,28	274,58	76,88
					32,4	9,07
1.6	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare.	m3	6	130,5	783
					130,5	783
1.7	TsC35E12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 21-30 m.	100m3	0,13	1960	254,8
					0	0
1.8	pret furnizor	Cost argila pentru umplutura	m3	22	368	8096
					0	0
1.9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	35	27,9	976,5
					27,9	976,5
1.10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv .	100m3	0,35	3151,3	1102,96
					793,8	277,83
1.11	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3	3,5	62	217
					0	0

		TOTAL 1.1. Demolari si terasament				18338,64
		Inclusiv salariul				4001,24
		1.2. Pavaj				
1.12	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	2,592	1602,7 812,7	4154,2 2106,52
1.13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 80x200 (h) mm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, asezate pe o fundatie din beton C12/15, sectiune de 22x15 cm	m	360	136,34 27	49082,22 9720
1.14	TsC54C	Strat de fundatie, H=50 mm din piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-63 mm - sub bordura	m3	3,96	822,85 89,1	3258,49 352,84
1.15	TsC54C	Strat de fundatie, H=150 mm din piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-63 mm	m3	23,22	822,85 89,1	19106,58 2068,9
1.16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100 mm, cu suprafata din granit culoare spalata-alb grosimea 40-43 (h) mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip cuartos, grosime strat de 5 cm.	m2	180	441,8 53,64	79524,09 9655,2
		TOTAL 1.2. Pavaj				155125,57
		Inclusiv salariul				23903,46
		1.3. Scari (5 buc)				
1.17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 80x200(h) mm cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, asezate pe o fundatie din beton C12/15, sectiune de 22x15 cm.	m	72	136,34 27	9816,44 1944
1.18	TsC54C	Strat de fundatie, H=150 mm din piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-63 mm	m3	1,95	822,85 89,1	1604,56 173,75
1.19	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100 mm, cu suprafata din granit culoare spalata-alb grosimea 40-43 (h) mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, grosime strat de 10 cm, rostuit cu nisip cuartos	m2	8,2	526,83 93,96	4320 770,47
1.20	CA03D2	Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15	m3	1,2	2313,42 513	2776,11 615,6
1.21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din teava 60x1.6 mm cu ancore otel beton d16 L=150 mm	kg	245,36	95,11 18,9	23336,09 4637,3
1.22	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic.	m2	18,5	182,1 135	3368,85 2497,5
		TOTAL 1.3. Scari (5 buc)				45222,05
		Inclusiv salariul				10638,62
Total ore manopera (ore)						428,259

S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizica si juridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
 GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685
 AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
 e-mail : luxgaz@gmail.com

Total greutate materiale (tone)	0
--	----------

Total		218686,26
Asigurari sociale	24,000%	9250,4
Total		227936,66
Cheltuieli de transport	6,000%	10118,93
Total		238055,59
Cheltuieli de regie	9,000%	21425
Total		259480,59
Beneficiu de deviz	5,000%	12974,03

Total Deviz fara TVA	272454,62
-----------------------------	------------------

Devizul: 2. Instalarea mobilier urban						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare.	buc	4	721,2	2884,8
					648	2592
2.2	TsH91B	Instalarea urne	buc	4	697,8	2791,2
					531	2124

Total ore manopera (ore)	52,4
Total greutate materiale (tone)	0

Total		5676
Asigurari sociale	24,000%	1131,84
Total		6807,84
Cheltuieli de transport	6,000%	57,6
Total		6865,44
Cheltuieli de regie	76,000%	3584,16
Total		10449,6
Beneficiu de deviz	5,000%	522,48

Total Deviz fara TVA	10972,08
-----------------------------	-----------------

Devizul: 3. Cost mobilier urban
--



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizica si juridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
 GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
 AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
 e-mail : luxgaz@gmail.com

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	pret ofertant	Banca de beton fara speteaza (LxBxH):2000x450x450 mm, baza-beton arhitectural din fibrociment, sezut din rigle din lemn de pin 4 buc x (LxBxH): 2000x100x40 mm vopsite cu lac si lazur	buc	2	7500 0	15000 0
3.2	pret ofertant	Banca de beton fara speteaza (LxBxH):2000x450x860 mm, baza-beton arhitectural din fibrociment, carcasa spetezii din otel, sezut din rigle din lemn de pin 4+3 buc x (LxBxH): 2000x100x40 mm vopsite cu lac si lazur	buc	2	8350 0	16700 0
3.3	pret ofertant	Cos de gunoi (LxBxH): 330x410x860 mm, carcasa - otel gr. 2.0mm vopsit in cimp electrostatic, rezervor detasabil V=120L din tabla de otel zincat vopsita in cimp electrostatic placata cu bare din lemn pe partile vizibile vopsite cu lac si lazur	buc	4	11375 0	45500 0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

Total	77200
Cheltuieli de achizitionare - depozitare	1,200% 926,4

Total Deviz fara TVA	78126,4
-----------------------------	----------------


Total General fara TVA	361553,1
TVA (20%)	72310,62
TOTAL GENERAL	433863,72
Inclusiv salariul	43259,32

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Antreprenor:

Investitor:


Obiect: Amenajarea accesului pietonal de legatura str. Gheorghe Asachi si str. Mihail Lomonosov, mun. Chisinau

Catalog de preturi unitare pentru obiectul
Lucrari de amenajare (2514/1 - PG)

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Demolari si terasament				
1.1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (0.04x180m2), inclusiv a bordurelor (0.08x0.2x338 m)	m3			324,62 144
1.1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6	90	144
1.1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019	530	10,12
1.1.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	150	116,25
1.1.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	70	54,25
1.2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3			43,48 12,87
1.2.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	90	12,87
1.2.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,024	530	12,67
1.2.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,014	850	11,73
1.2.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,014	450	6,21
1.3	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m.	100m3			2040,5 0
1.3.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,83	350	2040,5
1.4	TsI51B8	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km.	t			39,29 0
1.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,087	450	39,29
1.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			274,58 32,4
1.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	545	2,18
1.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90	32,4
1.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600	240
1.6	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare.	m3			130,5 130,5
1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90	130,5
1.7	TsC35E12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 21-30 m.	100m3			1960 0




1.7.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,6	350	1960
1.8	pret furnizor	Cost argila pentru umplutura	m3			368
						0
1.8.1	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,15	320	368
1.9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			27,9
						27,9
1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	90	27,9
1.10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv .	100m3			3151,3
						793,8
1.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	90	793,8
1.10.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	250	2357,5
1.11	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3			62
						0
1.11.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	20	20
1.11.2	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1	420	42
		TOTAL 1.1. Demolari si terasament				18338,64
		1.2. Pavaj				
1.12	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2			1602,7
						812,7
1.12.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	20	20
1.12.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90	812,7
1.12.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4	550	770
1.13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 80x200 (h) mm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, asezate pe o fundatie din beton C12/15, sectiune de 22x15 cm	m			136,34
						27
1.13.1	2663102100001	Beton marfa clasa C12/15	m3	0,025	1680	42
1.13.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,85	2,91
1.13.3	1421102200513	Nisip fractiune 0-2 mm conform SM EN 13139:215	m3	0,003	520	1,56
1.13.4	2666122800325	Bordura beton 100x20x8 cm	m	1,005	62,5	62,81
1.13.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	20	0,06
1.13.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	90	10,8
1.13.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	90	16,2
1.14	TsC54C	Strat de fundatie, H=50 mm din piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-63 mm - sub bordura	m3			822,85
						89,1
1.14.1	1421102200068	Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-63 mm	m3	1,15	545	626,75
1.14.2	4100126202818	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	20	2
1.14.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	90	89,1
1.14.4	2592270004021	Mai mecanic de 150-250 kg cu motor termic 6cp (4kw)	h-ut	0,42	250	105
1.15	TsC54C	Strat de fundatie, H=150 mm din piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-63 mm	m3			822,85
						89,1






1.15.1	1421102200068	Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-63 mm	m3	1,15	545	626,75
1.15.2	4100126202818	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	20	2
1.15.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	90	89,1
1.15.4	2592270004021	Mai mecanic de 150-250 kg cu motor termic 6cp (4kw)	h-ut	0,42	250	105
1.16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100 mm, cu suprafata din granit culoare spalat-alb grosimea 40-43 (h) mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip cuartos, grosime strat de 5 cm.	m2			441,8 53,64
1.16.1	2661112800655	Pavaj vibropresate cu suprafata din granit culoare spalat-alb grosimea 40-43 (h) mm	m2	1,015	295	299,43
1.16.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,85	22,43
1.16.3	1421102200546	Nisip cuartos spalat fractiune 0.3-0.8 mm conform SM EN 13139:2015	m3	0,005	7950	39,75
1.16.4	1421102200547	Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016	m3	0,043	520	22,26
1.16.5	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	215	4,3
1.16.6	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	90	52,22
1.16.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	90	1,42
		TOTAL 1.2. Pavaj				155125,57
		1.3. Scari (5 buc)				
1.17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 80x200(h) mm cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, asezate pe o fundatie din beton C12/15, sectiune de 22x15 cm.	m			136,34 27
1.17.1	2663102100001	Beton marfa C12/15	m3	0,025	1680	42
1.17.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,85	2,91
1.17.3	1421102200513	Nisip fractiune 0-2 mm conform SM EN 13139:2015	m3	0,003	520	1,56
1.17.4	2666122800325	Bordura beton 100x20x8 cm	m	1,005	62,5	62,81
1.17.5	4100116202818	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,003	20	0,06
1.17.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	90	10,8
1.17.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	90	16,2
1.18	TsC54C	Strat de fundatie, H=150 mm din piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-63 mm	m3			822,85 89,1
1.18.1	1421102200068	Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-63 mm	m3	1,15	545	626,75
1.18.2	4100126202818	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	20	2
1.18.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	90	89,1
1.18.4	2592270004021	Mai mecanic de 150-250 kg cu motor termic 6cp (4kw)	h-ut	0,42	250	105
1.19	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100 mm, cu suprafata din granit culoare spalat-alb grosimea 40-43 (h) mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, grosime strat de 10 cm, rostuit cu nisip cuartos	m2			526,83 93,96
1.19.1	2661112800655	Pavaj vibropresate cu suprafata din granit culoare spalat-alb grosimea 40-43 (h) mm	m2	1,015	295	299,43
1.19.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,73	2,85	44,83
1.19.3	1421102200546	Nisip cuartos spalat fractiune 0.3-0.8 mm conform SM EN 13139:2015	m3	0,005	7950	39,75
1.19.4	1421102200547	Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016	m3	0,086	520	44,56
1.19.5	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	215	4,3
1.19.6	7129020012800	Pavator	h-om	1,012	90	91,12
1.19.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,032	90	2,84





1.20	CA03D2	Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15	m3			2313,42
						513
1.20.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276	2,85	786,6
1.20.2	1421102200525	Nisip fractiune 0-2 mm conform SM EN 13139:2015	m3	0,745	520	387,4
1.20.3	1421102200290	Piatra calcar concasata pentru betoane, conform SM EN 12620 fractie 4-16 mm	m3	0,685	545	373,33
1.20.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29	20	5,8
1.20.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5	0	23,3
1.20.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,3	90	477
1.20.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4	90	36
1.20.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6	70	42
1.20.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325	60	19,5
1.20.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	650	162,5
1.21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din teava 60x1.6 mm cu ancore otel beton d16 L=150 mm	kg			95,11
						18,9
1.21.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1	75	75
1.21.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	63	0,32
1.21.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,2	0,03
1.21.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	62	0,62
1.21.5	2651122100402	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,02	2,85	0,06
1.21.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	9,2	0,18
1.21.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	90	17,1
1.21.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	90	0,9
1.21.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	90	0,9
1.22	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic.	m2			182,1
						135
1.22.1	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,38	65	24,7
1.22.2	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,25	55	13,75
1.22.3	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,05	65	3,25
1.22.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2	3,5	0,7
1.22.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05	10	0,5
1.22.6	2320166200676	White spirit	kg	0,1	42	4,2
1.22.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5	90	135
		TOTAL 1.3. Scari (5 buc)				45222,05

Devizul: 2. Instalarea mobilier urban						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare.	buc			721,2
						648
2.1.1	2663102100000	Beton marfa clasa C20/25	m3	0,036	1950	70,2
2.1.2	4100126202818	Apă	m3	0,15	20	3
2.1.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9	90	171



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizica si juridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
 GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685
 AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
 e-mail : luxgaz@gmail.com

2.1.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	90	40,5
2.1.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	90	436,5
2.2	TsH91B	Instalarea urne	buc			697,8
						531
2.2.1	2663102100000	Beton marfa clasa C20/25	m3	0,084	1950	163,8
2.2.2	4100126202818	Apă	m3	0,15	20	3
2.2.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6	90	54
2.2.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	90	40,5
2.2.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	90	436,5

Devizul: 3. Cost mobilier urban						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	pret ofertant	Banca de beton fara speteaza (LxBxH):2000x450x450 mm, baza-beton arhitectural din fibrociment, sezut din rigle din lemn de pin 4 buc x (LxBxH): 2000x100x40 mm vopsite cu lac si lazur	buc			7500 0
3.1.1	3450601	Banca de beton fara speteaza (LxBxH):2000x450x450 mm, baza-beton arhitectural din fibrociment, sezut din rigle din lemn de pin 4 buc x (LxBxH): 2000x100x40 mm vopsite cu lac si lazur	buc	1	7500	7500
3.2	pret ofertant	Banca de beton fara speteaza (LxBxH):2000x450x860 mm, baza-beton arhitectural din fibrociment, carcasa spetezii din otel, sezut din rigle din lemn de pin 4+3 buc x (LxBxH): 2000x100x40 mm vopsite cu lac si lazur	buc			8350 0
3.2.1	3450602	Banca de beton fara speteaza (LxBxH):2000x450x860 mm, baza-beton arhitectural din fibrociment, carcasa spetezii din otel, sezut din rigle din lemn de pin 4+3 buc x (LxBxH): 2000x100x40 mm vopsite cu lac si lazur	buc	1	8350	8350
3.3	pret ofertant	Cos de gunoi (LxBxH): 330x410x860 mm, carcasa - otel gr. 2.0mm vopsit in cimp electrostatic, rezervor detasabil V=120L din tabla de otel zincat vopsita in cimp electrostatic placata cu bare din lemn pe partile vizibile vopsite cu lac si lazur	buc			11375 0
3.3.1	3450603	Cos de gunoi (LxBxH): 330x410x860 mm, carcasa - otel gr. 2.0mm vopsit in cimp electrostatic, rezervor detasabil V=120L din tabla de otel zincat vopsita in cimp electrostatic placata cu bare din lemn pe partile vizibile vopsite cu lac si lazur	buc	1	11375	11375

APROBAT:

Intocmit:


(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Formularul nr. 3

Obiectivul: Chisinau

Obiectul: [2-1-1] Amenajarea accesului pietonal de legatura str. Gheorghe Asachi si str. Mihail Lomonosov, mun. Chisinau

Devizul local de resurse Lucrari de amenajare (2514/1 - PG)

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 433 863,72 (Lei)

Deviz: 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	6,36	90	572,4
2	7129020012800	Pavator	h-om	190,498	90	17144,79
3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,75	90	2497,5
4	7212030022700	Sudor	h-om	2,454	90	220,82
5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	46,618	90	4195,66
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	126,822	90	11414
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,934	90	264,02
8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,103	90	279,28
9	9310060019930	Muncitor	h-om	21,72	90	1954,84
Total manopera						38543,32
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,925	10	9,25
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,907	9,2	45,15
3	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	545	0,61
4	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	25,3	320	8096
5	1421102200068	Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-63 mm	m3	33,5	545	18257,23
6	1421102200290	Piatra calcar concasata pentru betoane, conform SM EN 12620 fractie 4-16 mm	m3	0,822	545	447,99
7	1421102200513	Nisip fractiune 0-2 mm conform SM EN 13139:2015	m3	0,216	520	112,32
8	1421102200513	Nisip fractiune 0-2 mm conform SM EN 13139:215	m3	1,08	520	561,6
9	1421102200525	Nisip fractiune 0-2 mm conform SM EN 13139:2015	m3	0,894	520	464,88
10	1421102200546	Nisip cuartos spalat fractiune 0.3-0.8 mm conform SM EN 13139:2015	m3	0,941	7950	7480,95
11	1421102200547	Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016	m3	8,407	520	4371,5
12	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5	0	27,96
13	2320166200676	White spirit	kg	1,85	42	77,7
14	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	7,03	65	456,95
15	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,454	62	152,12
16	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	4,625	55	254,38
17	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,925	65	60,13
18	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	440,64	2,85	1255,82

S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizica si juridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
 GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685
 AGRNMD2X, MD95AG00000022514518813
 e-mail : luxgaz@gmail.com

19	2651122100402	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,907	2,85	13,99
20	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	331,2	2,85	943,92
21	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1545,586	2,85	4404,92
22	2661112800655	Pavaj vibropresate cu suprafata din granit culoare spalat-alb grosimea 40-43 (h) mm	m2	191,023	295	56351,79
23	2663102100001	Beton marfa C12/15	m3	1,8	1680	3024
24	2663102100001	Beton marfa clasa C12/15	m3	9	1680	15120
25	2666122800325	Bordura beton 100x20x8 cm	m	434,16	62,5	27135
26	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,7	3,5	12,95
27	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	245,36	75	18402
28	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,227	63	77,29
29	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,764	215	809,26
30	4011106202741	Energie electrica	kw	1,963	4,2	8,24
31	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,092	20	121,84
32	4100116202818	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,216	20	4,32
33	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,428	20	28,56
34	4100126202818	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,913	20	58,26

Total materiale **168648,87**

Utilaj

1	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	9,773	150	1465,91
2	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	3,771	450	1697,11
3	2592270004021	Mai mecanic de 150-250 kg cu motor termic 6cp (4kw)	h-ut	12,235	250	3058,65
4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,499	530	264,45
5	2952240004004	Compactator auto cu roulouri pina la 12 tf	h-ut	3,629	550	1995,84
6	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,149	850	126,68
7	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,112	600	67,2
8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,72	70	50,4
9	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	9,773	70	684,09
10	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,39	60	23,4
11	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,301	250	825,13
12	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	2,36	350	826,14
13	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,149	450	67,07
14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3	650	195
15	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,35	420	147

Total utilaj **11494,08**

Total		218686,26
Asigurari sociale	24,000%	9250,4
Total		227936,66
Cheltuieli de transport	6,000%	10118,93
Total		238055,59
Cheltuieli de regie	9,000%	21425
Total		259480,59
Beneficiu de deviz	5,000%	12974,03

TOTAL Deviz faraTVA **272454,62**



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizica si juridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
 GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md




TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685
 AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
 e-mail : luxgaz@gmail.com

Deviz: 2. Instalarea mobilier urban

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	38,8	90	3492
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10	90	900
3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,6	90	324
Total manopera						4716
Materiale						
1	2663102100000	Beton marfa clasa C20/25	m3	0,48	1950	936
2	4100126202818	Apă	m3	1,2	20	24
Total materiale						960
Utilaj						
Total utilaj						0
Total						5676
Asigurari sociale				24,000%		1131,84
Total						6807,84
Cheltuieli de transport				6,000%		57,6
Total						6865,44
Cheltuieli de regie				76,000%		3584,16
Total						10449,6
Beneficiu de deviz				5,000%		522,48
TOTAL Deviz faraTVA						10972,08

Deviz: 3. Cost mobilier urban

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0
Materiale						
1	3450601	Banca de beton fara speteaza (LxBxH):2000x450x450 mm, baza-beton arhitectural din fibrociment, sezut din rigle din lemn de pin 4 buc x (LxBxH): 2000x100x40 mm vopsite cu lac si lazur	buc	2	7500	15000



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizica si juridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
 GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685
 AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
 e-mail : luxgaz@gmail.com

2	3450602	Banca de beton fara speteaza (LxBxH):2000x450x860 mm, baza-beton arhitectural din fibrociment, carcasa spetezii din otel, sezut din rigle din lemn de pin 4+3 buc x (LxBxH): 2000x100x40 mm vopsite cu lac si lazur	buc	2	8350	16700
3	3450603	Cos de gunoi (LxBxH): 330x410x860 mm, carcasa - otel gr. 2.0mm vopsit in cimp electrostatic, rezervor detasabil V=120L din tabla de otel zincat vopsita in cimp electrostatic placata cu bare din lemn pe partile vizibile vopsite cu lac si lazur	buc	4	11375	45500
Total materiale						77200
Utilaj						
Total utilaj						0
Total						77200
Cheltuieli de achizitionare - depozitare				1,200%	926,4	
TOTAL Deviz faraTVA						78126,4
Total						361553,1
TVA				20%	72310,62	
TOTAL Deviz						433863,72

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

