

Cuprins IMSP CS Sculeni

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
8	IMSP CS Sculeni	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	5
Formularul nr. 7	Deviz local	14
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	19

Obiectivul: IMSP CS Sculeni

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 8

Obiectul: Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice				
Devizul: Centrul de Sanatate. Bloc A. Lucrari generale de constructie. (marca SA demontare).				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1.1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	262,3500
1.1.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	262,3500
1.1.3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	262,3500
1.1.4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	42,9600
1.1.5	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	16,6500
1.1.6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	138,8000
1.1.7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	9,4000
1.1.8		Moloz		0,0000
1.1.9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100m3	0,2000
1.1.10	Trl1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	8,2000
1.1.11	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	41,0000

Obiectul: Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice				
Devizul: Centrul de Sanatate. Bloc A. Lucrari generale de constructie. (marca C)				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.2.1		Brau monolit de legatura Brm 1, Brm2.		0,0000
1.2.2	RCsB21 C k=0,6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dn 3cm)	buc	36,0000
1.2.3	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (SM EN 206 C16/20)	m3	6,0000
1.2.4	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	95,1000
1.2.5	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	257,8000
1.2.6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A-1, poz.3)	kg	63,7000
1.2.7	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	30,0000
1.2.8		Suport monolit Sm 1 (1 buc)		0,0000
1.2.9	RCsB21 A k=0,6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 3 cm)	buc	5,0000
1.2.10	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (SM EN 206 C12/15)	m3	0,9000
1.2.11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A-2, poz.6)	kg	5,9000
1.2.12	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	3,9000
1.2.13		Grinda monolita Grm 1 (2 buc)		0,0000
1.2.14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa	m3	3,2000

		conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (SM EN 206 C16/20)		
1.2.15	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	50,4000
1.2.16	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	201,0000
1.2.17	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A -3)	kg	4,2000
1.2.18	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	15,4000
1.2.19	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	8,2100
1.2.20	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,2100

Obiectul: Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice

Devizul: Centrul de Sanatate. Bloc A. Lucrari generale de constructie. (marca SA)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.3.1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu înălțimea pînă la 4 m, zidarie ordinară (parapet, PE26)	m3	3,7200
1.3.2	CE30B	Așteriala la învelitori sau doliile învelitorilor din țigla, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la construcții obișnuite. (contrasipca 50x25(h)mm - 0,22 m3; sipca 50x50mm - 2,12 m3)	m2	315,7000
1.3.3	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	100 m2	1,9600
1.3.4	CN50C	Tratament ignifug al lemnăriei; gratare din sipci pentru acoperiri și aștereli pe ferme	100 m2	1,9600
1.3.5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țigla, plăci ondulate sau amprentate (pelicola anticondensat)	m2	348,0000
1.3.6	CE07A	Învelitori din plăci din tabla amprentată (tip țigla) pentru învelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (țigla metalică)	m2	315,7000
1.3.7	CE05B	Învelitori din tabla plană zincată sau tabla plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincată vopsită gr.0,8 mm)	m2	66,4000
1.3.8	CE31C corect	Streasina infundată, fără console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite și geluite pe o parte, cu lățimea medie de 0,4 m (sipca 50x50mm - 0,76 m3; lambriuri 120x24mm - 1,643 m3)	m2	68,4600
1.3.9	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,4030
1.3.10	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	2,4030
1.3.11	CN16D	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplărie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2	68,4600
1.3.12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (scindura 120x50(h)mm - 1,40 m3; grinda 80x60mm - 0,09 m3)	m3	1,4900
1.3.13	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,4900
1.3.14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv Dn120 mm	m	94,4000
1.3.15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejată anticoroziv	m	58,2000
1.3.16	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau uși din aluminiu (parazepezi LE -310)	m	42,0000
1.3.17		Bare de protecție (PE52)		0,0000
1.3.18	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	330,9700
1.3.19	IzD05A	Grunduirea manuală cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,3300
1.3.20	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,3300
1.3.21	pret de piata	Surub M 2x85	buc	328,0000
1.3.22		Termoizolare a planșeului		0,0000
1.3.23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țigla, plăci ondulate sau amprentate (pelicola anticondensat)	m2	153,5000
1.3.24	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu plăci din vată minerală pentru izolații generale, simplu așezate pe extradosul tavanului suspendat (vată bazaltică Y=130kg/m3, gros.100 mm)	m2	139,5500
1.3.25	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu plăci din vată minerală pentru izolații generale, simplu așezate pe extradosul tavanului suspendat (vată bazaltică Y=130kg/m3, gros.100 mm)	m2	139,5500
1.3.26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țigla, plăci	m2	153,5000

		ondulate sau amprentate (folie hidroizol)		
1.3.27	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa metalica 4Bpl cu pasul 200x200mm)	kg	142,3400
1.3.28	IzF18C k=1,67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M200 -T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.5 cm)	m2	139,5500
1.3.29	pret de piata	Scara portabila din aluminiu cu cinci trepte	buc	2,0000
1.3.30		Finisare a blocurilor de ventilare (PE42)		0,0000
1.3.31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	62,5400
1.3.32	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,0600
1.3.33	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0600
1.3.34	CF55A corect	Captusirea peretilor cu placi ghips -carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (ghips -carton hidrofugat gr,12,5 mm; bara de lemn 45x60 - 0,012 m3; bara de lemn 45x45 - 0,026 m3)	m2	6,6000
1.3.35	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez (vata bazaltica Y=45kg/m3, gr.45 mm)	m2	8,7300
1.3.36	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla otel galvanizata gr.1,0 mm)	m2	2,0500

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: Arta Zidarului SRL

Investitor: IMSP CS Sculeni

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 8

Obiectul: Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice						
Devizul: Centrul de Sanatate. Bloc A. Lucrari generale de constructie. (marca SA demontare).						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			43,04 42,84
1.1.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	59,50	21,42
1.1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	59,50	21,42
1.1.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1.1.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			11,01 10,71
1.1.2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	59,50	5,35
1.1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	59,50	5,35
1.1.2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
1.1.3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			23,90 23,20
1.1.3.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	59,50	16,66
1.1.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	59,50	6,54
1.1.3.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	10,00	0,70
1.1.4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			18,00 17,85
1.1.4.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	59,50	8,92
1.1.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	59,50	8,92
1.1.4.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,15
1.1.5	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolatoare sau a protețiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			63,69 60,69
1.1.5.1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0200	10,00	0,20
1.1.5.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	59,50	60,69
1.1.5.3	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
1.1.6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,00 17,85
1.1.6.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	15,00	0,75
1.1.6.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	59,50	8,92
1.1.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	59,50	8,92
1.1.6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
1.1.7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			237,61 235,01
1.1.7.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	15,00	1,80
1.1.7.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	59,50	26,77
1.1.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	59,50	208,24
1.1.7.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
1.1.8		Moloz				0,00 0,00
1.1.9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 040,00 0,00
1.1.9.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,00
1.1.10	Trl1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			32,72 32,72
1.1.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	59,50	32,72
1.1.11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			37,10 0,00
1.1.11.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	37,10

Obiectul: Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice						
Devizul: Centrul de Sanatate. Bloc A. Lucrari generale de constructie. (marca C)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1		Brau monolit de legatura Brm 1, Brm2.				0,00 0,00
1.2.2	RCsB21 C k=0,6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dn 3cm)	buc			27,80 6,07
1.2.2.1	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,50
1.2.2.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,95
1.2.2.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,1020	59,50	6,07
1.2.2.4	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,4800	30,00	14,40
1.2.2.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0540	35,00	1,89
1.2.3	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (SM EN 206 C16/20)	m3			1 924,49 315,33
1.2.3.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 450,00	1 486,25
1.2.3.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	44,66
1.2.3.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	15,00	2,25
1.2.3.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	59,50	288,56
1.2.3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	59,50	26,77
1.2.3.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
1.2.3.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
1.2.4	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,69 5,89
1.2.4.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
1.2.4.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
1.2.4.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,01	0,00
1.2.4.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	59,50	5,65
1.2.4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	59,50	0,24
1.2.4.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
1.2.5	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,97 4,16
1.2.5.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
1.2.5.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
1.2.5.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,01	0,00
1.2.5.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	59,50	3,87
1.2.5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	59,50	0,30
1.2.5.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
1.2.6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A-1, poz.3)	kg			38,26 12,49
1.2.6.1	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	19,00	19,76
1.2.6.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,50
1.2.6.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
1.2.6.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,21
1.2.6.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	59,50	12,49
1.2.6.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	60,00	4,80
1.2.6.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.2.7	CB02C	Cofraje din panouri refozibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			123,23 71,40
1.2.7.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
1.2.7.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
1.2.7.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
1.2.7.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
1.2.7.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
1.2.7.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	19,00	0,48
1.2.7.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
1.2.7.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,01	5,20
1.2.7.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	5 100,00	5,10
1.2.7.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
1.2.7.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	59,50	11,90
1.2.7.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	59,50	59,50
1.2.7.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
1.2.8		Suport monolit Sm 1 (1 buc)				0,00 0,00

1.2.9	RCsB21 A k=0,6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 3 cm)	buc			14,05
						4,28
1.2.9.1	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9000	3,00	2,70
1.2.9.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,1800	30,00	5,40
1.2.9.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,41
1.2.9.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,0720	59,50	4,28
1.2.9.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0360	35,00	1,26
1.2.10	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (SM EN 206 C12/15)	m3			1 924,49
						315,33
1.2.10.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 450,00	1 486,25
1.2.10.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	44,66
1.2.10.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	15,00	2,25
1.2.10.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	59,50	288,56
1.2.10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	59,50	26,77
1.2.10.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
1.2.10.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
1.2.11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A-2, poz.6)	kg			38,26
						12,49
1.2.11.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	19,00	19,76
1.2.11.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,50
1.2.11.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
1.2.11.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,21
1.2.11.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	59,50	12,49
1.2.11.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	60,00	4,80
1.2.11.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.2.12	CB02D	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,73
						77,35
1.2.12.1	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	25,00	2,00
1.2.12.2	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
1.2.12.3	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
1.2.12.4	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
1.2.12.5	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
1.2.12.6	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
1.2.12.7	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	19,00	0,48
1.2.12.8	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	200,00	30,00
1.2.12.9	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,01	5,20
1.2.12.10	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0015	5 100,00	7,65
1.2.12.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
1.2.12.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	59,50	11,90
1.2.12.13	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	59,50	65,45
1.2.12.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
1.2.13		Grinda monolita Grm 1 (2 buc)				0,00
						0,00
1.2.14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (SM EN 206 C16/20)	m3			1 924,49
						315,33
1.2.14.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 450,00	1 486,25
1.2.14.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	44,66
1.2.14.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	15,00	2,25
1.2.14.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	59,50	288,56
1.2.14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	59,50	26,77
1.2.14.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
1.2.14.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
1.2.15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,69
						5,89
1.2.15.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
1.2.15.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
1.2.15.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,01	0,00
1.2.15.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	59,50	5,65
1.2.15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	59,50	0,24
1.2.15.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
1.2.16	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,97
						4,16
1.2.16.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
1.2.16.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
1.2.16.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,01	0,00
1.2.16.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	59,50	3,87
1.2.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	59,50	0,30

1.2.16.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
1.2.17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A -3)	kg			38,26 12,49
1.2.17.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	19,00	19,76
1.2.17.2	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,0200	25,00	0,50
1.2.17.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
1.2.17.4	22222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,21
1.2.17.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	59,50	12,49
1.2.17.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	60,00	4,80
1.2.17.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.2.18	CB02C	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			123,23 71,40
1.2.18.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
1.2.18.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
1.2.18.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
1.2.18.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
1.2.18.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
1.2.18.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	19,00	0,48
1.2.18.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
1.2.18.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,01	5,20
1.2.18.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 100,00	5,10
1.2.18.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
1.2.18.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	59,50	11,90
1.2.18.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	59,50	59,50
1.2.18.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
1.2.19	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			7 836,34 1 433,28
1.2.19.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 100,00	816,00
1.2.19.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 100,00	306,00
1.2.19.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 100,00	4 233,00
1.2.19.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	19,00	136,82
1.2.19.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	14,00	61,32
1.2.19.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	16,00	54,09
1.2.19.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	15,00	29,40
1.2.19.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	38,0000	18,00	684,09
1.2.19.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	59,50	1 289,89
1.2.19.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	59,50	143,39
1.2.19.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,50
1.2.19.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	33,74	14,85
1.2.20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			211,15 50,57
1.2.20.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	15,00	3,45
1.2.20.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	18,00	30,60
1.2.20.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	14,00	93,80
1.2.20.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
1.2.20.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
1.2.20.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	59,50	50,57
1.2.20.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
1.2.20.8	29522700002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	200,00	12,00
1.2.20.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00

Obiectul: Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice

Devizul: Centrul de Sanatate. Bloc A. Lucrari generale de constructie. (marca SA)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (parapet, PE26)	m3			1 366,93 221,33
1.3.1.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	950,00	855,00
1.3.1.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	8,00	24,00
1.3.1.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 000,00	70,00
1.3.1.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 000,00	100,00
1.3.1.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 200,00	2,60
1.3.1.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
1.3.1.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	59,50	183,84
1.3.1.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	59,50	37,48
1.3.1.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,50
1.3.2	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (contrasipca	m2			68,35

		50x25(h)mm - 0,22 m3; sipca 50x50mm - 2,12 m3)					27,96
1.3.2.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0074	5 100,00		37,80
1.3.2.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	19,00		2,28
1.3.2.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	59,50		2,97
1.3.2.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	59,50		19,04
1.3.2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,50		5,95
1.3.2.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00		0,30
1.3.3	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	100 m2				1 035,02 423,02
1.3.3.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40,0000	15,00		600,00
1.3.3.2	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100	59,50		423,02
1.3.3.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	450,00		4,50
1.3.3.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0300	250,00		7,50
1.3.4	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100 m2				738,61 188,01
1.3.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,7900	15,00		11,85
1.3.4.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	18,00		108,00
1.3.4.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	14,00		322,00
1.3.4.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	40,00		1,60
1.3.4.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	15,00		60,00
1.3.4.6	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	59,50		188,01
1.3.4.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	450,00		10,35
1.3.4.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	200,00		22,80
1.3.4.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	250,00		14,00
1.3.5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola anticondensat)	m2				22,80 14,87
1.3.5.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,50		7,48
1.3.5.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01		0,12
1.3.5.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00		0,23
1.3.5.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	59,50		11,90
1.3.5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	59,50		2,97
1.3.5.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00		0,10
1.3.6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica)	m2				228,92 68,42
1.3.6.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	110,00		126,50
1.3.6.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	27,00		13,50
1.3.6.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,55		4,95
1.3.6.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	50,00		5,00
1.3.6.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	52,00		2,08
1.3.6.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	7,00		0,35
1.3.6.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00		7,62
1.3.6.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	59,50		53,55
1.3.6.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	59,50		14,87
1.3.6.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00		0,50
1.3.7	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata vopsita gr.0,8 mm)	m2				222,02 47,60
1.3.7.1	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,8mm	kg	5,5500	29,00		160,95
1.3.7.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	19,00		0,57
1.3.7.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	18,00		4,50
1.3.7.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00		8,30
1.3.7.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	59,50		44,62
1.3.7.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	59,50		2,97
1.3.7.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00		0,10
1.3.8	CE31C corect	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (sipca 50x50mm - 0,76 m3; lambriuri 120x24mm - 1,643 m3)	m2				606,07 241,56
1.3.8.1	2010102903497	Lambriuri 120*24mm	m3	0,0240	12 500,00		299,99
1.3.8.2	2010102906900	Sipca 50*50	m3	0,0111	5 100,00		56,62
1.3.8.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,4000	19,00		7,60
1.3.8.4	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	59,50		3,57
1.3.8.5	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7000	59,50		220,14
1.3.8.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	59,50		17,85
1.3.8.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00		0,30
1.3.9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3				211,15 50,57
1.3.9.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	15,00		3,45
1.3.9.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	18,00		30,60
1.3.9.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	14,00		93,80

1.3.9.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
1.3.9.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
1.3.9.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	59,50	50,57
1.3.9.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
1.3.9.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	200,00	12,00
1.3.9.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
1.3.10	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			31,06 10,11
1.3.10.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	15,00	20,25
1.3.10.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	59,50	10,11
1.3.10.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
1.3.10.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	250,00	0,25
1.3.11	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			49,28 32,72
1.3.11.1	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,0800	22,00	1,76
1.3.11.2	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	45,00	8,55
1.3.11.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,00	0,75
1.3.11.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.3.11.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	10,00	2,00
1.3.11.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	25,00	2,50
1.3.11.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	59,50	32,72
1.3.12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (scindura 120x50(h)mm - 1,40 m3; grinda 80x60mm - 0,09 m3)	m3			7 351,46 1 338,68
1.3.12.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	37,00	277,54
1.3.12.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 200,01	52,00
1.3.12.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 100,00	4 743,00
1.3.12.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 200,01	624,00
1.3.12.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	18,00	61,21
1.3.12.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	15,00	45,15
1.3.12.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	18,00	46,45
1.3.12.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	19,00	57,01
1.3.12.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	16,00	23,20
1.3.12.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	59,50	1 204,81
1.3.12.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	59,50	133,87
1.3.12.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,50
1.3.12.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	33,74	11,13
1.3.12.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
1.3.13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			211,15 50,57
1.3.13.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	15,00	3,45
1.3.13.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	18,00	30,60
1.3.13.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	14,00	93,80
1.3.13.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
1.3.13.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
1.3.13.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	59,50	50,57
1.3.13.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
1.3.13.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	200,00	12,00
1.3.13.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
1.3.14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn120 mm	m			178,02 20,82
1.3.14.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	64,01	67,21
1.3.14.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	70,00	35,00
1.3.14.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	42,01	10,50
1.3.14.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	5,00	2,50
1.3.14.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	30,00	7,50
1.3.14.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	70,00	17,50
1.3.14.7	2875274000505	Elemente de legatura	buc	0,2500	55,01	13,75
1.3.14.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	3,08
1.3.14.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	59,50	20,82
1.3.14.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
1.3.15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			198,00 17,85
1.3.15.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	64,01	67,21
1.3.15.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	29,00	40,60
1.3.15.3	2666122800555	Elemente de inchidere	buc	0,2000	38,00	7,60
1.3.15.4	2875274000505	Elemente de legatura	buc	0,1000	55,01	5,50
1.3.15.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	69,01	13,80
1.3.15.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	175,00	35,00
1.3.15.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,00
1.3.15.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	5,24
1.3.15.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	59,50	17,85
1.3.15.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1.3.16	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (parazepezi LE	m			69,05

		-310)					5,95
1.3.16.1	2743123549027	Opritori de zapada	m	1,0000	60,00		60,00
1.3.16.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50		3,00
1.3.16.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	59,50		5,35
1.3.16.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	59,50		0,59
1.3.16.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00		0,10
1.3.17		Barei de protectie (PE52)					0,00
							0,00
1.3.18	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg				32,27
							12,49
1.3.18.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	19,00		19,00
1.3.18.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,01		0,20
1.3.18.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00		0,02
1.3.18.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,01		0,45
1.3.18.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	0,0200	2,25		0,05
1.3.18.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00		0,06
1.3.18.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	59,50		11,30
1.3.18.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	59,50		0,59
1.3.18.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	59,50		0,59
1.3.19	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t				218,67
							142,20
1.3.19.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	45,01		70,21
1.3.19.2	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	50,00		5,50
1.3.19.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0760	10,00		0,76
1.3.19.4	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	59,50		142,20
1.3.20	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t				453,28
							227,28
1.3.20.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00		208,00
1.3.20.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	50,00		18,00
1.3.20.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	59,50		227,28
1.3.21	pret de piata	Surub M 2x85	buc				1,50
							0,00
1.3.21.1	Material	Surub M 2x85	buc	1,0000	1,50		1,50
1.3.22		Termoizolare a planseului					0,00
							0,00
1.3.23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola anticondensat)	m2				22,80
							14,87
1.3.23.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,50		7,48
1.3.23.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01		0,12
1.3.23.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00		0,23
1.3.23.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	59,50		11,90
1.3.23.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	59,50		2,97
1.3.23.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00		0,10
1.3.24	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat (vata bazaltica Y=130kg/m3, gros.100 mm)	m2				207,23
							8,33
1.3.24.1	2682162611371	Placi vata minerala 130kg/m3 gr.10cm	m2	1,0200	195,00		198,90
1.3.24.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	59,50		8,33
1.3.25	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat (vata bazaltica Y=130kg/m3, gros.100 mm)	m2				207,23
							8,33
1.3.25.1	2682162611371	Placi vata minerala 130kg/m3 gr.10cm	m2	1,0200	195,00		198,90
1.3.25.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	59,50		8,33
1.3.26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie hidroizol)	m2				22,80
							14,87
1.3.26.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,50		7,48
1.3.26.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01		0,12
1.3.26.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00		0,23
1.3.26.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	59,50		11,90
1.3.26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	59,50		2,97
1.3.26.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00		0,10
1.3.27	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa metalica 4Bpl cu pasul 200x200mm)	kg				27,46
							1,78
1.3.27.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00		25,25
1.3.27.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00		0,07
1.3.27.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00		0,20
1.3.27.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,01		0,00
1.3.27.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	59,50		1,49

1.3.27.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	59,50	0,30
1.3.27.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
1.3.28	IzF18C k=1,67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M200 -T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.5 cm)	m2			160,63 34,78
1.3.28.1	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,0701	375,00	26,30
1.3.28.2	4100126202818	Apa	m3	0,0167	15,00	0,25
1.3.28.3	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,7100	2,25	48,85
1.3.28.4	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0501	1 000,00	50,10
1.3.28.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5845	59,50	34,78
1.3.28.6	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0351	10,00	0,35
1.3.29	pret de piata	Scara portabila din aluminiu cu cinci trepte	buc			950,00 0,00
1.3.29.1	Material	Scara portabila din aluminiu cu cinci trepte	buc	1,0000	950,00	950,00
1.3.30		Finisare a blocurilor de ventilare (PE42)				0,00 0,00
1.3.31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			31,96 12,49
1.3.31.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
1.3.31.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	19,00	19,00
1.3.31.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,01	0,20
1.3.31.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.3.31.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.3.31.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	59,50	11,30
1.3.31.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	59,50	0,59
1.3.31.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	59,50	0,59
1.3.32	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			218,67 142,20
1.3.32.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	45,01	70,21
1.3.32.2	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	50,00	5,50
1.3.32.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0760	10,00	0,76
1.3.32.4	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	59,50	142,20
1.3.33	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			453,28 227,28
1.3.33.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	208,00
1.3.33.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	50,00	18,00
1.3.33.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	59,50	227,28
1.3.34	CF55A corect	Captusirea peretilor cu placi ghips -carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (ghips -carton hidrofugat gr,12,5 mm; bara de lemn 45x60 - 0,012 m3; bara de lemn 45x45 - 0,026 m3)	m2			282,09 151,72
1.3.34.1	2662102700201	Placi ghips-carton 12,5mm	buc	0,3500	135,00	47,25
1.3.34.2	2010212913420	Bara de lemn 45*60	m3	0,0018	5 200,00	9,45
1.3.34.3	2010212913420	Bara de lemn 45*45	m3	0,0039	5 200,00	20,48
1.3.34.4	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0400	22,00	0,88
1.3.34.5	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4000	10,00	4,00
1.3.34.6	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,8000	2,00	5,60
1.3.34.7	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,0000	5,00	10,00
1.3.34.8	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,1000	15,00	16,50
1.3.34.9	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestas 3,5x35 mm	buc	27,0000	0,55	14,85
1.3.34.10	27859	Pastă antiseptică	kg	0,0298	15,00	0,45
1.3.34.11	22222222222992	Materiale marunte (coltar perforat de aluminiu)	%	0,5000	0,00	0,65
1.3.34.12	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	59,50	136,84
1.3.34.13	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	59,50	11,90
1.3.34.14	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	59,50	2,97
1.3.34.15	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба)	h-ut	0,0014	25,00	0,04
1.3.34.16	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0023	20,00	0,05
1.3.34.17	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	10,00	0,18
1.3.35	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez (vata bazaltica Y=45kg/m3, gr.45 mm)	m2			101,99 7,73
1.3.35.1	2682162611371	Placi vata minerala 45kg/m3 grosime 4,5cm	m2	1,0200	78,00	79,56
1.3.35.2	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900	30,00	2,70
1.3.35.3	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,6000	20,00	12,00
1.3.35.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	59,50	7,73
1.3.36	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor,	m2			338,57

		sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla otel galvanizata gr.1,0 mm)				47,60
1.3.36.1	2710403642299	Tabla otel galvanizat 1mm	kg	5,5500	49,00	271,95
1.3.36.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	19,00	0,57
1.3.36.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	18,00	4,50
1.3.36.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	13,85
1.3.36.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	59,50	44,62
1.3.36.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	59,50	2,97
1.3.36.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10

APROBAT:

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IMSP CS Sculeni

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: IMSP CS Sculeni

Deviz local Nr. 8

Intocmit in preturi curente 2026-03-22

Valoarea de deviz 633 600,00 (Lei)

Obiectul: Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice						
Devizul: Centrul de Sanatate. Bloc A. Lucrari generale de constructie. (marca SA demontare).						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	262,3500	43,04	11 290,93
					42,84	11 238,46
1.1.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	262,3500	11,01	2 888,32
					10,71	2 809,62
1.1.3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	262,3500	23,90	6 271,14
					23,20	6 087,50
1.1.4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	42,9600	18,00	773,24
					17,85	766,79
1.1.5	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluiit sau similare)	m3	16,6500	63,69	1 060,38
					60,69	1 010,43
1.1.6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	138,8000	19,00	2 637,06
					17,85	2 477,44
1.1.7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	9,4000	237,61	2 233,55
					235,01	2 209,11
1.1.8		Moloz		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.1.9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,2000	1 040,00	208,00
					0,00	0,00
1.1.10	Trl1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	8,2000	32,72	268,33
					32,72	268,33
1.1.11	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	41,0000	37,10	1 521,10
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	451,5825
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		29 152,07
Asigurari sociale	24,0000%	6 448,25
Total		35 600,31
Cheltuieli de transport	2,0000%	2,49
Total		35 602,80
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		35 602,80
Cheltuieli de regie	3,0000%	1 068,08
Total		36 670,88
Beneficiu de deviz	3,0000%	1 100,13

Total Deviz fara TVA	37 771,01
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice						
Devizul: Centrul de Sanatate. Bloc A. Lucrari generale de constructie. (marca C)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total

1	2	3	4	5	Incl. salariul 6	Incl. salariul 7
1.2.1		Brau monolit de legatura Brm 1, Brm2.		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.2.2	RCsB21 C k=0,6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dn 3cm)	buc	36,0000	27,80	1 000,95
					6,07	218,47
1.2.3	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (SM EN 206 C16/20)	m3	6,0000	1 924,49	11 546,93
					315,33	1 892,00
1.2.4	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	95,1000	20,69	1 967,91
					5,89	560,16
1.2.5	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	257,8000	18,97	4 889,85
					4,16	1 073,68
1.2.6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A-1, poz.3)	kg	63,7000	38,26	2 437,22
					12,49	795,89
1.2.7	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu astartiala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	30,0000	123,23	3 696,94
					71,40	2 141,88
1.2.8		Suport monolit Sm 1 (1 buc)		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.2.9	RCsB21 A k=0,6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 3 cm)	buc	5,0000	14,05	70,25
					4,28	21,42
1.2.10	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (SM EN 206 C12/15)	m3	0,9000	1 924,49	1 732,04
					315,33	283,80
1.2.11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A-2, poz.6)	kg	5,9000	38,26	225,74
					12,49	73,72
1.2.12	CB02D	Cofraje din panouri refofosibile, cu astartiala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	3,9000	137,73	537,15
					77,35	301,65
1.2.13		Grinda monolita Grm 1 (2 buc)		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.2.14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (SM EN 206 C16/20)	m3	3,2000	1 924,49	6 158,36
					315,33	1 009,06
1.2.15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	50,4000	20,69	1 042,93
					5,89	296,87
1.2.16	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	201,0000	18,97	3 812,49
					4,16	837,12
1.2.17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A -3)	kg	4,2000	38,26	160,70
					12,49	52,48
1.2.18	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu astartiala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	15,4000	123,23	1 897,76
					71,40	1 099,50
1.2.19	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	8,2100	7 836,34	64 336,32
					1 433,28	11 767,20
1.2.20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,2100	211,15	1 733,56
					50,57	415,20

Total manopera (ore)	383,8879
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	107 247,08
Asigurari sociale	24,0000% 5 481,62
Total	112 728,70
Cheltuieli de transport	2,0000% 1 635,82
Total	114 364,52
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000% 0,00

Total		114 364,52
Cheltuieli de regie	3,0000%	3 430,94
Total		117 795,46
Beneficiu de deviz	3,0000%	3 533,86

Total Deviz fara TVA 121 329,32

Obiectul: Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice

Devizul: Centrul de Sanatate. Bloc A. Lucrari generale de constructie. (marca SA)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (parapet, PE26)	m3	3,7200	1 366,93	5 084,97
					221,33	823,34
1.3.2	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (contrasipca 50x25(h)mm - 0,22 m3; sipca 50x50mm - 2,12 m3)	m2	315,7000	68,35	21 576,58
					27,96	8 828,07
1.3.3	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	100 m2	1,9600	1 035,02	2 028,65
					423,02	829,12
1.3.4	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100 m2	1,9600	738,61	1 447,68
					188,01	368,50
1.3.5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola anticondensat)	m2	348,0000	22,80	7 933,38
					14,87	5 176,22
1.3.6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica)	m2	315,7000	228,92	72 270,36
					68,42	21 600,59
1.3.7	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata vopsita gr.0,8 mm)	m2	66,4000	222,02	14 742,02
					47,60	3 160,47
1.3.8	CE31C corect	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (sipca 50x50mm - 0,76 m3; lambriuri 120x24mm - 1,643 m3)	m2	68,4600	606,07	41 491,32
					241,56	16 536,98
1.3.9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,4030	211,15	507,40
					50,57	121,53
1.3.10	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	2,4030	31,06	74,65
					10,11	24,31
1.3.11	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsea pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	68,4600	49,28	3 373,93
					32,72	2 240,23
1.3.12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (scindura 120x50(h)mm - 1,40 m3; grinda 80x60mm - 0,09 m3)	m3	1,4900	7 351,46	10 953,68
					1 338,68	1 994,63
1.3.13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,4900	211,15	314,62
					50,57	75,35
1.3.14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn120 mm	m	94,4000	178,02	16 804,62
					20,82	1 965,77
1.3.15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	58,2000	198,00	11 523,80
					17,85	1 038,81
1.3.16	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (parazepezi LE -310)	m	42,0000	69,05	2 900,09
					5,95	249,89
1.3.17		Barei de protectie (PE52)		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.3.18	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate	kg	330,9700	32,27	10 681,55
					12,49	4 135,24
1.3.19	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,3300	218,67	72,16
					142,20	46,93
1.3.20	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,3300	453,28	149,58
					227,28	75,00

1.3.21	pret de piata	Surub M 2x85	buc	328,0000	1,50	492,00
					0,00	0,00
1.3.22		Termoizolare a planseului		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.3.23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola anticondensat)	m2	153,5000	22,80	3 499,35
					14,87	2 283,19
1.3.24	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradrosul tavanului suspendat (vata bazaltica Y=130kg/m3, gros.100 mm)	m2	139,5500	207,23	28 918,88
					8,33	1 162,39
1.3.25	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradrosul tavanului suspendat (vata bazaltica Y=130kg/m3, gros.100 mm)	m2	139,5500	207,23	28 918,88
					8,33	1 162,39
1.3.26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie hidroizol)	m2	153,5000	22,80	3 499,35
					14,87	2 283,19
1.3.27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa metalica 4Bpl cu pasul 200x200mm)	kg	142,3400	27,46	3 908,36
					1,78	254,06
1.3.28	IzF18C k=1,67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M200 -T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.5 cm)	m2	139,5500	160,63	22 415,51
					34,78	4 852,97
1.3.29	pret de piata	Scara portabila din aluminiu cu cinci trepte	buc	2,0000	950,00	1 900,00
					0,00	0,00
1.3.30		Finisare a blocurilor de ventilare (PE42)		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.3.31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	62,5400	31,96	1 998,99
					12,49	781,39
1.3.32	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,0600	218,67	13,12
					142,20	8,53
1.3.33	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0600	453,28	27,20
					227,28	13,64
1.3.34	CF55A corect	Captusirea peretilor cu placi ghips -carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (ghips -carton hidrofugat gr,12,5 mm; bara de lemn 45x60 - 0,012 m3; bara de lemn 45x45 - 0,026 m3)	m2	6,6000	282,09	1 861,80
					151,72	1 001,33
1.3.35	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadex (vata bazaltica Y=45kg/m3, gr.45 mm)	m2	8,7300	101,99	890,41
					7,73	67,52
1.3.36	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla otel galvanizata gr.1,0 mm)	m2	2,0500	338,57	694,07
					47,60	97,57

Total manopera (ore)	1 399,3898
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		322 968,93
Asigurari sociale	24,0000%	19 982,20
Total		342 951,13
Cheltuieli de transport	2,0000%	4 772,19
Total		347 723,32
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		347 723,32
Cheltuieli de regie	3,0000%	10 431,70
Total		358 155,01
Beneficiu de deviz	3,0000%	10 744,65

Total Deviz fara TVA	368 899,67
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	528 000,00
TVA (20%)	105 600,00
TOTAL GENERAL	633 600,00
Inclusiv salariul	132 966,93

Cursul de referință: 20.0379 Lei/Euro, din data de 2026-03-16

Intocmit: SRL Arta Zidarului
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: IMSP CS Sculeni

Devizul local de resurse Nr. 8

Intocmit in preturi curente 2026-03-22

Valoarea de deviz 633 600,00 (Lei)

Obiect: Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice						
Deviz: Centrul de Sanatate. Bloc A. Lucrari generale de constructie. (marca SA demontare).						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	4,2300	59,50	251,67
2	7124010010700	Dulgher	h-om	103,5135	59,50	6 158,72
3	7132040012700	Parchetar	h-om	20,8200	59,50	1 238,72
4	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	16,9830	59,50	1 010,43
5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	94,4460	59,50	5 619,23
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,5100	59,50	268,33
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	207,0800	59,50	12 320,59
Total manopera						26 867,69
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,3330	10,00	3,33
2	4100126202818	Apă	m3	8,0680	15,00	121,02
Total materiale						124,35
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	27,6314	10,00	276,31
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,7990	10,00	107,99
3	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	4,6620	10,00	46,62
4	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5200	400,00	208,00
5	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,3460	350,00	1 521,10
Total utilaje						2 160,02
Total						29 152,07
Asigurari sociale				24,0000%		6 448,25
Total						35 600,31
Cheltuieli de transport				2,0000%		2,49
Total						35 602,80
Cheltuieli pentru depozitare				0,0000%		0,00
Total						35 602,80
Cheltuieli de regie				3,0000%		1 068,08
Total						36 670,88
Beneficiu de deviz				3,0000%		1 100,13
TOTAL Deviz fara TVA						37 771,01

Obiect: Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice						
Deviz: Centrul de Sanatate. Bloc A. Lucrari generale de constructie. (marca C)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	53,0170	59,50	3 154,34

2	7123020011140	Fierar beton	h-om	43,6445	59,50	2 596,71
3	7124010010700	Dulgher	h-om	49,6900	59,50	2 956,39
4	7124010010730	Dulgher 3	h-om	177,9928	59,50	10 589,99
5	7136080025001	Montator	h-om	15,4980	59,50	922,08
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,0671	59,50	2 205,37
7	9310060019930	Muncitor	h-om	6,9785	59,50	415,20
Total manopera						22 840,08
Materiale						
1	20028339	Materiale mărunte	%	10,0000	0,00	36,05
2	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0513	5 100,00	261,38
3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	6,8143	5 100,00	34 752,93
4	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0493	5 200,01	256,36
5	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,4926	5 100,00	2 512,26
6	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75mm calit a II a	m3	1,3136	5 100,00	6 699,36
7	2010237318750	Distantieri	buc	169,2040	0,01	1,69
8	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,4870	200,00	1 297,40
9	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	13,9570	18,00	251,23
10	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	9,0000	0,00	451,02
11	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	3,0000	0,00	15,25
12	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	8,2100	15,00	123,15
13	2320187315789	Decofrol	kg	5,9160	20,00	118,32
14	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,4760	25,00	36,90
15	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0985	40,00	3,94
16	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	55,0070	14,00	770,10
17	2663102100000	Beton	m3	10,3525	1 450,00	15 011,13
18	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	27,7498	16,00	444,05
19	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	35,9598	14,00	503,44
20	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	149,1375	14,00	2 087,93
21	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	470,2700	14,00	6 583,80
22	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,4650	22,00	54,23
23	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,0430	20,00	120,86
24	27859	Pastă antiseptică	kg	16,0916	15,00	241,37
25	2811236309900	Confectii metalice	kg	76,7520	19,00	1 458,29
26	2811236832352	Burghiu widia	buc	18,1800	30,00	545,40
27	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,3120	25,00	7,80
28	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	311,9800	18,00	5 616,37
29	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	1,2325	19,00	23,42
30	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,7380	40,00	29,52
31	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	14,7900	4,00	59,16
32	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	14,7900	1,50	22,19
33	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2465	50,00	12,33
34	28741458870491	Cuie de constructie	kg	59,1120	19,00	1 123,27
35	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,4790	22,00	32,54
36	4011106202741	Energie electrica	kw	58,5000	3,00	175,52
37	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,5150	15,00	22,73
38	4100126202818	Apă	m3	1,8883	15,00	28,32
Total materiale						81 790,98
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0411	450,00	18,47
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,2315	450,00	554,18
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7380	10,00	7,38
4	2922140007000	Macara	h-ut	3,4323	250,00	858,08
5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	2,1240	35,00	74,34
6	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,4926	200,00	98,52
7	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,0600	10,00	60,60
8	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	3,6124	33,74	121,88
9	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,9040	60,00	354,24

10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,9860	450,00	443,70
11	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0985	250,00	24,63
Total utilaje						2 616,02
Total						107 247,08
Asigurari sociale				24,0000%		5 481,62
Total						112 728,70
Cheltuieli de transport				2,0000%		1 635,82
Total						114 364,52
Cheltuieli pentru depozitare				0,0000%		0,00
Total						114 364,52
Cheltuieli de regie				3,0000%		3 430,94
Total						117 795,46
Beneficiu de deviz				3,0000%		3 533,86
TOTAL Deviz fara TVA						121 329,32

Obiect: Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice

Deviz: Centrul de Sanatate. Bloc A. Lucrari generale de constructie. (marca SA)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	20,2226	59,50	1 203,18
2	7122050013400	Zidar	h-om	11,4948	59,50	683,90
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,5585	59,50	211,72
4	7124010010700	Dulgher	h-om	354,3260	59,50	21 081,25
5	7124010010730	Dulgher 3	h-om	30,1725	59,50	1 795,17
6	7132030012600	Mozaicar	h-om	81,5670	59,50	4 852,97
7	7132040012700	Parchetar	h-om	39,0740	59,50	2 324,78
8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	132,1349	59,50	7 861,60
9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,6530	59,50	2 240,23
10	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,4219	59,50	144,10
11	7212030022700	Sudor	h-om	3,9351	59,50	234,13
12	7213050013100	Tinichigiu	h-om	385,9675	59,50	22 963,81
13	7214240021810	Lacatus CM	h-om	74,7669	59,50	4 448,39
14	7422010060100	Timplar	h-om	18,9600	59,50	1 128,06
15	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	175,6248	59,50	10 449,11
16	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3200	59,50	78,54
17	9310060019930	Muncitor	h-om	26,1904	59,50	1 558,24
Total manopera						83 259,15
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	13,7216	10,00	137,22
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,5575	3,00	22,68
3	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	3,3480	950,00	3 180,60
4	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	9,7880	375,00	3 670,51
5	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,4768	22,00	120,49
6	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	2,3400	5 100,00	11 934,00
7	2010102903497	Lambriuri 120*24mm	m3	1,6430	12 500,00	20 537,50
8	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1788	5 200,01	929,76
9	2010102906900	Sipca 50*50	m3	0,7600	5 100,00	3 876,00
10	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0149	5 200,01	77,48
11	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,3857	5 100,00	7 067,07
12	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0019	5 200,00	9,67
13	2010212913420	Bara de lemn 45*45	m3	0,0260	5 200,00	135,20
14	2010212913420	Bara de lemn 45*60	m3	0,0120	5 200,00	62,40
15	2010237318750	Distantieri	buc	42,7020	0,01	0,43
16	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	18,3781	18,00	330,81

17	2222222222992	Materiale marunte (coltar perforat de aluminiu)	%	0,5000	0,00	4,27
18	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	290,68
19	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	12,0000	0,00	454,29
20	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	2 405,33
21	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	10,0000	0,00	579,58
22	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,4230	15,00	51,35
23	2320166200676	White spirit	kg	0,1833	50,00	9,17
24	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	11,7330	15,00	176,00
25	23203226000361	Gudron	kg	3,8442	18,00	69,20
26	2413217300010	Cleme	buc	47,2000	5,00	236,00
27	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,0280	40,00	81,12
28	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1251	40,00	5,00
29	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	13,0074	45,00	585,33
30	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,9181	45,01	176,34
31	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	71,1631	14,00	996,28
32	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	6,8460	25,00	171,15
33	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,7857	30,00	23,57
34	2462106110443	Prenadez 400	kg	5,2380	20,00	104,76
35	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	2,6400	10,00	26,40
36	2462106110601	Paste antiseptice	kg	81,6441	15,00	1 224,66
37	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	18,4800	2,00	36,96
38	2513206621502	Banda de izolatia acustica	m	7,2600	15,00	108,90
39	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	15,7850	7,00	110,51
40	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2604	1 000,00	260,40
41	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	11,1600	8,00	89,28
42	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	31,5700	50,00	1 578,50
43	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,6194	2,25	14,89
44	26511221004022	Ciment M-400	kg	3 029,6305	2,25	6 816,67
45	2662102700201	Placi ghips-carton 12,5mm	buc	2,3100	135,00	311,85
46	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,3720	1 000,00	372,00
47	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	6,9915	1 000,00	6 991,46
48	2666122800555	Element de inchidere	buc	11,6400	38,00	442,38
49	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	34,2300	2,00	68,46
50	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,1605	16,00	34,57
51	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	753,2500	6,50	4 896,13
52	2682162611371	Placi vata minerala 130kg/m3 gr.10cm	m2	284,6820	195,00	55 512,99
53	2682162611371	Placi vata minerala 45kg/m3 grosime 4,5cm	m2	8,9046	78,00	694,56
54	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	157,8500	27,00	4 261,95
55	2710403642299	Tabla otel galvanizat 1mm	kg	11,3775	49,00	557,50
56	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,8mm	kg	368,5200	29,00	10 687,08
57	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	363,0550	110,00	39 936,05
58	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	12,6280	52,00	656,66
59	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	99,1200	64,01	6 344,50
60	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	61,1100	64,01	3 911,55
61	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,7117	14,00	9,96
62	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,6254	20,00	12,51
63	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,4234	20,00	28,47
64	2743123549027	Opritori de zapada	m	42,0000	60,00	2 520,00
65	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	62,5400	19,00	1 188,26
66	27859	Pastă antiseptică	kg	4,6816	15,00	70,22
67	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	330,9700	19,00	6 288,45
68	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	5,0660	18,00	91,20
69	2873122004100	Plase sudate	kg	143,7634	25,00	3 594,09
70	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,2640	22,00	5,81
71	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	65,2680	19,00	1 240,10
72	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,0535	19,00	39,02
73	2873147300863	Agrafe	kg	17,1125	18,00	308,03
74	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,9676	40,01	78,71
75	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	11,1750	37,00	413,53
76	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	252,0000	0,50	126,00

77	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	23,6000	30,00	708,00
78	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestasat 3,5x35 mm	buc	178,2000	0,55	98,01
79	2874115837745	Suruburi	buc	582,0000	0,50	291,04
80	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	13,2000	5,00	66,00
81	28741458870491	Cuie de constructie	kg	4,4700	19,00	84,94
82	2875274000050	Elemente de legatura	buc	29,4200	55,01	1 618,31
83	28752740000501	Cot de jgheab	buc	11,6400	175,00	2 037,01
84	28752740000502	Cot burlan	buc	47,2000	70,00	3 304,01
85	28752740000503	Cot de capat	buc	23,6000	70,00	1 652,00
86	2875274110001	Piesa de legatura	buc	23,6000	42,01	991,33
87	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	11,6400	69,01	803,26
88	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	81,4800	29,00	2 362,93
89	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 841,3000	0,55	1 562,92
90	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 860,0000	0,01	78,61
91	4011106202741	Energie electrica	kw	3,1481	3,00	9,45
92	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3720	15,00	5,58
93	4100126202818	Apă	m3	4,7743	15,00	71,61
94	Material	Scara portabila din aluminiu cu cinci trepte	buc	2,0000	950,00	1 900,00
95	Material	Surub M 2x85	buc	328,0000	1,50	492,00
Total materiale						238 609,43
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0865	450,00	38,95
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,2235	450,00	100,58
3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,8940	10,00	48,94
4	2922140007000	Macara	h-ut	1,4618	250,00	365,45
5	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,3579	20,00	7,16
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	37,6631	10,00	376,63
7	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,4570	200,00	91,40
8	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4917	33,74	16,59
9	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0092	25,00	0,23
10	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2177	250,00	54,42
Total utilaje						1 100,35
Total						322 968,93
Asigurari sociale					24,0000%	19 982,20
Total						342 951,13
Cheltuieli de transport					2,0000%	4 772,19
Total						347 723,32
Cheltuieli pentru depozitare					0,0000%	0,00
Total						347 723,32
Cheltuieli de regie					3,0000%	10 431,70
Total						358 155,01
Beneficiu de deviz					3,0000%	10 744,65
TOTAL Deviz fara TVA						368 899,67
Total						528 000,00
TVA					20%	105 600,00
TOTAL Deviz						633 600,00

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

