

S.R.L. "BUDEI COM"

📍 **Adresa juridică:** MD2060, mun. Chișinău, str-la 3 Lvov, nr. 60

🏢 **Oficiu:** MD2005, mun. Chișinău, str. Cahul, nr.8

📄 **Cod fiscal (IDNO):**1008600033876

🏠 **IBAN:** MD58AG000000022511463785 **Cod SWIFT:**AGRNMD2X832

Banca: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, suc. "Ion Creangă"

☎ **Telefon/Fax:** +37322260288 / 📱 **Mobil:** +37369945164;

✉ **E-mail:** budeicom@mail.ru / budeicom2008@gmail.com

„Construim siguranță și calitate”



Cuprins IMSP AMT Buiucani

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
5	IMSP AMT Buiucani	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
Formularul nr. 7	Deviz local	15
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	22



Formularul nr. 5

Antreprenor: "Budei Com" SRL

Investitor: IMSP "AMT Buiucani"

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 5

Obiectul: Lucrări de reparații la înțrarea centrală, din incinta clădirii CMF-6, al IMSP AMT Buiucani, str. P. Movila 6, mun. Chișinău.						
Devizul: Lucrări de reparație						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Capitol 1.	Demontări, Demolări, Desfaceri, Evacuarea gunoi.				
1.1.1	RpCN12A	Desfacerea plintelor din ceramică (Prag exterior , Tambur, pandus interior --pînă la scările interioare)	m			22,26 22,09
1.1.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	21,12	0,06
1.1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,470	47,00	22,09
1.1.1.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,80	0,11
1.1.2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Prag exterior , Tambur, pandus interior --pînă la scările interioare)	m2			75,43 75,20
1.1.2.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	21,12	0,06
1.1.2.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	47,00	37,60
1.1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	47,00	37,60
1.1.2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,80	0,16
1.1.3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - parapet , scări, pandus .	m3			285,66 258,50
1.1.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	21,12	1,06
1.1.3.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	47,00	188,00
1.1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	47,00	70,50
1.1.3.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	36,00	12,60
1.1.3.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350	32,40	11,34
1.1.3.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	10,80	2,16
1.1.4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Prag exterior , Tambur, --pînă la scările interioare)	m2			15,59 14,10
1.1.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	21,12	1,06
1.1.4.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	47,00	7,05
1.1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	47,00	7,05
1.1.4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,80	0,43
1.1.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Partea din față a pragului)	m2			13,85 12,69
1.1.5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	21,12	1,06
1.1.5.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	47,00	5,64
1.1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	47,00	7,05
1.1.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,80	0,11
1.1.6	RCsP45D aplicativ	Demontarea balustradelor (K=5 manoperă) doar manopera (pentru desființare / depozitare)	m			11,75 11,75
1.1.6.1	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,150	47,00	7,05
1.1.6.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,100	47,00	4,70
1.1.7	RpCO56B	Demontari: Armstrong în tambur	m2			44,18 44,18
1.1.7.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,470	47,00	22,09
1.1.7.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,470	47,00	22,09
1.1.8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti interiori	m2			13,85 12,69
1.1.8.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	21,12	1,06

1.1.8.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	47,00	5,64
1.1.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	47,00	7,05
1.1.8.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,80	0,11
1.1.9	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m.	t			32,43
						32,43
1.1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,690	47,00	32,43
1.1.10	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi	t			63,92
						63,92
1.1.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	47,00	63,92
1.1.11	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t			295,31
						0,00
1.1.11.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	787,50	295,31
	Capitol 1.	TOTAL Demontări, Demolări, Desfaceri, Evacuarea gunoi.				13 864,87
	Capitol 2.	Pereți Exteriori.				
1.1.12	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - PARTE din față a pragului	m2			85,13
						56,40
1.1.12.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
1.1.12.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
1.1.12.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	3,150	2,50	7,89
1.1.12.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600	3,63	13,06
1.1.12.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	284,96	7,41
1.1.12.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	21,12	0,13
1.1.12.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	47,00	47,00
1.1.12.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	47,00	9,40
1.1.12.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,80	0,02
1.1.12.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	45,00	0,23
1.1.13	CF17B K=4	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2			64,55
						24,44
1.1.13.1	2664102100000	Mortar	m3	0,024	1 669,45	40,07
1.1.13.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,400	47,00	18,80
1.1.13.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120	47,00	5,64
1.1.13.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,80	0,04
1.1.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor -Pregătirea pereților pentru montarea teracotei.	m2			3,94
						1,41
1.1.14.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,11	2,27
1.1.14.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,18	0,26
1.1.14.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	47,00	1,41
1.1.15	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane. - Pregătirea pereților pentru montarea teracotei	m2			65,10
						54,05
1.1.15.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,500	2,50	8,76
1.1.15.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	284,96	2,14
1.1.15.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	21,12	0,04
1.1.15.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
1.1.15.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	47,00	47,00
1.1.15.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	47,00	7,05
1.1.15.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,80	0,02
1.1.15.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002	45,00	0,09
1.1.16	CF17B K=3	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2			48,41
						18,33
1.1.16.1	2664102100000	Mortar	m3	0,018	1 669,45	30,05
1.1.16.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,300	47,00	14,10
1.1.16.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090	47,00	4,23
1.1.16.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,80	0,03
1.1.17	CI22B	Placaj din placute 6,5×24,5cm Foggia Gris (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 6,5×24,5cm sau produs similar	m2			439,03
						77,55
1.1.17.1	2661112800700	Foggia Gris 6,5×24,5cm sau produs similar	m2	1,020	251,13	256,16
1.1.17.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	3,54	13,10
1.1.17.3	24302261000001	Fuga	kg	0,470	107,94	50,73
1.1.17.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	1,87	37,48
1.1.17.5	4100126202818	Apă	m3	0,002	21,12	0,04
1.1.17.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000	0,00	3,58
1.1.17.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	47,00	77,55
1.1.17.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,80	0,13
1.1.17.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	27,00	0,27
1.1.18	CI21B	Placarea Peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni nu mai mici de 600 x 600 mm. Calitatea 1 (grosime 9-10mm, Fuga	m2			390,35

		Sopro, Adeziv Class Portelanat*** sau analog culoarea și modelul se va coordona cu beneficiarul) - Părțile laterale la pandus și partea din față a pragului					103,40
1.1.18.1	2670112202051	Placi din ceramica granit dimensiuni nu mai mici de 600*600mm Calitatea 1	m2	1,020	199,88		203,88
1.1.18.2	2462106110557	Adeziv Class Portelanat***	kg	6,000	7,14		42,85
1.1.18.3	24302261000001	Fuga Sopro	kg	0,390	90,67		35,36
1.1.18.4	4100126202818	Apă	m3	0,003	21,12		0,06
1.1.18.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000	0,00		2,82
1.1.18.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,200	47,00		103,40
1.1.18.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,031	10,80		0,34
1.1.18.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,015	27,00		0,41
1.1.18.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,046	27,00		1,23
1.1.19	CK29E	Pereți și Tavane din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular. - Montarea sistemului din panouri Etalbond rezistent la foc	m2				1 333,64 122,20
1.1.19.1	2732103646150	Sistemul din panouri Etalbond rezistent la foc	m2	1,050	1 139,35		1 196,32
1.1.19.2	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,050	14,25		14,96
1.1.19.3	7422010060100	Timplar	h-om	2,400	47,00		112,80
1.1.19.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	47,00		9,40
1.1.19.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,80		0,16
1.1.20	CB14B	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime peste 30 m, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2				59,24 37,60
1.1.20.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,000	4 965,18		1,49
1.1.20.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,000	4 965,18		0,50
1.1.20.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,000	4 965,18		1,49
1.1.20.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,000	3 713,09		0,37
1.1.20.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,003	28,14		0,08
1.1.20.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,800	47,00		37,60
1.1.20.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,800	3,69		17,71
	Capitol 2.	TOTAL Pereți Exteriori.					92 509,34
	Capitol 3.	Pereți Interiori.					
1.1.21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti , preparare manuală a mortarului.	m2				78,17 57,34
1.1.21.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,69		19,17
1.1.21.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	21,12		0,08
1.1.21.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	47,00		57,34
1.1.21.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,80		0,85
1.1.21.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	45,00		0,72
1.1.22	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2				23,88 9,40
1.1.22.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,69		7,36
1.1.22.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	47,42		7,11
1.1.22.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	21,12		0,01
1.1.22.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	47,00		9,40
1.1.23	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2				154,49 112,80
1.1.23.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,300	2,69		38,40
1.1.23.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	21,12		0,21
1.1.23.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,400	47,00		112,80
1.1.23.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,160	10,80		1,73
1.1.23.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,030	45,00		1,35
1.1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				3,94 1,41
1.1.24.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,11		2,27
1.1.24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,18		0,26
1.1.24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	47,00		1,41
1.1.25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2				33,22 25,85
1.1.25.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,96		7,34
1.1.25.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	21,12		0,02
1.1.25.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	47,00		21,15
1.1.25.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	47,00		4,70
1.1.25.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,80		0,01
1.1.26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2				22,41 6,58
1.1.26.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	37,52		15,57
1.1.26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,18		0,26
1.1.26.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	47,00		6,58

1.1.27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			143,17
						57,34
1.1.27.1	26531021008311	Tink	kg	2,300	37,21	85,58
1.1.27.2	4100126202818	Apă	m3	0,004	21,12	0,08
1.1.27.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	47,00	57,34
1.1.27.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	27,00	0,16
1.1.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Pereți Tambur	m2			3,94
						1,41
1.1.28.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,11	2,27
1.1.28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,18	0,26
1.1.28.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	47,00	1,41
1.1.29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . - Vopsea Leco pentru fatada sau produs similar - culoarea se va coordona cu beneficiarul - Pereți Tambur	m2			54,18
						25,85
1.1.29.1	2430116103800	Vopsea Leco pentru fatada sau produs similar	kg	0,400	62,45	24,98
1.1.29.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	4,75	0,28
1.1.29.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,18	2,59
1.1.29.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	8,64	0,43
1.1.29.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	21,12	0,04
1.1.29.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	47,00	25,85
1.1.30	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli = Parapet interior	m2			58,41
						30,55
1.1.30.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,242	81,55	19,74
1.1.30.2	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,101	18,13	1,83
1.1.30.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100	19,43	1,94
1.1.30.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,050	4,75	0,24
1.1.30.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,18	2,59
1.1.30.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	8,64	0,43
1.1.30.7	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,070	15,54	1,09
1.1.30.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,650	47,00	30,55
	Capitol 3.	TOTAL Pereți Interiori.				14 953,41
	Capitol 4.	Tavan Interior				
1.1.31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			282,09
						103,40
1.1.31.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,43	1,73
1.1.31.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	168,38	176,80
1.1.31.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	47,00	7,05
1.1.31.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	47,00	96,35
1.1.31.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,80	0,16
	Capitol 4.	TOTAL Tavan Interior				9 904,27
	Capitol 5.	Tavan Exterior.				
1.1.32	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat.	buc			9,83
						9,40
1.1.32.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,000	0,43	0,43
1.1.32.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,200	47,00	9,40
1.1.33	CK29E	Tavane suspendate din Lambriu din aluminiu 150x3000mm sau similar	m2			535,35
						122,20
1.1.33.1	2732103646150	Lambriu din aluminiu 150x3000mm sau similar	m2	1,050	379,07	398,03
1.1.33.2	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,050	14,25	14,96
1.1.33.3	7422010060100	Timplar	h-om	2,400	47,00	112,80
1.1.33.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	47,00	9,40
1.1.33.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,80	0,16
	Capitol 5.	TOTAL Tavan Exterior.				16 500,65
	Capitol 6.	Pardosele Interioare.				
1.1.34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			3,94
						1,41
1.1.34.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,11	2,27
1.1.34.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,18	0,26
1.1.34.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	47,00	1,41
1.1.35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			78,50
						32,90
1.1.35.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.35.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,50	32,55
1.1.35.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	284,96	11,97
1.1.35.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	21,12	0,21
1.1.35.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	47,00	28,20
1.1.35.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	47,00	4,70
1.1.35.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,80	0,32
1.1.35.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,54

1.1.36	CG01A1 K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2				39,48
							16,92
1.1.36.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017		0,00	0,00
1.1.36.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,450		2,50	16,15
1.1.36.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,021		284,96	5,98
1.1.36.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006		21,12	0,13
1.1.36.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,300		47,00	14,10
1.1.36.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060		47,00	2,82
1.1.36.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009		10,80	0,10
1.1.36.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005		45,00	0,20
1.1.37	CG17D	Pardoseli din placi din ceramica-granit: dimensiuni nu mai mici de 600 x 600 mm. Calitatea 1 (grosime 9-10mm) stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2				487,56
							117,50
1.1.37.1	2661112800700	placi din ceramica-granit: dimensiuni nu mai mici de 600 x 600 mm. Calitatea 1 (grosime 9-10mm)	m2	1,030		273,45	281,65
1.1.37.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050		3,54	14,34
1.1.37.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300		107,94	32,38
1.1.37.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000		1,87	37,48
1.1.37.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900		3,54	3,19
1.1.37.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250		47,00	105,75
1.1.37.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250		47,00	11,75
1.1.37.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		10,80	0,49
1.1.37.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		45,00	0,54
1.1.38	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m				90,49
							23,50
1.1.38.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020		38,86	39,64
1.1.38.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350		3,54	1,24
1.1.38.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000		1,87	11,24
1.1.38.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100		90,67	9,07
1.1.38.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000		0,00	3,06
1.1.38.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400		47,00	18,80
1.1.38.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		47,00	4,70
1.1.38.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300		4,50	1,35
1.1.38.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050		27,00	1,35
1.1.38.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001		45,00	0,05
	Capitol 6.	TOTAL Pardosele Interioare.					15 214,71
	Capitol 7.	Pardosele Exterioare (Platfomra, Scări, Pandus)					
1.1.39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. - Platforma prag	m2				78,50
							32,90
1.1.39.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033		0,00	0,00
1.1.39.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000		2,50	32,55
1.1.39.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042		284,96	11,97
1.1.39.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010		21,12	0,21
1.1.39.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600		47,00	28,20
1.1.39.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		47,00	4,70
1.1.39.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		10,80	0,32
1.1.39.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012		45,00	0,54
1.1.40	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2				84,63
							49,35
1.1.40.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050		40,41	2,02
1.1.40.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,080		28,14	2,25
1.1.40.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090		105,95	9,54
1.1.40.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,004		4 965,18	17,38
1.1.40.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001		4 965,18	2,48
1.1.40.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,120		13,40	1,61
1.1.40.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		47,00	4,70
1.1.40.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,950		47,00	44,65
1.1.41	CC01F1	Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Scări + Pandus)	kg				18,21
							2,68
1.1.41.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam 10 mm B500B	kg	1,025		14,25	14,60
1.1.41.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,150		3,45	0,52
1.1.41.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010		40,41	0,40
1.1.41.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054		47,00	2,54
1.1.41.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003		47,00	0,14
1.1.42	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 - (Scări + Pandus)	m3				1 601,87
							206,80
1.1.42.1	2663102100000	Beton clasa C16/20	m3	1,025		1 302,10	1 334,66
1.1.42.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100		21,12	2,11
1.1.42.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500		0,00	20,05
1.1.42.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,000		47,00	188,00

1.1.42.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	47,00	18,80
1.1.42.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	45,00	27,00
1.1.42.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	45,00	11,25
1.1.43	CG50A	Executarea Pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiuni 600 x 600 mm. (Mat , antialunecare , grosime 20 mm, Calitatea 1, Fuga Sopro sau analog, Adeziv Class Portelanat***, culoarea și modelul se va coordona cu beneficiarul) - Platforma Prag, Scări, Pandus	m2			536,78 112,52
1.1.43.1	2670112202051	Placi de granit ceramic 600*600mm grosime 20mm, Calitatea 1	m2	1,015	359,80	365,19
1.1.43.2	2462106110554	Adeziv Class Portelanat***	kg	4,300	7,14	30,71
1.1.43.3	24302261000001	Fuga Sopro	kg	0,200	90,67	18,13
1.1.43.4	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	395,06	7,90
1.1.43.5	4100126202818	Apă	m3	0,004	21,12	0,08
1.1.43.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,394	47,00	112,52
1.1.43.7	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	27,00	1,97
1.1.43.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012	10,80	0,13
1.1.43.9	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,005	27,00	0,14
1.1.44	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm.	m2			451,78 181,19
1.1.44.1	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	1,020	199,88	203,88
1.1.44.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800	3,54	20,53
1.1.44.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150	44,97	6,75
1.1.44.4	24302261000001	Fuga	kg	0,200	107,94	21,59
1.1.44.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	395,06	7,90
1.1.44.6	4100126202818	Apă	m3	0,005	21,12	0,11
1.1.44.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	47,00	181,19
1.1.44.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	27,00	9,26
1.1.44.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	10,80	0,39
1.1.44.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,007	27,00	0,19
1.1.45	CK18C	Montarea Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45mm 3m P1 sampanie mat Articol: 1200679 sau analog	m			101,30 12,22
1.1.45.1	2743123549025	Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45mm 3m P1 sampanie mat Articol: 1200679 sau analog	m	1,050	82,28	86,39
1.1.45.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,45	2,69
1.1.45.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	47,00	12,22
1.1.46	CK18C	Montarea Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45x20mm 3m P6 gri mat Articol: 1200686 sau analog	m			98,03 12,22
1.1.46.1	2743123549025	Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45x20mm 3m P6 gri mat Articol: 1200686 sau analog sau analog	m	1,050	79,16	83,12
1.1.46.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,45	2,69
1.1.46.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	47,00	12,22
	Capitol 7.	TOTAL Pardosele Exterioare (Platfomra, Scări, Pandus)				38 391,42
	Capitol 8.	Timplărie.				
1.1.47	RpCO56A	Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri)	m2			19,74 19,74
1.1.47.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	47,00	9,87
1.1.47.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	47,00	9,87
1.1.48	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi) pe prag exterior	m2			19,74 19,74
1.1.48.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	47,00	9,87
1.1.48.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	47,00	9,87
1.1.49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. - (inclusiv lacăt cu 5 chei, broasca Yalle) Dimensiuni 2050(h)*800mm - 2 buc	m2			2 329,35 38,07
1.1.49.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Dimensiuni 2050(h)*800mm - 2 buc	m2	1,000	2 219,22	2 219,22
1.1.49.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.1.49.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,500	90,67	45,33
1.1.49.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	107,42	18,80
1.1.49.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,18	3,11
1.1.49.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,81	2,81
1.1.49.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	47,00	34,31
1.1.49.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	47,00	3,76
1.1.49.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,80	0,22
1.1.50	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu cu Barieră Termică la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Dimeniuni glasvand 2660mm*2950(h) cu ușă dublă încorporate , dimensiuni uși (1400mm*2070mm(h)) - În complectare cu : Mînere inox complet , sticla Lowe 4/24/4, Sandwici panel 32mm, prag aluminiu îngust, Dispozitiv de închidere automată = 2 buc	m2			5 059,47 62,51
1.1.50.1	2030112951000	Glasvanduri din profile din aluminiu cu Barieră Termică (Dimeniuni glasvand	m2	1,000	4 964,80	4 964,80

		2660mm*2950(h) cu uşă dublă încorporate , dimensiuni uşi (1400mm*2070mm(h)) - În complectare cu : Mineră inox complet , sticla Lowe 4/24/4, Sandwici panel 32mm, prag aluminiu îngust, Dispozitiv de închidere automată					
1.1.50.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,000	0,45	1,35	
1.1.50.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,210	90,67	19,04	
1.1.50.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,073	107,42	7,84	
1.1.50.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,18	2,59	
1.1.50.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400	2,81	1,12	
1.1.50.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,250	47,00	58,75	
1.1.50.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	47,00	3,76	
1.1.50.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,80	0,22	
1.1.51	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc				336,07
							117,50
1.1.51.1	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000	215,88	215,88	
1.1.51.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,45	2,69	
1.1.51.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	47,00	3,76	
1.1.51.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,420	47,00	113,74	
1.1.52	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondela sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного прямого профиля).	m				1 130,39
							42,30
1.1.52.1	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,000	1 079,39	1 079,39	
1.1.52.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100	2,81	0,28	
1.1.52.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060	63,01	3,78	
1.1.52.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	2,50	1,75	
1.1.52.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	71,96	1,80	
1.1.52.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	5,44	1,09	
1.1.52.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	47,00	42,30	
1.1.53	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu Vopsea pentru metal Hammered Negru sau produs similar	m2				96,79
							52,64
1.1.53.1	2430116103000	Vopsea pentru metal Hammered Negru sau produs similar	kg	0,120	268,55	32,23	
1.1.53.2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,100	100,12	10,01	
1.1.53.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,015	19,43	0,29	
1.1.53.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,100	5,18	0,52	
1.1.53.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050	8,64	0,43	
1.1.53.6	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,030	22,45	0,67	
1.1.53.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,120	47,00	52,64	
	Capitol 8.	TOTAL Timplărie.					104 506,17
		Capitol 9. - Carcasa metalică pentru Litere Volumerice.					
1.1.54	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru instalarea carcasei metalice	buc				18,80
							18,80
1.1.54.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,030	47,00	1,41	
1.1.54.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370	47,00	17,39	
1.1.55	CL18A	Confectionarea carcasei metalice din țevă patrată 40*20*2mm = 26,5 m. l.	kg				24,94
							9,87
1.1.55.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	40,41	0,40	
1.1.55.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	14,25	14,25	
1.1.55.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	63,01	0,32	
1.1.55.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,81	0,02	
1.1.55.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,44	0,08	
1.1.55.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	47,00	8,93	
1.1.55.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	47,00	0,47	
1.1.55.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	47,00	0,47	
1.1.56	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre, pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual .	m2				133,66
							40,42
1.1.56.1	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,320	58,72	18,79	
1.1.56.2	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,130	15,54	2,02	
1.1.56.3	2430116104170	Vopsea anticoroziva	kg	0,850	81,55	69,32	
1.1.56.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,18	2,59	
1.1.56.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,060	8,64	0,52	
1.1.56.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,860	47,00	40,42	
		TOTAL Capitol 9. - Carcasa metalică pentru Litere Volumerice.					1 964,06

Obiectul: Lucrări de reparații la intrarea centrală, din incinta clădirii CMF-6, al IMSP AMT Buiucani, str. P. Movila 6, mun. Chișinău.

Devizul: Acoperiș

--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitol 1. - Demontări - Evacuare gunoi.						
1.2.1	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - Tabla parapet	m			6,69 6,58
1.2.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090	47,00	4,23
1.2.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	47,00	2,35
1.2.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,80	0,11
1.2.2	RpCl42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			32,14 31,49
1.2.2.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,470	47,00	22,09
1.2.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	47,00	9,40
1.2.2.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,060	10,80	0,65
1.2.3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			15,59 14,10
1.2.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	21,12	1,06
1.2.3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	47,00	7,05
1.2.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	47,00	7,05
1.2.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,80	0,43
1.2.4	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m.	t			32,43 32,43
1.2.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,690	47,00	32,43
1.2.5	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi	t			63,92 63,92
1.2.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	47,00	63,92
1.2.6	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t			295,31 0,00
1.2.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	787,50	295,31
TOTAL Capitol 1. - Demontări - Evacuare gunoi.						15 278,99
Capitolul 2. - Acoperiş						
1.2.7	CF10B	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime.	m2			120,86 84,60
1.2.7.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,700	2,50	14,27
1.2.7.2	2652102100737	Var hidratat	kg	3,100	3,63	11,24
1.2.7.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,036	284,96	10,26
1.2.7.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,009	21,12	0,19
1.2.7.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,600	47,00	75,20
1.2.7.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	47,00	9,40
1.2.7.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,006	45,00	0,27
1.2.7.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,80	0,03
1.2.8	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat.	m2			77,96 5,64
1.2.8.1	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,020	69,81	71,21
1.2.8.2	2222222222992	Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,500	0,00	1,07
1.2.8.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,070	47,00	3,29
1.2.8.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,050	47,00	2,35
1.2.8.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	10,80	0,04
1.2.9	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% .	m3			524,73 75,67
1.2.9.1	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,040	428,88	446,03
1.2.9.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610	47,00	75,67
1.2.9.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280	10,80	3,02
1.2.10	IzF18C K=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 6 cm.	m2			222,99 32,90
1.2.10.1	1421202200513	Nisip sortat nespălat 0-3 mm	m3	0,084	284,96	23,94
1.2.10.2	4100126202818	Apa	m3	0,020	21,12	0,42
1.2.10.3	2651122100402	Ciment M-400	kg	26,000	2,50	65,11
1.2.10.4	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,060	1 669,45	100,17
1.2.10.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,700	47,00	32,90
1.2.10.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,042	10,80	0,45
1.2.11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			78,50 32,90

1.2.11.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.2.11.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,50	32,55
1.2.11.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	284,96	11,97
1.2.11.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	21,12	0,21
1.2.11.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	47,00	28,20
1.2.11.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	47,00	4,70
1.2.11.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,80	0,32
1.2.11.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,54
1.2.12	SB26A	Gura de scurgere pentru parapet VC-PP 100x100 pentru acoperișuri bituminoase	buc			660,18
						51,70
1.2.12.1	2875114203870	Gura de scurgere pentru parapet VC-PP 100x100 pentru acoperișuri bituminoase sau analog	buc	1,000	561,28	561,28
1.2.12.2	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,080	25,04	2,00
1.2.12.3	1752117307055	Calafat alb	kg	0,055	19,43	1,07
1.2.12.4	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,400	51,81	20,72
1.2.12.5	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	4,000	0,00	23,40
1.2.12.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	47,00	51,70
1.2.13	IzF08A	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 50-100 mm.	buc			388,64
						52,17
1.2.13.1	2682132602070	Tesatura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	0,500	33,68	16,84
1.2.13.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,200	2,59	0,52
1.2.13.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,000	51,81	51,81
1.2.13.4	2052152959010	Lemne de foc de rasoase (deseuri)	t	0,000	863,51	0,26
1.2.13.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,660	0,86	0,57
1.2.13.6	2732103666827	Tabla din plumb PB 99,96 2 x 500 S 490	kg	5,200	38,08	198,02
1.2.13.7	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,060	143,34	8,60
1.2.13.8	2413147300292	Acid sulfuric tip 96 cu min. 92 % acid sulfuric monohidratat	kg	0,100	10,79	1,08
1.2.13.9	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,150	192,29	28,84
1.2.13.10	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,390	47,00	18,33
1.2.13.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,720	47,00	33,84
1.2.13.12	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,070	427,50	29,93
1.2.14	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi de PRAIMER la reparatii de balcoane sau terase horizontale sau inclinate.	m2			40,98
						3,29
1.2.14.1	2320322600103	Praimer	kg	0,155	44,97	6,97
1.2.14.2	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,315	19,43	6,12
1.2.14.3	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,040	19,43	0,78
1.2.14.4	2222222222992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	2,000	0,00	0,28
1.2.14.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	47,00	1,88
1.2.14.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	47,00	1,41
1.2.14.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,055	427,50	23,51
1.2.14.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	10,80	0,03
1.2.15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu. - Primul strat Membrana bituminoasa Uniflex EPP sau produs cu caracteristici similare	m2			97,20
						22,56
1.2.15.1	2682132600470	Membrana bituminoasa Uniflex EPP sau produs cu caracteristici similare	m2	1,150	56,27	64,72
1.2.15.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	9,86	2,96
1.2.15.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00	3,38
1.2.15.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300	47,00	14,10
1.2.15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	47,00	8,46
1.2.15.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,100	31,50	3,15
1.2.15.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	10,80	0,43
1.2.16	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu. - Stratul doi , Membrana bituminoasa Uniflex EKP sau produs cu caracteristici similare	m2			105,28
						22,56
1.2.16.1	2682132600470	Membrana bituminoasa Uniflex EKP sau produs cu caracteristici similare	m2	1,150	62,97	72,41
1.2.16.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	9,86	2,96
1.2.16.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00	3,77
1.2.16.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300	47,00	14,10
1.2.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	47,00	8,46
1.2.16.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,100	31,50	3,15
1.2.16.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	10,80	0,43
1.2.17	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu. - Primul strat Membrana bituminoasa Uniflex EPP sau produs cu caracteristici similare = PARAPETE, și Răsuflători de Ventilare	m2			102,36
						22,56
1.2.17.1	2682132600470	Membrana bituminoasa Uniflex EPP sau produs cu caracteristici similare	m2	1,200	56,27	67,53
1.2.17.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	9,86	2,96
1.2.17.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00	3,52

1.2.17.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,330	47,00	15,51
1.2.17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	47,00	7,05
1.2.17.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,170	31,50	5,36
1.2.17.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	10,80	0,43
1.2.18	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu. - Stratul doi, Membrana bituminoasa Uniflex EKP sau produs cu caracteristici similare = PARAPETE Răsuflători de Ventilare	m2			110,79 22,56
1.2.18.1	2682132600470	Membrana bituminoasa Uniflex EKP sau produs cu caracteristici similare	m2	1,200	62,97	75,56
1.2.18.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	9,86	2,96
1.2.18.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00	3,93
1.2.18.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,330	47,00	15,51
1.2.18.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	47,00	7,05
1.2.18.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,170	31,50	5,36
1.2.18.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	10,80	0,43
1.2.19	CE23D	Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 70cm - Tabla Parapet cu lăcrimare	m			265,38 58,75
1.2.19.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,011	0,00	0,00
1.2.19.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,200	38,08	121,86
1.2.19.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,200	19,00	3,80
1.2.19.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,000	45,12	45,12
1.2.19.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,080	143,34	11,47
1.2.19.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,100	2,50	10,27
1.2.19.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,013	284,96	3,70
1.2.19.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,001	3 626,74	2,18
1.2.19.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	21,12	0,08
1.2.19.10	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,000	0,00	7,94
1.2.19.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,550	47,00	25,85
1.2.19.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,500	47,00	23,50
1.2.19.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	47,00	9,40
1.2.19.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,80	0,22
1.2.20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			284,89 16,45
1.2.20.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,050	95,70	100,49
1.2.20.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500	97,14	48,57
1.2.20.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250	42,29	10,57
1.2.20.4	2413217300010	Cleme	buc	0,500	38,76	19,38
1.2.20.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250	172,70	43,18
1.2.20.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250	123,74	30,94
1.2.20.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250	39,57	9,89
1.2.20.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,000	0,00	5,26
1.2.20.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350	47,00	16,45
1.2.20.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,80	0,16
		TOTAL Capitolul 2. - Acoperiș				117 465,80

Obiectul: Lucrări de reparații la înțrarea centrală, din incinta clădirii CMF-6, al IMSP AMT Buiucani, str. P. Movila 6, mun. Chișinău.						
Devizul: Electricitate						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.- Iluminarea, prize, întrerupătoare.				
1.3.1	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare).	buc			2,82 2,82
1.3.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	47,00	2,82
1.3.2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			10,34 10,34
1.3.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	47,00	10,34
1.3.3	RpEE01A	Montarea Întrerupător dublu montare exterioară (2 clape) (Iluminat Tambur, Iluminat interior, iluminat exterior)	buc			60,02 12,69
1.3.3.1	1111000100024	Întrerupător dublu montare aparentă (2 clape)	buc	1,010	42,31	42,74
1.3.3.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	4,32	4,32
1.3.3.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005	8,64	0,04
1.3.3.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,050	4,75	0,24
1.3.3.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	47,00	12,69
1.3.4	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau	buc			57,95

		aparent pe dibluri din lemn sau plastic.				14,57
1.3.4.1	2746167335100	Priza	buc	1,020	34,76	35,45
1.3.4.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	4,32	4,32
1.3.4.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005	4,75	0,02
1.3.4.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005	8,64	0,04
1.3.4.5	1109091	Dibluri	buc	2,000	0,47	0,95
1.3.4.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	1,30	2,59
1.3.4.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	47,00	14,57
1.3.5	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 36 W 600 x 600 mm 6000 230 V sau analog încastrat în tavane suspendate Armstrong	buc			362,05 13,16
1.3.5.1	2875274400501	Corp de iluminat LED Elmos PL33665 36 W 600 x 600 mm 6000 230 V sau analog încastrat în tavane suspendate Armstrong	buc	1,000	325,97	325,97
1.3.5.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000	4,32	4,32
1.3.5.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000	5,18	5,18
1.3.5.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,000	0,00	13,42
1.3.5.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	47,00	13,16
1.3.6	RpEF03A	Montarea Corp de iluminat IP65 p/u tub LED 2xT8 PL-GS2X36WL 120cm sau analog	buc			202,30 13,16
1.3.6.1	2466477302418	Corp de iluminat IP65 p/u tub LED 2xT8 PL-GS2X36WL 120cm sau analog	buc	1,010	181,34	183,15
1.3.6.2	1109091	Dibluri	buc	2,000	0,47	0,95
1.3.6.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,025	4,75	0,12
1.3.6.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	2,000	0,60	1,21
1.3.6.5	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, apa, etc.)	%	2,000	0,00	3,71
1.3.6.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	47,00	13,16
1.3.7	RpEF01B	Montarea Proiector LED E008EI 50 W LED 6500 K 220 - 240 V LUMINALED IP65 sau analog	buc			219,11 13,16
1.3.7.1	2875274400501	Proiector LED E008EI 50 W LED 6500 K 220 - 240 V LUMINALED IP65 sau analog	buc	1,000	188,53	188,53
1.3.7.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000	4,32	4,32
1.3.7.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000	5,18	5,18
1.3.7.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,000	0,00	7,92
1.3.7.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	47,00	13,16
1.3.8	Preț de piață.	Senzor zi/noapte FR-601 2200 VA 2200 W 220 - 240 V IP44 IEK sau analog	buc			56,84 0,00
1.3.9	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistența marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m			40,70 15,98
1.3.9.1	3130134817405	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	1,030	12,59	12,97
1.3.9.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,500	14,03	7,02
1.3.9.3	05001000100103	Doze de ramificație 80*80mm (4 buc) 40*40mm(18 buc)	buc	0,250	14,23	3,56
1.3.9.4	2222222222992	Materiale marunte (sirna, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,000	0,00	1,18
1.3.9.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,340	47,00	15,98
1.3.10	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m			35,60 31,49
1.3.10.1	2661122803601	Tub gofrat D=16mm	m	1,020	3,39	3,46
1.3.10.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,020	14,03	0,28
1.3.10.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000	0,00	0,37
1.3.10.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,670	47,00	31,49
1.3.11	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - Corp iluminat perete "EXIT" LED 4 W IP 20	buc			190,26 57,34
1.3.11.1	3150145100282	Corp iluminat perete "EXIT" LED 4 W IP 20	buc	1,000	129,53	129,53
1.3.11.2	1109091	Dibluri	buc	1,000	0,47	0,47
1.3.11.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	0,91	1,81
1.3.11.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,250	3,45	0,86
1.3.11.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,050	4,75	0,24
1.3.11.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,220	47,00	57,34
		TOTAL Capitolul 1.- Iluminarea, prize, întrerupătoare.				8 988,19
		Capitolul 2. - Litere Volumerice				
1.3.12	RpEE01A	Montarea Întrerupător monopolar montare încorporabilă (1 clapă)	buc			47,81 12,69
1.3.12.1	1111000100024	Întrerupător monopolar montare încorporabilă (1 clapă)	buc	1,010	30,22	30,53
1.3.12.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	4,32	4,32
1.3.12.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005	8,64	0,04
1.3.12.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,050	4,75	0,24
1.3.12.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	47,00	12,69
1.3.13	08-01-053-1	Montarea Transformator bandă LED 400 W 33.3 A 220 - 240 V AC 12 V DC Elmos sau produs similar	buc			146,20 114,21
1.3.13.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,390	60,45	23,57
1.3.13.2	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	6,91	6,91
1.3.13.3	05009807	Formări de capuri de marcare	100	0,041	36,73	1,51

			buc			
1.3.13.4	1	Muncitor	h-om	2,430	47,00	114,21
1.3.14	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m			40,70 15,98
1.3.14.1	3130134817405	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	1,030	12,59	12,97
1.3.14.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,500	14,03	7,02
1.3.14.3	05001000100103	Doze de ramificatie 80*80mm	buc	0,250	14,23	3,56
1.3.14.4	222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,000	0,00	1,18
1.3.14.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,340	47,00	15,98
1.3.15	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m			35,60 31,49
1.3.15.1	2661122803601	Tub gofrat D=16mm	m	1,020	3,39	3,46
1.3.15.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	14,03	0,28
1.3.15.3	222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000	0,00	0,37
1.3.15.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,670	47,00	31,49
1.3.16	10-08-019-03	Montare Temporizator DIN 16A T315 TDM SQ1503-0005 sau produs similar	buc			57,01 43,71
1.3.16.1	1100007	Suruburi de asamblare cu piulite si saibe, rezistenta clasa 5,8	t	0,000	60 445,66	13,30
1.3.16.2	1	Muncitor	h-om	0,930	47,00	43,71
1.3.17	RpER08A	Montarea Module LED MIDI-4S6K 2W, IP68 6500K pentru iluminarea literelor volumerice sau produs similar	buc			60,23 28,20
1.3.17.1	20054708	Module LED MIDI-4S6K 2W, IP68 6500K sau produs similar	buc	1,000	15,83	15,83
1.3.17.2	7137010011510	Electromontor	h-om	0,600	47,00	28,20
1.3.17.3	05001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,300	54,00	16,20
		TOTAL Capitolul 2. - Litere Volumerice				37 162,78

Obiectul: Lucrări de reparații la intrarea centrală, din incinta clădirii CMF-6, al IMSP AMT Buiucani, str. P. Movila 6, mun. Chișinău.

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.- Litere Volumerice .				
1.4.1	Preț furnizor.	Transformator bandă LED 400 W 33.3 A 220 - 240 V AC 12 V DC Elmos sau produs similar	buc			898,77 0,00
1.4.2	Preț furnizor.	Temporizator DIN 16A T315 TDM SQ1503-0005 sau produs similar	buc			392,18 0,00
1.4.3	Preț furnizor.	Litere Volumerice luminoase, logou cu iluminare (IMSP IMSP ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BUIUCANI), (Lungimea sumară totală a literelor = 11,6 m.) , Prețul va include materialele necesare pentru confecționare --- (sticlă organică STC, Opal, PVC spumant , Peliculă albă pentru înclieirea părților laterale a literelor cu gr.12cm inclusiv confecționarea șablonului ce conține policarbonat .	ans amb lu			18 378,22 0,00
		TOTAL Capitolul 1.- Litere Volumerice .				21 466,70

APROBAT:

Intocmit: "Budei Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IMSP "AMT Buiucani"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

"Budei Com" S.R.L.

S.R.L. "BUDEI COM"

Adresa juridică: MD2060, mun. Chișinău, str-la 3 Lvov, nr. 60
 Oficiu: MD2005, mun. Chișinău, str. Cahul, nr.8
 Cod fiscal (IDNO):1008600033876
 IBAN: MD58AG00000022511463785 Cod SWIFT:AGRNMD2X832
 Banca: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, suc. "Ion Creangă"
 Telefon/Fax: +37322260288 / Mobil: +37369945164;
 E-mail: budeicom@mail.ru / budeicom2008@gmail.com

„Construim siguranță și calitate”

**Formularul nr. 7**

Obiectivul: [LOT №2 / CMF-6] IMSP AMT Buiucani

Deviz local Nr. 5

Intocmit in preturi curente 2026-04-26

Valoarea de deviz 676 109,02 (Lei)

Obiectul: Lucrări de reparații la întrarea centrală, din incinta clădirii CMF-6, al IMSP AMT Buiucani, str. P. Movila 6, mun. Chișinău.						
Devizul: Lucrări de reparație						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul 6	Incl. salariul 7
	Capitol 1.	Demontări, Demolări, Desfaceri, Evacuarea gunoi.				
1.1.1	RpCN12A	Desfacerea plintelor din ceramică (Prag exterior , Tambur, pandus interior --până la scările interioare)	m	31,130	22,26	693,00
					22,09	687,66
1.1.2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Prag exterior , Tambur, pandus interior --până la scările interioare)	m2	64,080	75,43	4 833,26
					75,20	4 818,82
1.1.3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - parapet , scări, pandus .	m3	2,980	285,66	851,26
					258,50	770,33
1.1.4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Prag exterior , Tambur, --până la scările interioare)	m2	53,040	15,59	826,79
					14,10	747,86
1.1.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Partea din față a pragului)	m2	5,920	13,85	82,02
					12,69	75,12
1.1.6	RCsP45D aplicativ	Demontarea balustradelor (K=5 manoperă) doar manopera (pentru desființare / depozitare)	m	5,100	11,75	59,93
					11,75	59,93
1.1.7	RpCO56B	Demontari: Armstrong în tambur	m2	11,650	44,18	514,70
					44,18	514,70
1.1.8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti interiori	m2	29,100	13,85	403,15
					12,69	369,28
1.1.9	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m.	t	14,300	32,43	463,75
					32,43	463,75
1.1.10	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi	t	14,300	63,92	914,06
					63,92	914,06
1.1.11	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t	14,300	295,31	4 222,97
					0,00	0,00
	Capitol 1.	TOTAL Demontări, Demolări, Desfaceri, Evacuarea gunoi.				13 864,87
		Inclusiv salariul				9 421,50
	Capitol 2.	Pereți Exteriori.				
1.1.12	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - PARTE din față a pragului	m2	5,920	85,13	503,95
					56,40	333,89
1.1.13	CF17B K=4	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	5,920	64,55	382,14
					24,44	144,68
1.1.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor -Pregătirea pereților pentru montarea teracotei.	m2	44,600	3,94	175,54
					1,41	62,89
1.1.15	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane. - Pregătirea pereților pentru montarea teracotei	m2	44,600	65,10	2 903,47
					54,05	2 410,63

1.1.16	CF17B K=3	Diverse lucrari diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	44,600	48,41	2 159,20
					18,33	817,52
1.1.17	CI22B	Placaj din placute 6,5x24,5cm Foggia Gris (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 6,5x24,5cm sau produs similar	m2	44,600	439,03	19 580,78
					77,55	3 458,73
1.1.18	CI21B	Placarea Peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni nu mai mici de 600 x 600 mm. Calitatea 1 (grosime 9-10mm, Fuga Sopro, Adeziv Class Portelanat*** sau analog culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) - Părțile laterale la pandus și partea din față a pragului	m2	10,510	390,35	4 102,63
					103,40	1 086,73
1.1.19	CK29E	Pereți și Tavane din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular. - Montarea sistemului din panouri Etalbond rezistent la foc	m2	44,350	1 333,64	59 147,05
					122,20	5 419,57
1.1.20	CB14B	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime peste 30 m, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	60,000	59,24	3 554,60
					37,60	2 256,00
	Capitol 2.	TOTAL Pereți Exteriori.				92 509,34
		Inclusiv salariul				15 990,64
	Capitol 3.	Pereți Interiori.				
1.1.21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuală a mortarului.	m2	29,100	78,17	2 274,81
					57,34	1 668,59
1.1.22	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	29,100	23,88	694,95
					9,40	273,54
1.1.23	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	29,100	154,49	4 495,72
					112,80	3 282,48
1.1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,100	3,94	114,53
					1,41	41,03
1.1.25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	29,100	33,22	966,82
					25,85	752,24
1.1.26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	29,100	22,41	652,12
					6,58	191,48
1.1.27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	29,100	143,17	4 166,14
					57,34	1 668,59
1.1.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Pereți Tambur	m2	21,300	3,94	83,83
					1,41	30,03
1.1.29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. - Vopsea Leco pentru fatada sau produs similar - culoarea se va coordona cu beneficiarul - Pereți Tambur	m2	21,300	54,18	1 154,05
					25,85	550,61
1.1.30	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli = Parapet interior	m2	6,000	58,41	350,44
					30,55	183,30
	Capitol 3.	TOTAL Pereți Interiori.				14 953,41
		Inclusiv salariul				8 641,89
	Capitol 4.	Tavan Interior				
1.1.31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	35,110	282,09	9 904,27
					103,40	3 630,37
	Capitol 4.	TOTAL Tavan Interior				9 904,27
		Inclusiv salariul				3 630,37
	Capitol 5.	Tavan Exterior.				
1.1.32	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat.	buc	72,000	9,83	707,89
					9,40	676,80
1.1.33	CK29E	Tavane suspendate din Lambriu din aluminiu 150x3000mm sau similar	m2	29,500	535,35	15 792,76
					122,20	3 604,90
	Capitol 5.	TOTAL Tavan Exterior.				16 500,65
		Inclusiv salariul				4 281,70
	Capitol 6.	Pardosele Interioare.				
1.1.34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	18,810	3,94	74,03
					1,41	26,52
1.1.35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	18,810	78,50	1 476,54
					32,90	618,85

1.1.36	CG01A1 K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	18,810	39,48	742,67
					16,92	318,27
1.1.37	CG17D	Pardoseli din placi din ceramica-granit: dimensiuni nu mai mici de 600 x 600 mm. Calitatea 1 (grosime 9-10mm) stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	23,930	487,56	11 667,31
					117,50	2 811,78
1.1.38	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	13,860	90,49	1 254,17
					23,50	325,71
	Capitol 6.	TOTAL Pardosele Interioare.				15 214,71
		Inclusiv salariul				4 101,12
	Capitol 7.	Pardosele Exterioare (Platfomra, Scări, Pandus)				
1.1.39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. - Platforma prag	m2	34,250	78,50	2 688,55
					32,90	1 126,83
1.1.40	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	12,600	84,63	1 066,29
					49,35	621,81
1.1.41	CC01F1	Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Scări + Pandus)	kg	48,700	18,21	886,60
					2,68	130,47
1.1.42	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 - (Scări + Pandus)	m3	3,540	1 601,87	5 670,62
					206,80	732,07
1.1.43	CG50A	Executarea Pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiuni 600 x 600 mm. (Mat , antialunecare , grosime 20 mm, Calitatea 1, Fuga Sopro sau analog, Adeziv Class Portelanat***, culoarea și modelul se va coordona cu beneficiarul) - Platforma Prag, Scări, Pandus	m2	40,020	536,78	21 481,79
					112,52	4 502,97
1.1.44	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm.	m2	4,600	451,78	2 078,21
					181,19	833,45
1.1.45	CK18C	Montarea Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45mm 3m P1 sampanie mat Articol: 1200679 sau analog	m	33,000	101,30	3 343,00
					12,22	403,26
1.1.46	CK18C	Montarea Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45x20mm 3m P6 gri mat Articol: 1200686 sau analog	m	12,000	98,03	1 176,36
					12,22	146,64
	Capitol 7.	TOTAL Pardosele Exterioare (Platfomra, Scări, Pandus)				38 391,42
		Inclusiv salariul				8 497,50
	Capitol 8.	Timplărie.				
1.1.47	RpCO56A	Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri)	m2	15,690	19,74	309,72
					19,74	309,72
1.1.48	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi) pe prag exterior	m2	3,280	19,74	64,75
					19,74	64,75
1.1.49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. - (inclusiv lacăt cu 5 chei, broasca Yalle) Dimensiuni 2050(h)*800mm - 2 buc	m2	3,280	2 329,35	7 640,27
					38,07	124,87
1.1.50	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu cu Bariere Termică la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Dimeniuni glasvand 2660mm*2950(h) cu ușă dublă încorporate , dimensiuni uși (1400mm*2070mm(h)) - În complectare cu : Mînere inox complet , sticla Lowe 4/24/4, Sandwici panel 32mm, prag aluminiu îngust, Dispozitiv de închidere automată = 2 buc	m2	15,690	5 059,47	79 383,02
					62,51	980,78
1.1.51	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	2,000	336,07	672,14
					117,50	235,00
1.1.52	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4"и прокатного прямого профиля).	m	13,500	1 130,39	15 260,24
					42,30	571,05
1.1.53	CN21A	VopSORII la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu Vopsea pentru metal Hammered Negru sau produs similar	m2	12,150	96,79	1 176,04
					52,64	639,58
	Capitol 8.	TOTAL Timplărie.				104 506,17

		Inclusiv salariul				2 925,75
		Capitol 9. - Carcasa metalică pentru Litere Volumerice.				
1.1.54	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru instalarea carcasei metalice	buc	24,000	18,80	451,20
					18,80	451,20
1.1.55	CL18A	Confecționarea carcasei metalice din țevă patrată 40*20*2mm = 26,5 m. l.	kg	43,616	24,94	1 087,83
					9,87	430,49
1.1.56	CN25A	Vopsitorii pe suprafețe metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre, pigmenți de aluminiu și solvenți aplicate în 2 straturi, manual.	m2	3,180	133,66	425,03
					40,42	128,54
		TOTAL Capitol 9. - Carcasa metalică pentru Litere Volumerice.				1 964,06
		Inclusiv salariul				1 010,23

Total manopera (ore)	1 244,696
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	307 808,90
Asigurari sociale	24,000% 14 040,17
Total	321 849,07
Cheltuieli de transport	2,000% 4 866,22
Total	326 715,29
Cheltuieli de regie	2,000% 6 534,31
Total	333 249,60
Beneficiu de deviz	1,000% 3 332,50

Total Deviz fara TVA	336 582,09
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Lucrări de reparații la intrarea centrală, din incinta clădirii CMF-6, al IMSP AMT Buiucani, str. P. Movila 6, mun. Chișinău.

Devizul: Acoperiș

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 1. - Demontări - Evacuare gunoi.				
1.2.1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - Tabla parapet	m	45,000	6,69	300,96
					6,58	296,10
1.2.2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	188,000	32,14	6 041,94
					31,49	5 920,12
1.2.3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	121,000	15,59	1 886,16
					14,10	1 706,10
1.2.4	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m.	t	18,000	32,43	583,74
					32,43	583,74
1.2.5	Tsh92A	Incarcarea in auto: gunoi	t	18,000	63,92	1 150,56
					63,92	1 150,56
1.2.6	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t	18,000	295,31	5 315,63
					0,00	0,00
		TOTAL Capitol 1. - Demontări - Evacuare gunoi.				15 278,99
		Inclusiv salariul				9 656,62
		Capitolul 2. - Acoperiș				
1.2.7	CF10B	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime.	m2	44,000	120,86	5 317,94
					84,60	3 722,40
1.2.8	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat.	m2	121,000	77,96	9 433,45
					5,64	682,44
1.2.9	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafețe orizontale sau inclinate pina la 7% .	m3	12,100	524,73	6 349,21
					75,67	915,61
1.2.10	IzF18C K=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime	m2	121,000	222,99	26 981,55

		medie de 6 cm.				32,90	3 980,90
1.2.11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	121,000		78,50	9 498,23
						32,90	3 980,90
1.2.12	SB26A	Gura de scurgere pentru parapet VC-PP 100x100 pentru acoperisuri bituminoase	buc	2,000		660,18	1 320,36
						51,70	103,40
1.2.13	IzF08A	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 50-100 mm.	buc	2,000		388,64	777,27
						52,17	104,34
1.2.14	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi de PRAIMER la reparatii de balcoane sau terase horizontale sau inclinate.	m2	188,000		40,98	7 704,34
						3,29	618,52
1.2.15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu. - Primul strat Membrana bituminoasa Uniflex EPP sau produs cu caracteristici similare	m2	121,000		97,20	11 761,23
						22,56	2 729,76
1.2.16	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu. - Stratul doi, Membrana bituminoasa Uniflex EKP sau produs cu caracteristici similare	m2	121,000		105,28	12 739,01
						22,56	2 729,76
1.2.17	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu. - Primul strat Membrana bituminoasa Uniflex EPP sau produs cu caracteristici similare = PARAPETE, și Răsufători de Ventilare	m2	67,000		102,36	6 858,10
						22,56	1 511,52
1.2.18	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu. - Stratul doi, Membrana bituminoasa Uniflex EKP sau produs cu caracteristici similare = PARAPETE Răsufători de Ventilare	m2	67,000		110,79	7 423,05
						22,56	1 511,52
1.2.19	CE23D	Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 70cm - Tabla Parapet cu lacrimare	m	34,000		265,38	9 022,95
						58,75	1 997,50
1.2.20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	8,000		284,89	2 279,10
						16,45	131,60
		TOTAL Capitolul 2. - Acoperis					117 465,80
		Inclusiv salariul					24 720,17

Total manopera (ore)	731,421
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		132 744,79
Asigurari sociale	24,000%	8 250,43
Total		140 995,22
Cheltuieli de transport	2,000%	1 730,44
Total		142 725,65
Cheltuieli de regie	2,000%	2 854,51
Total		145 580,17
Beneficiu de deviz	1,000%	1 455,80

Total Deviz fara TVA	147 035,97
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Lucrări de reparații la intrarea centrală, din incinta clădirii CMF-6, al IMSP AMT Buiucani, str. P. Movila 6, mun. Chișinău.						
Devizul: Electricitate						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.- Iluminarea, prize, întrerupătoare.				
1.3.1	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare).	buc	4,000	2,82	11,28
					2,82	11,28
1.3.2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si	buc	7,000	10,34	72,38

		globurile.				10,34	72,38
1.3.3	RpEE01A	Montarea Întrerupător dublu montare exterioară (2 clape) (Iluminat Tambur, Iluminat interior, iluminat exterior)	buc	2,000		60,02	120,05
						12,69	25,38
1.3.4	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	3,000		57,95	173,84
						14,57	43,71
1.3.5	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 36 W 600 x 600 mm 6000 230 V sau analogic încastrat în tavane suspendate Armstrong	buc	5,000		362,05	1 810,26
						13,16	65,80
1.3.6	RpEF03A	Montarea Corp de iluminat IP65 p/u tub LED 2xT8 PL-GS2X36WL 120cm sau analog	buc	1,000		202,30	202,30
						13,16	13,16
1.3.7	RpEF01B	Montarea Proiector LED E008EI 50 W LED 6500 K 220 - 240 V LUMINALED IP65 sau analog	buc	2,000		219,11	438,22
						13,16	26,32
1.3.8	Preț de piață.	Senzor zi/noapte FR-601 2200 VA 2200 W 220 - 240 V IP44 IEK sau analog	buc	1,000		56,84	56,84
						0,00	0,00
1.3.9	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	75,000		40,70	3 052,38
						15,98	1 198,50
1.3.10	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m	75,000		35,60	2 670,13
						31,49	2 361,75
1.3.11	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - Corp iluminat perete "EXIT" LED 4 W IP 20	buc	2,000		190,26	380,51
						57,34	114,68
		TOTAL Capitolul 1.- Iluminarea, prize, întrerupătoare.					8 988,19
		Inclusiv salariul					3 932,96
		Capitolul 2. - Litere Volumerice					
1.3.12	RpEE01A	Montarea Întrerupător monopolar montare încorporabilă (1 clapă)	buc	1,000		47,81	47,81
						12,69	12,69
1.3.13	08-01-053-1	Montarea Transformator bandă LED 400 W 33.3 A 220 - 240 V AC 12 V DC Elmos sau produs similar	buc	3,000		146,20	438,59
						114,21	342,63
1.3.14	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	60,000		40,70	2 441,90
						15,98	958,80
1.3.15	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m	60,000		35,60	2 136,10
						31,49	1 889,40
1.3.16	10-08-019-03	Montare Temporizator DIN 16A T315 TDM SQ1503-0005 sau produs similar	buc	1,000		57,01	57,01
						43,71	43,71
1.3.17	RpER08A	Montarea Module LED MIDI-4S6K 2W, IP68 6500K pentru iluminarea literelor volumerice sau produs similar	buc	532,000		60,23	32 041,36
						28,20	15 002,40
		TOTAL Capitolul 2. - Litere Volumerice					37 162,78
		Inclusiv salariul					18 249,63

Total manopera (ore)	471,970
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		46 150,97
Asigurari sociale	24,000%	5 323,82
Total		51 474,79
Cheltuieli de transport	2,000%	307,00
Total		51 781,79
Cheltuieli de regie	26,000%	5 767,47
Total		57 549,26
Beneficiu de deviz	1,000%	575,49

Total Deviz fara TVA	58 124,76
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrări de reparații la întrarea centrală, din incinta clădirii CMF-6, al IMSP AMT Buiucani, str. P. Movila 6, mun. Chișinău.						
Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total

1	2	3	4	5	Incl. salariul 6	Incl. salariul 7
		Capitolul 1.- Litere Volumerice .				
1.4.1	Preț furnizor.	Transformator bandă LED 400 W 33.3 A 220 - 240 V AC 12 V DC Elmos sau produs similar	buc	3,000	898,77	2 696,30
					0,00	0,00
1.4.2	Preț furnizor.	Temporizator DIN 16A T315 TDM SQ1503-0005 sau produs similar	buc	1,000	392,18	392,18
					0,00	0,00
1.4.3	Preț furnizor.	Litere Volumerice luminoase, logou cu iluminare (IMSP IMSP ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BUIUCANI), (Lungimea sumară totală a literelor = 11,6 m.) , Prețul va include materialele necesare pentru confecționare --- (sticlă organică STC, Opal, PVC spumant , Peliculă albă pentru încheierea părților laterale a literelor cu gr.12cm inclusiv confecționarea șablonului ce conține policarbonat .	ans amb lu	1,000	18 378,22	18 378,22
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 1.- Litere Volumerice .				21 466,70
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,000
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	21 466,70
Cheltuieli pentru depozitare	1,000% 214,67

Total Deviz fara TVA	21 681,36
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	563 424,18
TVA (20%)	112 684,84
TOTAL GENERAL	676 109,02
Inclusiv salariul	115 060,07

Intocmit: "Budei Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IMSP "AMT Buiucani"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

"Budei Com" S.R.L.

S.R.L. "BUDEI COM"

Adresa juridică: MD2060, mun. Chișinău, str-la 3 Lvov, nr. 60
 Oficiu: MD2005, mun. Chișinău, str. Cahul, nr.8
 Cod fiscal (IDNO):1008600033876
 IBAN: MD58AG00000022511463785 Cod SWIFT:AGRNMD2X832
 Banca: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, suc. "Ion Creangă"
 Telefon/Fax: +37322260288 / Mobil: +37369945164;
 E-mail: budeicom@mail.ru / budeicom2008@gmail.com

„Construim siguranță și calitate”

**Formularul nr. 3**

Obiectivul: [LOT №2 / CMF-6] IMSP AMT Buiucani

Devizul local de resurse Nr. 5

Intocmit in preturi curente 2026-04-26

Valoarea de deviz 676 109,02 (Lei)

Obiect: Lucrări de reparații la intrarea centrală, din incinta clădirii CMF-6, al IMSP AMT Buiucani, str. P. Movila 6, mun. Chișinău.**Deviz: Lucrări de reparație**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7122050013400	Zidar	h-om	77,010	47,00	3 619,49
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	13,095	47,00	615,47
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	140,844	47,00	6 619,67
4	7123010010200	Betonist	h-om	26,080	47,00	1 225,76
5	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,630	47,00	123,60
6	7124010010700	Dulgher	h-om	59,970	47,00	2 818,59
7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,394	47,00	112,54
8	7132010010900	Faiantar	h-om	56,808	47,00	2 669,98
9	7132030012600	Mozaicar	h-om	91,322	47,00	4 292,11
10	7132040012700	Parchetar	h-om	7,956	47,00	373,93
11	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,372	47,00	1 662,49
12	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,074	47,00	191,48
13	7212030022700	Sudor	h-om	0,436	47,00	20,50
14	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,613	47,00	921,79
15	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,765	47,00	35,96
16	7214240021810	Lacatus CM	h-om	20,437	47,00	960,54
17	7422010060100	Timplar	h-om	289,615	47,00	13 611,89
18	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,315	47,00	1 377,81
19	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	146,738	47,00	6 896,68
20	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,969	47,00	468,55
21	9310060019930	Muncitor	h-om	210,253	47,00	9 881,89
Total manopera						58 500,70

Materiale

1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,163	8,64	18,68
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,354	5,44	18,25
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,112	284,96	886,78
4	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,606	18,13	10,99
5	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,215	100,12	121,65
6	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,006	4 965,18	31,28
7	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,050	4 965,18	248,76
8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,018	4 965,18	89,37
9	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,018	4 965,18	89,37
10	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 453,760	1,87	2 724,08
11	2010237318750	Distantieri	buc	7,305	3,45	25,23
12	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,006	3 713,09	22,28

13	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Dimensiuni 2050(h)*800mm - 2 buc	m2	3,280	2 219,22	7 279,04
14	2030112951000	Glasvanduri din profile din aluminiu cu Barieră Termică (Dimeniuni glasvand 2660mm*2950(h) cu ușă dublă încorporate , dimensiuni uși (1400mm*2070mm(h)) - În complectare cu : Mînere inox complet , sticla Lowe 4/24/4, Sandwici panel 32mm, prag aluminiu îngust, Dispozitiv de închidere automată	m2	15,690	4 964,80	77 897,67
15	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,134	105,95	120,15
16	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000	0,00	42,40
17	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	70,98
18	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	2,000	0,00	189,10
19	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,782	19,43	15,20
20	2320187315789	Decofrol	kg	1,512	13,40	20,26
21	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,935	90,67	447,44
22	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,072	15,11	257,97
23	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,452	81,55	118,41
24	2430116103000	Vopsea pentru metal Hammered Negru sau produs similar	kg	1,458	268,55	391,55
25	2430116103800	Vopsea Leco pentru fatada sau produs similar	kg	8,520	62,45	532,10
26	2430116104170	Vopsea anticoroziva	kg	2,703	81,55	220,43
27	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,338	71,96	24,29
28	24302261000001	Fuga	kg	29,061	107,94	3 136,81
29	24302261000001	Fuga Sopro	kg	12,103	90,67	1 097,35
30	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	12,077	37,52	453,10
31	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,365	22,45	8,18
32	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,420	15,54	6,53
33	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,386	90,67	125,67
34	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,574	107,42	61,66
35	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,413	15,54	6,43
36	2430226102815	Chit siliconic	kg	1,145	107,42	123,04
37	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,018	58,72	59,75
38	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,365	47,42	207,01
39	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,851	3,54	17,17
40	2462106110554	Adeziv Class Portelanat***	kg	172,086	7,14	1 228,90
41	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	26,680	3,54	94,46
42	2462106110557	Adeziv Class Portelanat***	kg	63,060	7,14	450,33
43	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	32,010	6,69	214,22
44	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	995,303	2,50	2 492,41
45	2652102100737	Var hidratat	kg	21,312	3,63	77,29
46	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	21,537	3,54	76,25
47	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,578	4,75	7,49
48	2653102100831	Amestec uscat	kg	623,904	2,69	1 675,50
49	26531021008311	Tink	kg	66,930	37,21	2 490,37
50	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	30,698	6,96	213,65
51	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,690	44,97	31,03
52	2661112800700	Foggia Gris 6,5x24,5cm sau produs similar	m2	45,492	251,13	11 424,61
53	2661112800700	placi din ceramica-granit: dimensiuni nu mai mici de 600 x 600 mm. Calitatea 1 (grosime 9-10mm)	m2	24,648	273,45	6 739,91
54	2663102100000	Beton clasa C16/20	m3	3,629	1 302,10	4 724,68
55	2664102100000	Mortar	m3	0,945	1 669,45	1 577,43
56	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,030	0,00	0,00
57	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,095	0,00	0,00
58	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,329	0,00	0,00
59	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	96,917	3,54	343,12
60	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	165,020	3,54	584,23
61	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	4,692	199,88	937,85
62	2670112202051	Placi de granit ceramic 600*600mm grosime 20mm, Calitatea 1	m2	40,620	359,80	14 615,00
63	2670112202051	Placi din ceramica granit dimensiuni nu mai mici de 600*600mm Calitatea 1	m2	10,720	199,88	2 142,79
64	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	26,268	5,18	136,10
65	2710602200000	Otel beton PC 52 diam 10 mm B500B	kg	49,918	14,25	711,22
66	2732103646150	Lambriu din aluminiu 150x3000mm sau similar	m2	30,975	379,07	11 741,75

67	2732103646150	Sistemului din panouri Etalbond rezistent la foc	m2	46,568	1 139,35	53 056,81
68	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	36,866	168,38	6 207,57
69	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,436	40,41	17,63
70	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,630	40,41	25,46
71	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,487	40,41	19,68
72	2743123549025	Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45x20mm 3m P6 gri mat Articol: 1200686 sau analog sau analog	m	12,600	79,16	997,39
73	2743123549025	Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45mm 3m P1 sampanie mat Articol: 1200679 sau analog	m	34,650	82,28	2 850,83
74	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	43,616	14,25	621,44
75	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	30,975	14,25	441,33
76	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	46,568	14,25	663,49
77	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	13,500	1 079,39	14 571,72
78	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,000	215,88	431,75
79	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,188	28,14	33,43
80	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,810	63,01	51,04
81	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,218	63,01	13,74
82	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	342,190	0,45	153,65
83	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	14,137	38,86	549,34
84	2874136313300	Diblu din metal	buc	212,440	0,43	91,72
85	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,892	395,06	352,55
86	4011106202741	Energie electrica	kw	11,255	2,81	31,59
87	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,296	21,12	6,25
88	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,278	21,12	69,24
89	4100126202818	Apă	m3	0,192	21,12	4,06
90	4100126202818	Apă	m3	3,101	21,12	65,50
91	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,146	5,18	37,02
Total materiale						243 311,25
Utilaje						
1	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	288,000	3,69	1 062,72
2	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,043	36,00	37,55
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,537	10,80	16,60
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,433	10,80	37,08
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,937	10,80	139,72
6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,640	45,00	73,78
7	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,124	45,00	95,58
8	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,693	27,00	18,71
9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,979	27,00	134,42
10	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,043	32,40	33,79
11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,840	45,00	37,81
12	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,606	27,00	16,36
13	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,158	4,50	18,71
14	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,420	27,00	11,34
15	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,885	45,00	39,83
16	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,363	787,50	4 222,97
Total utilaje						5 996,96
Total						307 808,90
Asigurari sociale					24,000%	14 040,17
Total						321 849,07
Cheltuieli de transport					2,000%	4 866,22
Total						326 715,29
Cheltuieli de regie					2,000%	6 534,31
Total						333 249,60
Beneficiu de deviz					1,000%	3 332,50

TOTAL Deviz fara TVA	336 582,09
-----------------------------	-------------------

Obiect: Lucrări de reparații la intrarea centrală, din incinta clădirii CMF-6, al IMSP AMT Buiucani, str. P. Movila 6, mun. Chișinău.

Deviz: Acoperiș

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7122050013400	Zidar	h-om	87,400	47,00	4 107,80
2	7132030012600	Mozaicar	h-om	157,300	47,00	7 393,10
3	7132040012700	Parchetar	h-om	18,150	47,00	853,05
4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	144,601	47,00	6 796,25
5	7134050013250	Izolator	h-om	8,470	47,00	398,09
6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200	47,00	103,40
7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	115,350	47,00	5 421,45
8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,900	47,00	1 734,30
9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	155,000	47,00	7 285,00
10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,050	47,00	284,35
Total manopera						34 376,79

Materiale

1	02682122600749	Carton bitumat	m2	34,000	45,12	1 534,02
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,108	284,96	2 025,48
3	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	10,164	284,96	2 896,31
4	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,300	192,29	57,69
5	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,160	25,04	4,01
6	1752117307055	Calafat alb	kg	0,110	19,43	2,14
7	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,320	0,86	1,14
8	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,001	863,51	0,52
9	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,000	0,00	42,08
10	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	20,000	0,00	1 364,60
11	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	4,000	0,00	46,81
12	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,000	0,00	269,93
13	2222222222992	Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,500	0,00	129,25
14	2222222222992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	2,000	0,00	52,14
15	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	59,220	19,43	1 150,58
16	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	7,520	19,43	146,11
17	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	112,800	9,86	1 112,35
18	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	2,000	51,81	103,62
19	2320322600103	Praimer	kg	29,140	44,97	1 310,55
20	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,800	51,81	41,45
21	2413147300292	Acid sulfuric tip 96 cu min. 92 % acid sulfuric monohidratat	kg	0,200	10,79	2,16
22	2413217300010	Cleme	buc	4,000	38,76	155,05
23	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 963,200	2,50	4 916,20
24	26511221004022	Ciment M-400	kg	3 146,000	2,50	7 878,14
25	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,020	3 626,74	73,99
26	2652102100737	Var hidratat	kg	136,400	3,63	494,69
27	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,400	2,59	1,04
28	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,374	0,00	0,00
29	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,993	0,00	0,00
30	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	7,260	1 669,45	12 120,20
31	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	123,420	69,81	8 616,53
32	2682132600470	Membrana bituminoasa Uniflex EKP sau produs cu caracteristici similare	m2	219,550	62,97	13 824,43
33	2682132600470	Membrana bituminoasa Uniflex EPP sau produs cu caracteristici similare	m2	219,550	56,27	12 355,16
34	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,000	33,68	33,68
35	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	108,800	38,08	4 143,19

36	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	6,800	19,00	129,18
37	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	8,400	95,70	803,90
38	2732103666827	Tabla din plumb PB 99,96 2 x 500 S 490	kg	10,400	38,08	396,04
39	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,840	143,34	407,09
40	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	12,584	428,88	5 397,02
41	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,000	172,70	345,40
42	2875114203870	Gura de scurgere pentru parapet VC-PP 100x100 pentru acoperişuri bituminoase sau analog	buc	2,000	561,28	1 122,56
43	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,000	39,57	79,13
44	2875274000502	Cot burlan	buc	4,000	97,14	388,58
45	2875274000503	Cot de capat	buc	2,000	123,74	247,48
46	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,000	42,29	84,57
47	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,742	21,12	36,79
48	4100126202818	Apă	m3	8,470	21,12	178,90
Total materiale						86 521,87

Utilaje

1	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	46,980	31,50	1 479,87
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,048	10,80	11,32
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	25,040	10,80	270,43
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,580	10,80	211,46
5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,716	45,00	77,22
6	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	10,480	427,50	4 480,20
7	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,750	787,50	5 315,63
Total utilaje						11 846,13

Total						132 744,79
Asigurari sociale				24,000%		8 250,43
Total						140 995,22
Cheltuieli de transport				2,000%		1 730,44
Total						142 725,65
Cheltuieli de regie				2,000%		2 854,51
Total						145 580,17
Beneficiu de deviz				1,000%		1 455,80
TOTAL Deviz fara TVA						147 035,97

Obiect: Lucrări de reparații la intrarea centrală, din incinta clădirii CMF-6, al IMSP AMT Buiucani, str. P. Movila 6, mun. Chișinău.

Deviz: Electricitate

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	8,220	47,00	386,34
2	7137010011510	Electromontor	h-om	319,200	47,00	15 002,40
3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	144,550	47,00	6 793,85
Total manopera						22 182,59

Materiale

1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,170	60,45	70,72
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,030	8,64	0,26
3	05001000100103	Doze de ramificație 80*80mm	buc	15,000	14,23	213,46
4	05001000100103	Doze de ramificație 80*80mm (4 buc) 40*40mm(18 buc)	buc	18,750	14,23	266,82
5	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,123	36,73	4,52
6	1100007	Suruburi de asamblare cu piulite si saibe, rezistenta clasa 5,8	t	0,000	60 445,66	13,30
7	1109091	Dibluri	buc	10,000	0,47	4,75
8	1111000100024	Înterupător dublu montare aparentă (2 clape)	buc	2,020	42,31	85,47
9	1111000100024	Înterupător monopolar montare încorporabilă (1 clapă)	buc	1,010	30,22	30,53

10	20054708	Module LED MIDI-4S6K 2W, IP68 6500K sau produs similar	buc	532,000	15,83	8 420,56
11	222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	20,000	0,00	50,46
12	222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izolat, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000	0,00	158,90
13	222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, apa, etc.)	%	2,000	0,00	3,71
14	222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	8,000	0,00	82,94
15	2466477302418	Corp de iluminat IP65 p/u tub LED 2xT8 PL-GS2X36WL 120cm sau analog	buc	1,010	181,34	183,15
16	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,500	3,45	1,73
17	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,290	4,75	1,38
18	2661122803601	Tub gofrat D=16mm	m	137,700	3,39	466,73
19	2746167335100	Priza	buc	3,060	34,76	106,35
20	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	70,200	14,03	985,05
21	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,000	4,32	25,91
22	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,000	0,91	3,63
23	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	6,000	1,30	7,77
24	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	2,000	0,60	1,21
25	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	7,000	5,18	36,27
26	2875274400501	Corp de iluminat LED Elmos PL33665 36 W 600 x 600 mm 6000 230 V sau analogic încastrat în tavane suspendate Armstrong	buc	5,000	325,97	1 629,87
27	2875274400501	Proiector LED E008EI 50 W LED 6500 K 220 - 240 V LUMINALED IP65 sau analog	buc	2,000	188,53	377,06
28	3130134817405	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	139,050	12,59	1 750,63
29	3150145100282	Corp iluminat perete "EXIT" LED 4 W IP 20	buc	2,000	129,53	259,05
30	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	7,000	4,32	30,22
31	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	3,000	6,91	20,72
32	Preț de piață.	Senzor zi/noapte FR-601 2200 VA 2200 W 220 - 240 V IP44 IEK sau analog	buc	1,000	56,84	56,84

Total materiale **15 349,98**

Utilaje

1	05001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	159,600	54,00	8 618,40
---	----------------	------------------------	------	---------	-------	----------

Total utilaje **8 618,40**

Total 46 150,97

Asigurari sociale 24,000% 5 323,82

Total 51 474,79

Cheltuieli de transport 2,000% 307,00

Total 51 781,79

Cheltuieli de regie 26,000% 5 767,47

Total 57 549,26

Beneficiu de deviz 1,000% 575,49

TOTAL Deviz fara TVA **58 124,76**

Obiect: Lucrări de reparații la intrarea centrală, din incinta clădirii CMF-6, al IMSP AMT Buiucani, str. P. Movila 6, mun. Chișinău.

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera **0,00**

Materiale

1	Preț furnizor.	Litere Volumerice luminoase, logou cu iluminare (IMSP IMSP ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BUIUCANI), (Lungimea sumară totală a literelor = 11,6 m.), Prețul va include materialele necesare pentru confecționare --- (sticlă	ansa mblu	1,000	18 378,22	18 378,22
---	----------------	---	-----------	-------	-----------	-----------

		organică STC, Opal, PVC spumant , Peliculă albă pentru înclieirea părților laterale a literelor cu gr.12cm inclusiv confecționarea șablonului ce conține policarbonat .				
2	Preț furnizor.	Temporizator DIN 16A T315 TDM SQ1503-0005 sau produs similar	buc	1,000	392,18	392,18
3	Preț furnizor.	Transformator bandă LED 400 W 33.3 A 220 - 240 V AC 12 V DC Elmos sau produs similar	buc	3,000	898,77	2 696,30
Total materiale						21 466,70
Utilaje						
Total utilaje						0,00
Total						21 466,70
Cheltuieli pentru depozitare				1,000%		214,67
TOTAL Deviz fara TVA						21 681,36
Total						563 424,18
TVA				20%		112 684,84
TOTAL Deviz						676 109,02

Intocmit: "Budei Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IMSP "AMT Buiucani"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

"Budei Com" S.R.L.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;