

**Resistemizarea incaperilor
blocului operational de la etajul
8 ICS Oncologic din str.
Testimitanu 30,or. Chisinau
(Bloc nr.1 : Transa II)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Automatizarea proceselor IVC Nr.2-1-8**

Valoarea de deviz 684 356,059 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de montare						
1	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I - Sonda de tip Pt - 1000	set	24,000	564,735 381,515	13 553,647 9 156,367
2	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500	buc	4,000	524,149 201,379	2 096,596 805,516
3	10-08-001-06	Aparate receptoare: Controler C.PCO mini	buc	4,000	1 364,328 1 359,520	5 457,312 5 438,080
4	10-08-001-13	Aparate receptoare: Modul de extensie c. pCOe	buc	8,000	343,192 339,880	2 745,536 2 719,040
5	10-08-003-03	Dispozitive Unitate de alimentare	buc	4,000	428,376 424,850	1 713,504 1 699,400
6	10-08-003-04	Convertizor	buc	16,000	428,116 424,850	6 849,860 6 797,600
7	08-01-080-1	Releu+Priza releu pe sina DIN,24VDC	buc	8,000	144,816 96,016	1 158,529 768,129

1	2	3	4	5	6	7
8	08-01-080-2	Releu+Priza releu pe sina DIN, 230AC	buc	16,000	192,736 96,016	3 083,778 1 536,258
9	08-03-575-1	Dispozitiv -Ventilator cofret	buc	4,000	98,707 95,166	394,826 380,666
10	08-03-575-1	Dispozitiv contactor	buc	8,000	98,706 95,166	789,651 761,331
11	08-01-081-2	Aparat de comanda - Intrerupator principal	buc	4,000	149,656 96,016	598,624 384,064
12	08-03-575-1	Dispozitiv - separatoare de sarcina, interupatoare automate	buc	8,000	98,706 95,166	789,651 761,331
13	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	60,000	131,650 99,415	7 898,994 5 964,894
14	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare cheie de comanda -M22	buc	4,000	146,136 96,016	584,544 384,064
15	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	12,000	146,136 96,016	1 753,633 1 152,193
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	6,000	378,499 201,379	2 270,993 1 208,273
17	10-08-001-06	Aparate receptoare: -Controler RLU222	buc	6,000	1 364,328 1 359,520	8 185,968 8 157,120
18	08-03-575-1	Dispozitiv - Transformator de curent 230/24V	buc	6,000	98,706 95,166	592,238 570,998
19	08-03-575-1	Dispozitiv -separatoare de sarcina, interupatoare automate	buc	6,000	98,706 95,166	592,238 570,998
20	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	6,000	146,136 96,016	876,817 576,097
21	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	6,000	131,650 99,415	789,899 596,489

1	2	3	4	5	6	7
22	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,500	4 456,466 2 022,286	6 684,699 3 033,429
23	pret furniz	Tava corugata U-PVC,750N, d=20mm	m	150,000	23,460 0,000	3 519,000 0,000
24	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu capac , sectiunie 25x25mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci.etc)	100 m	1,000	2 327,801 1 384,161	2 327,801 1 384,161
25	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	1,200	5 720,912 3 194,872	6 865,094 3 833,846
26	pret furnizor	Tava cabluri NL-20 P1.87 U3 s=1,5mm2	m	120,000	13,260 0,000	1 591,200 0,000
27	08-02-398-2	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2	100 m	1,600	415,435 226,870	664,696 362,992
28	pret furniz	Cablu BBΓnr - LS -0.66 4x6,0mm2	m	50,000	45,900 0,000	2 295,000 0,000
29	pret furnizor	Cablu BBΓЭnr - LS - 0.66 4x2,5mm2	m	110,000	21,420 0,000	2 356,200 0,000
30	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2	100 m	32,600	273,030 142,750	8 900,765 4 653,637
31	зкуе агктшыяцк	Cablu BBΓnr - LS-0.66 4x1,5mm2	m	150,000	14,280 0,000	2 142,000 0,000
32	pret furniz	Cablu BBΓЭnr - LS -0.66 4x1,5mm2	m	110,000	16,320 0,000	1 795,200 0,000
33	pret furniz	Cablu KBBΓnr (A) - LSL Tx-1 4x1,0mm2	m	2 400,000	15,300 0,000	36 720,000 0,000
34	pret furniz	Cablu KBBΓЭnr(A) - LSL Tx-1 5x1,0mm2	m	100,000	18,360 0,000	1 836,000 0,000
35	pret furnizor	Cablu KBBΓЭnr(A) - LSL Tx-1 4x1,0mm2	m	500,000	31,620 0,000	15 810,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			156 284,493
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			37 508,278
		Transportarea materialelor	7,00 %			5 236,077
		Total	100,00 +			199 028,848
		Cheltuieli de regie	76,00 %			48 379,299
		Total	100,00 +			247 408,147
		Beneficiu	6,00 %			14 844,489
Total Lucrari de montare						262 252,636
Incluziv salariu						63 656,973
		2. Utilaje				
36	pret furnizor	Sonda de temperatura a apei diapazon de temperaturi 070*C, de tip Pt1000	buc	6,000	577,320 0,000	3 463,920 0,000
37	pret furnizor	Sonda de temperatura a apei diapazon de temperaturi 030*C, de tep Pt1000	buc	6,000	328,440 0,000	1 970,640 0,000
38	pret furnizor	Sonda de temperatura a aerului diapazon de temperaturi - 3050*C, de tip Pt1000	buc	6,000	577,320 0,000	3 463,920 0,000
39	pret furnizor	Sonda de temperatura a aerului diapazon de temperaturi 050*C, tip Pt1000	buc	6,000	588,540 0,000	3 531,240 0,000
40	pret furnizor	Cofret metalic de tip ИИМП-5-0-36 YXJ13, IP31, dimensiuni 1000x650x285mm	buc	4,000	2 390,880 0,000	9 563,520 0,000
41	pret furnizor	Controler C. PCO mini	buc	4,000	777,240 0,000	3 108,960 0,000
42	pret furniz	Modul de extensie c.pCOe	buc	8,000	283,560 0,000	2 268,480 0,000
43	pret furnizor	Unitate de alimentare UNO-PS/1AC/24DC/100W	buc	4,000	350,880 0,000	1 403,520 0,000
44	pret furniz	Convertizor de frecventa de tip VLT Micro Drive FC 51 380V, 5,5kW	buc	16,000	14 857,320 0,000	237 717,120 0,000
45	pret furnizor	Releu 24VDC de tip REL-MR-24DC/21-21MS	buc	8,000	328,440 0,000	2 627,520 0,000

1	2	3	4	5	6	7
46	pret furniz	Priza releu pe sina DIN, de tip RIF-1-BPT/2x21	buc	8,000	248,880 0,000	1 991,040 0,000
47	pret furniz	Releu REL-MR-230AC/4x21	buc	16,000	271,320 0,000	4 341,120 0,000
48	pret furniz	Priza releu pe sina DIN , tip 9404SMA	buc	16,000	124,440 0,000	1 991,040 0,000
49	pret furniz	Ventilator azial 230V AC 147,78m3/h (Lx1xH) 120x120x38mm de tip DP201A2123HBT	buc	4,000	554,880 0,000	2 219,520 0,000
50	pret furniz	Contacteur electric Z-SCH230/1/25-20	buc	8,000	215,220 0,000	1 721,760 0,000
51	pret furniz	Intrerupator principal de tip P1-100/15/SVB-SW	buc	4,000	217,260 0,000	869,040 0,000
52	pret furniz	Interupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	8,000	124,440 0,000	995,520 0,000
53	pret furniz	Siguranta cilindrica de tip CH10 40A cu suport siguranta	buc	60,000	114,240 0,000	6 854,400 0,000
54	pret furniz	M22-WKV - Switch Actuator in set cu M22-K10 Contact Block,1NO,6A,500V,1P	buc	4,000	386,580 0,000	1 546,320 0,000
55	pret furniz	Indicator LED e.ad16.230	buc	12,000	218,280 0,000	2 619,360 0,000
56	pret furniz	Cofret metalic de tip III/MII-1-0 YXJ3.IP31, dimensiuni 395x310x220mm	buc	6,000	1 257,660 0,000	7 545,960 0,000
57	pret furniz	Controler RLU222	buc	6,000	215,220 0,000	1 291,320 0,000
58	pret furniz	Transformator de curent 230/24V, 15VA	buc	6,000	441,660 0,000	2 649,960 0,000
59	pret furniz	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=1A, U=230V, Icu=4,5kA	buc	6,000	99,960 0,000	599,760 0,000

1	2	3	4	5	6	7
60	pret furnizor	Siguranta cilindrica 0,5A cu suport siguranta	buc	6,000	79,560 0,000	477,360 0,000
61	pret furnizor	Indicator LED 230V	buc	6,000	201,960 0,000	1 211,760 0,000
Total Utilaje						308 044,080
Incluziv salariu						0,000
Total			lei		570 296,716	
TVA			20,00 %		114 059,343	

Total deviz: **684 356,059**
Incluziv salariu **63 656,973**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)