

**Constructia acoperisului tip
sarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea si
finisarea fatadelor edificiului
Cresei-gradinita pentru copii
nr.9 " Scufita Rosie " cu
executarea lucrarilor de
amenajare a teritoriului aferent**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 9 797 992,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis Bloc A				
1	RpCB18G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	5,50	531,93 467,33	2 925,64 2 570,34
2	RpCG29C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demontare parapet)	m3	12,30	339,87 335,63	4 180,42 4 128,27
3	RpCI42F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	432,00	58,13 56,93	25 112,12 24 593,72
4	RpCK42A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	432,00	27,39 25,49	11 832,91 11 012,11

1	2	3	4	5	6	7
5	RpIzC45B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	64,80	92,37 86,67	5 985,54 5 616,18
6	RpCG29C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demolarea a doua randuri de caramida din canalele de ventilare)	m3	0,60	339,87 335,63	203,92 201,38
7	TrI1AA02 F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	103,60	42,48 42,48	4 401,45 4 401,45
8	TsI50F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	103,60	36,40 0,00	3 771,04 0,00
9	CB02C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	73,30	135,79 101,96	9 953,70 7 473,96
10	RCsB21A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	140,00	30,91 10,20	4 327,60 1 427,50
11	CC04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Ancoraj A1,2,3)	kg	92,60	22,10 3,65	2 046,80 338,33
12	CC04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg	138,90	22,10 3,65	3 070,21 507,50
13	CC04D3 п.	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si	kg	353,50	24,21	8 557,96

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm			5,01	1 772,18
14	CA04F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimei peste 35 m (Beton B15 - centura monolita, fundatia F1)	m3	11,30	3 308,86 488,58	37 390,09 5 520,93
15	CE41A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	16,25	7 437,95 2 046,93	120 866,64 33 262,57
16	CE30B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme de resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scandura = 9,71 m3)	m2	590,00	111,61 39,94	65 851,18 23 562,18
17	CE17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	590,00	39,33 21,24	23 206,82 12 533,08
18	CE42A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea lucarnelor	buc	2,00	5 724,66 561,06	11 449,31 1 122,11
19	CN50A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	25,96	233,70 72,22	6 066,76 1 874,95
20	CE07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	590,00	291,18 97,72	171 796,49 57 652,14
21	CL17B	Confectii metalice diverse,	kg	63,18	44,20	2 792,51

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare			17,84	1 127,36
22	CE20A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	89,00	190,43 25,49	16 947,96 2 268,70
23	CE22A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	40,00	193,93 29,74	7 757,18 1 189,58
24	CE07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Tabla Cutata) pentru streasina	m2	74,00	291,18 97,72	21 547,36 7 230,95
25	CE40A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (pentru canale de ventilare)	m3	0,68	6 988,15 1 911,83	4 751,94 1 300,04
26	IzF14B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (canale de ventilare , vata minerala gr. 50mm)	m2	60,00	43,30 13,60	2 597,71 815,71
27	CD07B1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (canale de ventilare)	m2	106,00	263,88 89,22	27 971,12 9 457,16
28	CD07B1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pereti din panouri din tabla Lindab prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (pereti canale de ventilare)	m2	18,00	263,88 89,22	4 749,81 1 605,93
29	CE24I n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	7,00	120,25 110,46	841,72 773,23

1	2	3	4	5	6	7
30	CE17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	432,00	39,33 21,24	16 992,12 9 176,76
31	IzF10A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din vata minerala Y=125 kg/m3, grosime 150mm	m2	432,00	430,50 14,44	185 978,12 6 240,20
32	IzF18C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	432,00	114,98 29,74	49 671,14 12 847,46
Total Acoperis Bloc A						865 595,30
Incluziv salariu						253 603,95
2. Acoperis Bloc G						
33	RpCB18G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,97	531,93 467,33	1 579,85 1 387,98
34	RpCG29C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demontare parapet)	m3	3,97	339,87 335,63	1 349,29 1 332,46
35	RpCG29C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demolarea a doua randuri de caramida din canalele de ventilare)	m3	0,74	339,87 335,63	251,50 248,37
36	RpCI42F п. K=3=1,00;	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua	m2	143,00	58,13 56,93	8 312,58 8 140,98

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	straturi				
37	RpCK42A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	143,00	27,39 25,49	3 916,91 3 645,21
38	RpIzC45B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	21,40	92,37 86,67	1 976,71 1 854,73
39	TrI1AA02 F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	24,10	42,48 42,48	1 023,89 1 023,89
40	TsI50F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	24,10	36,40 0,00	877,24 0,00
41	RCsB21A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	42,00	30,91 10,20	1 298,28 428,25
42	CB02C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	38,00	135,79 101,96	5 160,17 3 874,63
43	CC04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Ancoraj A1,2,3)	kg	77,90	22,10 3,65	1 721,88 284,62
44	CC04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg	93,80	22,10 3,65	2 073,33 342,72
45	CC04D3 п. K=3=1,00; M=1,00;	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea	kg	314,60	24,21 5,01	7 616,22 1 577,16

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm				
46	CA04F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimei peste 35 m (Beton B15 - centura monolita, fundatia F1)	m3	7,40	3 308,83 488,58	24 485,38 3 615,47
47	CE40A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	6,90	6 988,15 1 911,83	48 218,20 13 191,59
48	CE30B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme de resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scandura = 2.93 m3)	m2	222,00	98,25 39,94	21 811,17 8 865,77
49	CE17A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	222,00	39,33 21,24	8 732,06 4 715,84
50	CN50A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,83	233,69 72,22	2 297,22 709,97
51	CE07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	222,00	291,18 97,72	64 642,07 21 692,84
52	CL17B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada - tabla de otel zincata protejata cu poliester gr. 0.5mm)	kg	21,06	44,20 17,84	930,84 375,79

1	2	3	4	5	6	7
53	CE20A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30,00	180,65 25,49	5 419,47 764,73
54	CE22A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,00	174,21 29,74	6 271,46 1 070,62
55	CE07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Tabla Cutata) pentru streasina	m2	74,00	291,18 97,72	21 547,36 7 230,95
56	CE40A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (pentru canale de ventilare)	m3	0,47	6 988,15 1 911,83	3 284,43 898,56
57	IzF14B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (canale de ventilare , vata minerala gr. 50mm)	m2	75,00	43,30 13,60	3 247,14 1 019,64
58	CD07B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (canale de ventilare)	m2	100,00	263,88 89,22	26 387,85 8 921,85
59	CD07B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pereti din panouri din tabla Lindab prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (pereti canale de ventilare)	m2	10,00	263,88 89,22	2 638,78 892,18
60	CE24I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	2,00	120,25 110,46	240,49 220,92
61	IzF10A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din vata minerala Y=125 kg/m3, grosime	m2	138,60	291,83 14,44	40 447,82 2 002,06

1	2	3	4	5	6	7
		100mm				
62	IzF18C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	138,60	114,98 29,74	15 936,16 4 121,89
63	CL17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bariera de protectie)	kg	122,40	44,20 17,84	5 409,99 2 184,07
64	CN20B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,06	125,83 93,47	888,35 659,88
Total Acoperis Bloc G						339 994,09
Incluziv salariu						107 295,62
		3. Acoperis Bloc D				
65	RpCB18G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,97	531,93 467,33	1 579,85 1 387,98
66	RpCG29C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demontare parapet)	m3	3,97	339,87 335,63	1 349,29 1 332,46
67	RpCG29C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demolarea a doua randuri de caramida din canalele de ventilare)	m3	0,74	339,87 335,63	251,50 248,37

1	2	3	4	5	6	7
68	RpCI42F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	143,00	58,13 56,93	8 312,58 8 140,98
69	RpCK42A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	143,00	27,39 25,49	3 916,91 3 645,21
70	RpIzC45B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	21,40	92,37 86,67	1 976,71 1 854,73
71	TrI1AA02 F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	24,10	42,48 42,48	1 023,89 1 023,89
72	TsI50F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	24,10	36,40 0,00	877,24 0,00
73	RCsB21A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	42,00	30,91 10,20	1 298,28 428,25
74	CB02C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	38,00	135,79 101,96	5 160,17 3 874,63
75	CC04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Ancoraj A1,2,3)	kg	77,90	22,10 3,65	1 721,88 284,62
76	CC04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg	93,80	22,10 3,65	2 073,33 342,72

1	2	3	4	5	6	7
77	CC04D3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate în pereți cu secțiunea constantă la construcții executate cu cofraje glisante la înălțimi până la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	314,60	24,21 5,01	7 616,22 1 577,16
78	CA04F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat în plăci, grinzi, stilpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice, la înălțimi peste 35 m (Beton B15 - centură monolită, fundatia F1)	m3	7,40	3 308,83 488,58	24 485,38 3 615,47
79	CE40A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	6,90	6 988,15 1 911,83	48 218,20 13 191,59
80	CE30B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la construcții obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect. (Scandura = 2.93 m3)	m2	224,00	97,77 39,94	21 899,44 8 945,64
81	CE17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate	m2	224,00	39,33 21,24	8 810,73 4 758,32
82	CN50A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,83	233,69 72,22	2 297,22 709,97
83	CE07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Învelitori din plăci din tablă amprentată (tip țiglă) pentru învelitorile acoperișurilor (tip Lindab)	m2	224,00	291,18 97,72	65 224,43 21 888,27
84	CL17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustradă, grile, chepenguri, opritori de zapadă, grătare (opritori de	kg	21,06	44,20 17,84	930,84 375,79

1	2	3	4	5	6	7
		zapada - tabla de otel zincata protejata cu poliester gr. 0.5mm)				
85	CE20A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30,00	180,65 25,49	5 419,47 764,73
86	CE22A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,00	174,21 29,74	6 271,46 1 070,62
87	CE07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Tabla Cutata) pentru streasina	m2	77,00	291,18 97,72	22 420,90 7 524,09
88	CE40A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (pentru canale de ventilare)	m3	0,47	6 988,15 1 911,83	3 284,43 898,56
89	IzF14B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (canale de ventilare , vata minerala gr. 50mm)	m2	75,00	43,30 13,60	3 247,14 1 019,64
90	CD07B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (canale de ventilare)	m2	100,00	263,88 89,22	26 387,85 8 921,85
91	CD07B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pereti din panouri din tabla Lindab prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (pereti canale de ventilare)	m2	10,00	263,88 89,22	2 638,78 892,18
92	CE24I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	2,00	120,25 110,46	240,49 220,92
93	IzF10A	Strat termoizolator la terase,	m2	138,60	291,83	40 447,82

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din vata minerala Y=125 kg/m3, grosime 100mm			14,44	2 002,06
94	IzF18C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	138,60	114,98 29,74	15 936,16 4 121,89
95	CL17B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bariera de protectie)	kg	122,40	44,20 17,84	5 409,99 2 184,07
96	CN20B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,06	125,83 93,47	888,35 659,88
Total Acoperis Bloc D						
						341 616,93
Incluziv salariu						107 906,56
		4. Acoperis Bloc E				
97	RpCB18G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,97	531,93 467,33	1 579,85 1 387,98
98	RpCG29C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demontare parapet)	m3	3,97	339,87 335,63	1 349,29 1 332,46
99	RpCG29C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demolarea a doua randuri de caramida din canalele de	m3	0,74	339,87 335,63	251,50 248,37

1	2	3	4	5	6	7
		ventilare)				
100	RpCI42F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	143,00	58,13 56,93	8 312,58 8 140,98
101	RpCK42A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	143,00	27,39 25,49	3 916,91 3 645,21
102	RpIzC45B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	21,40	92,37 86,67	1 976,71 1 854,73
103	TrI1AA02 F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	24,10	42,48 42,48	1 023,89 1 023,89
104	TsI50F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	24,10	36,40 0,00	877,24 0,00
105	RCsB21A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	42,00	30,91 10,20	1 298,28 428,25
106	CB02C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	38,00	135,79 101,96	5 160,17 3 874,63
107	CC04A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Ancoraj A1,2,3)	kg	77,90	22,10 3,65	1 721,88 284,62
108	CC04A n. K=3=1,00; M=1,00;	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg	93,80	22,10 3,65	2 073,33 342,72

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
109	CC04D3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate în pereți cu secțiunea constantă la construcții executate cu cofraje glisante la înălțimi până la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	314,60	24,21 5,01	7 616,22 1 577,16
110	CA04F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice, la înălțimi peste 35 m (Beton B15 - centură monolită, fundatia F1)	m3	7,40	3 308,83 488,58	24 485,38 3 615,47
111	CE40A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	6,90	6 988,15 1 911,83	48 218,20 13 191,59
112	CE30B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la construcții obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect. (Scandura = 2.93 m3)	m2	222,00	98,25 39,94	21 811,17 8 865,77
113	CE17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suplimentar polimeric tip onduliss montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate	m2	222,00	39,33 21,24	8 732,06 4 715,84
114	CN50A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,83	233,69 72,22	2 297,22 709,97
115	CE07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Învelitori din plăci din tablă amprentată (tip țiglă) pentru învelitorile acoperișurilor (tip Lindab)	m2	222,00	291,18 97,72	64 642,07 21 692,84
116	CL17B п. K=3=1,00;	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	21,06	44,20 17,84	930,84 375,79

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada - tabla de otel zincata protejata cu poliester gr. 0.5mm)				
117	CE20A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30,00	180,65 25,49	5 419,47 764,73
118	CE22A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,00	174,21 29,74	6 271,46 1 070,62
119	CE07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Tabla Cutata) pentru streasina	m2	74,00	291,18 97,72	21 547,36 7 230,95
120	CE40A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (pentru canale de ventilare)	m3	0,47	6 988,15 1 911,83	3 284,43 898,56
121	IzF14B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (canale de ventilare , vata minerala gr. 50mm)	m2	75,00	43,30 13,60	3 247,14 1 019,64
122	CD07B1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (canale de ventilare)	m2	100,00	263,88 89,22	26 387,85 8 921,85
123	CD07B1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pereti din panouri din tabla Lindab prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (pereti canale de ventilare)	m2	10,00	263,88 89,22	2 638,78 892,18
124	CE24I n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	2,00	120,25 110,46	240,49 220,92

1	2	3	4	5	6	7
125	IzF10A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din vata minerala Y=125 kg/m3, grosime 100mm	m2	138,60	291,83 14,44	40 447,82 2 002,06
126	IzF18C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	138,60	114,98 29,74	15 936,16 4 121,89
127	CL17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bariera de protectie)	kg	122,40	44,20 17,84	5 409,99 2 184,07
128	CN20B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,06	125,83 93,47	888,35 659,88
Total Acoperis Bloc E						
						339 994,09
Incluziv salariu						107 295,62
5. Acoperis Bloc J						
129	RpCB18G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,97	531,93 467,33	1 579,85 1 387,98
130	RpCG29C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demontare parapet)	m3	3,97	339,87 335,63	1 349,29 1 332,46
131	RpCG29C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv	m3	0,74	339,87 335,63	251,50 248,37

1	2	3	4	5	6	7
		schela si curatirea caramizilor (demolarea a doua randuri de caramida din canalele de ventilare)				
132	RpCI42F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	143,00	58,13 56,93	8 312,58 8 140,98
133	RpCK42A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	143,00	27,39 25,49	3 916,91 3 645,21
134	RpIzC45B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	21,43	92,37 86,67	1 979,48 1 857,33
135	TrI1AA02 F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	24,10	42,48 42,48	1 023,89 1 023,89
136	TsI50F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	24,10	36,40 0,00	877,24 0,00
137	RCsB21A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	42,00	30,91 10,20	1 298,28 428,25
138	CB02C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	38,00	135,79 101,96	5 160,17 3 874,63
139	CC04A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Ancoraj A1,2,3)	kg	77,90	22,10 3,65	1 721,88 284,62
140	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37	kg	93,80	22,10	2 073,33

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,			3,65	342,72
141	CC04D3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	314,60	24,21 5,01	7 616,22 1 577,16
142	CA04F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimei peste 35 m (Beton B15 - centura monolita, fundatia F1)	m3	7,40	3 308,83 488,58	24 485,38 3 615,47
143	CE40A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	6,90	6 988,15 1 911,83	48 218,20 13 191,59
144	CE30B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scandura = 2.93 m3)	m2	224,00	97,77 39,94	21 899,44 8 945,64
145	CE17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	224,00	39,33 21,24	8 810,73 4 758,32
146	CN50A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,83	233,69 72,22	2 297,22 709,97
147	CE07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	224,00	291,18 97,72	65 224,43 21 888,27

1	2	3	4	5	6	7
148	CL17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada - tabla de otel zincata protejata cu poliester gr. 0.5mm)	kg	21,06	44,20 17,84	930,84 375,79
149	CE20A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30,00	180,65 25,49	5 419,47 764,73
150	CE22A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,00	174,21 29,74	6 271,46 1 070,62
151	CE07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Tabla Cutata) pentru streasina	m2	77,00	291,18 97,72	22 420,90 7 524,09
152	CE40A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (pentru canale de ventilare)	m3	0,47	6 988,15 1 911,83	3 284,43 898,56
153	IzF14B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (canale de ventilare , vata minerala gr. 50mm)	m2	75,00	43,30 13,60	3 247,14 1 019,64
154	CD07B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (canale de ventilare)	m2	100,00	263,88 89,22	26 387,85 8 921,85
155	CD07B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pereti din panouri din tabla Lindab prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (pereti canale de ventilare)	m2	10,00	263,88 89,22	2 638,78 892,18
156	CE24I п.	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea	buc	2,00	120,25 110,46	240,49 220,92

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri				
157	IzF10A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din vata minerala Y=125 kg/m3, grosime 100mm	m2	138,60	291,83 14,44	40 447,82 2 002,06
158	IzF18C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	138,60	114,98 29,74	15 936,16 4 121,89
159	CL17B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bariera de protectie)	kg	122,40	44,20 17,84	5 409,99 2 184,07
160	CN20B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,06	125,83 93,47	888,35 659,88
Total Acoperis Bloc J						
						341 619,70
Incluziv salariu						107 909,16
		6. Acoperis Bloc Z				
161	RpCB18G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	3,20	531,93 467,33	1 702,19 1 495,47
162	RpCG29C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demontare parapet)	m3	4,20	339,87 335,63	1 427,46 1 409,65
163	RpCG29C n.	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA,	m3	0,74	339,87 335,63	251,50 248,37

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demolarea a doua randuri de caramida din canalele de ventilare)				
164	RpCI42F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	153,00	58,13 56,93	8 893,87 8 710,27
165	RpCK42A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	153,00	27,39 25,49	4 190,82 3 900,12
166	RpIzC45B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	23,00	92,37 86,67	2 124,50 1 993,40
167	TrI1AA02 F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	25,80	42,48 42,48	1 096,11 1 096,11
168	TsI50F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	25,80	36,40 0,00	939,12 0,00
169	RCsB21A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	44,00	30,91 10,20	1 360,10 448,64
170	CB02C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	38,00	135,79 101,96	5 160,17 3 874,63
171	CC04A п. K=3=1,00; M=1,00;	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Ancoraj A1,2,3)	kg	81,50	22,10 3,65	1 801,45 297,78

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
172	CC04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv,	kg	96,70	22,10 3,65	2 137,43 353,31
173	CC04D3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate în pereți cu secțiunea constantă la construcții executate cu cofraje glisante la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	326,70	24,21 5,01	7 909,16 1 637,82
174	CA04F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice, la înălțimi peste 35 m (Beton B15 - centură monolită, fundatia F1)	m3	7,65	3 308,86 488,58	25 312,74 3 737,62
175	CE40A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	7,30	6 988,15 1 911,83	51 013,46 13 956,32
176	CE30B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la construcții obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect. (Scandura = 3,00 m3)	m2	234,00	96,70 39,94	22 627,80 9 345,00
177	CE17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate	m2	234,00	39,33 21,24	9 204,06 4 970,74
178	CN50A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10,30	233,70 72,22	2 407,07 743,91
179	CE07A п. K=3=1,00;	Învelitori din plăci din tablă amprentată (tip țiglă) pentru	m2	234,00	291,18 97,72	68 136,24 22 865,43

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)				
180	CL17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada - tabla de otel zincata protejata cu poliester gr. 0.5mm)	kg	22,68	44,20 17,84	1 002,44 404,70
181	CE20A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30,00	180,65 25,49	5 419,47 764,73
182	CE22A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,00	174,21 29,74	6 271,46 1 070,62
183	CE07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Tabla Cutata) pentru streasina	m2	75,00	291,18 97,72	21 838,54 7 328,66
184	CE40A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (pentru canale de ventilare)	m3	0,47	6 988,15 1 911,83	3 284,43 898,56
185	IzF14B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (canale de ventilare , vata minerala gr. 50mm)	m2	75,00	43,30 13,60	3 247,14 1 019,64
186	CD07B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (canale de ventilare)	m2	100,00	263,88 89,22	26 387,85 8 921,85
187	CD07B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pereti din panouri din tabla Lindab prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (pereti canale de ventilare)	m2	10,00	263,88 89,22	2 638,78 892,18

1	2	3	4	5	6	7
188	CE24I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	2,00	120,25 110,46	240,49 220,92
189	IzF10A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din vata minerala Y=125 kg/m3, grosime 100mm	m2	144,00	291,83 14,44	42 023,71 2 080,07
190	IzF18C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	144,00	114,98 29,74	16 557,05 4 282,49
191	CL17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bariera de protectie)	kg	129,20	44,20 17,84	5 710,55 2 305,41
192	CN20B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,50	125,83 93,47	943,72 701,00
Total Acoperis Bloc Z						
						353 260,90
Incluziv salariu						111 975,44
7. Acoperis casa scarii						
193	RCsB21A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	8,00	30,91 10,20	247,29 81,57
194	CC04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Ancoraj A1,2,3,4)	kg	25,00	22,10 3,65	552,59 91,34
195	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de	m3	1,30	1 350,99	1 756,29

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m			330,53	429,69
196	CE40A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,50	6 988,15 1 911,83	10 482,22 2 867,74
197	CE30B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme de resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scandura = 0,6m3)	m2	76,00	76,50 39,94	5 814,33 3 035,13
198	CE17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	76,00	39,33 21,24	2 989,35 1 614,43
199	CN50A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,10	233,70 72,22	490,76 151,67
200	CE07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	76,00	291,18 97,72	22 129,72 7 426,38
201	CE20A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	8,00	206,20 25,49	1 649,59 203,93
202	CE22A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	11,00	182,79 29,74	2 010,72 327,13
203	CE07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla cutata pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)- pentru streasina	m2	30,00	291,18 97,72	8 735,42 2 931,47

1	2	3	4	5	6	7
Total Acoperis casa scarii						56 858,28
Incluziv salariu						19 160,48
		8. Acoperis Galerii				
204	RpCI42F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	136,00	58,13 56,93	7 905,67 7 742,47
205	RpCK01B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	114,00	114,55 71,37	13 059,25 8 136,73
206	RpCE01B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	136,00	42,10 5,95	5 726,04 808,91
207	CE13A2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	114,00	260,18 57,78	29 661,04 6 586,87
208	CE13D2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	22,00	279,31 62,03	6 144,78 1 364,62
209	CE23C3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	24,00	184,92 117,26	4 438,18 2 814,21
Total Acoperis Galerii						66 934,95

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						27 453,81
		9. Copertine				
210	CL18A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	184,00	43,38 17,84	7 982,16 3 283,24
211	CE07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	64,00	291,18 97,72	18 635,55 6 253,79
212	CE07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla cutata pentru invelitorile acoperisurilor- streasina	m2	35,00	291,18 97,72	10 191,32 3 420,04
Total Copertine						36 809,03
Incluziv salariu						12 957,08
		10. Fatada				
213	RpCB18G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (cornisa din beton ferestre)	m3	4,00	531,93 467,33	2 127,74 1 869,34
214	RpCJ35A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	640,00	24,24 22,94	15 514,82 14 682,82
215	TrI1AA02 F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	52,00	42,48 42,48	2 209,22 2 209,22
216	TsI50F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	52,00	36,40 0,00	1 892,80 0,00
217	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonkontakt	m2	400,00	7,00 2,55	2 799,64 1 019,64

1	2	3	4	5	6	7
218	CF02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	400,00	136,60 101,96	54 638,40 40 785,60
219	CB14A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	3 400,00	71,19 63,73	242 047,70 216 673,50
220	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonkontakt	m2	2 856,00	7,00 2,55	19 989,43 7 280,23
221	IzF55C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 10cm, densitatea 145 kg/m3, cornier 480m.l.	m2	2 350,00	508,47 196,28	1 194 892,9 3 461 259,65
222	IzF55E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosime 4 cm	m2	226,00	465,46 248,37	105 192,95 56 131,01
223	IzF55B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren grosime 5 cm pentru elemente decorative FS 25 - cornisa ferestre	m2	294,00	370,58 145,98	108 949,48 42 917,67
224	CN54B п.	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	2 576,00	31,20	80 361,93

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	pereti exteriori si glafuri			10,20	26 265,93
225	CF30A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti, culoarea conform variantei coloristice	m2	2 576,00	179,77 103,66	463 091,13 267 036,92
226	CI21A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	280,00	650,71 246,41	182 198,28 68 995,64
227	RpCL14A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	64,00	114,83 81,57	7 349,26 5 220,56
228	CI24A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	110,00	653,08 327,56	71 839,17 36 031,53
229	CL18A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)	kg	1 012,10	43,38 17,84	43 906,21 18 059,61
230	IzD03C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Scara)	t	1,01	750,74 219,22	758,25 221,41
231	CK12A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	15,00	1 950,17 373,87	29 252,49 5 608,02

1	2	3	4	5	6	7
Total Fatada						2 629 011,82
Incluziv salariu						1 272 268,28
		11. Tamplarie				
232	RpCP35B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m	302,00	155,48 42,48	46 954,05 12 830,47
233	CK01B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	36,00	1 354,36 110,46	48 757,00 3 976,60
234	CK03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	3,84	2 184,65 152,95	8 389,04 587,31
Total Tamplarie						104 100,09
Incluziv salariu						17 394,38
		12. Pereu				
235	CB02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	41,40	137,64 101,96	5 698,46 4 221,31
236	CC03C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR I 4 / 150x150	kg	820,00	25,41 2,55	20 832,18 2 090,26
237	CG22A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, Beton B 15	m2	621,00	186,14 76,47	115 592,32 47 489,73

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereu						142 122,96
Incluziv salariu						53 801,30
		13. Pavaj				
238	TsC02D1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,37	1 669,50 0,00	617,72 0,00
239	DE10E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	30,00	341,51 57,78	10 245,35 1 733,39
240	DE11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	590,00	208,91 25,49	123 253,95 15 039,69
241	DE18B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm , gr 4cm	m2	1 680,00	266,07 88,71	446 990,34 149 030,58
242	DE18B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm , gr. 6 cm	m2	820,00	301,59 88,71	247 304,36 72 741,12
Total Pavaj						828 411,71
Incluziv salariu						238 544,78
Total			lei		6 446 329,85	
CASM			24,00 %		585 015,95	
Total			100,00 +		7 031 345,79	
Transportarea materialelor			6,00 %		235 469,34	

Total	100,00 +	7 266 815,13
Cheltuieli de regie	6,00 %	436 008,91
Total	100,00 +	7 702 824,04
Beneficiu	6,00 %	462 169,44
Total	100,00 +	8 164 993,48
TVA	20,00 %	1 632 998,70

Total deviz:
Incluziv salariu

9 797 992,18
2 437 566,45

Intocmit

(SRL Lifestar Com)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria mun. Cahul)

(funcția, semnătura)