

**Lucrari de reparatie a  
incaperilor interioare a  
caminului nr. 1 subordonat  
DGETS din str. I. Creanga, 80  
mun. Chisinau**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

| №<br>crt. | Simbol norme si<br>cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unitatea de<br>măsură | Volum   |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                     | 5       |
|           |                                | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |         |
|           |                                | <b>Capitolul 1.1. Reparatie WC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |         |
|           |                                | <b>Capitolul 1.1.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |         |
| 1         | RpCM33A                        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2                    | 19,6000 |
| 2         | RpCJ35A                        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2                    | 29,2400 |
| 3         | RpCG29D                        | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3                    | 0,1000  |
| 4         | RpCG29A                        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2                    | 6,6000  |
| 5         | CD66A                          | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - compartimentari                                                                                                                                                           | 100m2                 | 0,1500  |
| 6         | CD55A                          | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - umplutura goluri                                                                                                                                                                                                                                              | m3                    | 0,7200  |
| 7         | CN53A                          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2                    | 44,3200 |
| 8         | CF05A                          | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti | m2                    | 44,3200 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5       |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 9  | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 44,3200 |
| 10 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 6,6200  |
| 11 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc.)                                                                                          | m2 | 6,7200  |
| 12 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc.) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul - 1 buc.                                                                     | m2 | 0,7500  |
| 13 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)                                                                                        | m  | 7,0000  |
| 14 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 1,4000  |
| 15 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                                                               | m2 | 1,4000  |
| 16 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1,4000  |
| 17 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snieszka Max" - a a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                                               | m2 | 1,4000  |
| 18 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 0,7000  |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 19 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                    | m   | 0,7000 |
| 20 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                               | m2  | 9,4500 |
| 21 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 5 cm), k=1,67                                                             | m2  | 9,4500 |
| 22 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050                                        | m2  | 9,4500 |
| 23 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat                                                                                                                           | m2  | 9,4500 |
| 24 | CG47D   | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul                                         | m2  | 9,4500 |
| 25 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" - la tavane                                                                                                  | m2  | 9,4500 |
| 26 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - la tavane             | m2  | 9,4500 |
| 27 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                            | m2  | 9,4500 |
| 28 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Snieszka Grund" sau similar- la tavane                                                                                            | m2  | 9,4500 |
| 29 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavane                                                                                                | m2  | 9,4500 |
| 30 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snieszka Max" sau similar - la tavane | m2  | 9,4500 |
| 31 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul la montare                            | buc | 3,0000 |
|    |         | <b>Capitolul 1.1.2. Apa-canalizare</b>                                                                                                                                                      |     |        |
| 32 | RpSC06A | Demontarea obiecte sanitare                                                                                                                                                                 | buc | 3,0000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 33 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                    | buc | 2,0000  |
| 34 | SC04A   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                       | buc | 2,0000  |
| 35 | SA16A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm                                                                                     | m   | 35,0000 |
| 36 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR ( K=1,15 на фитинги)                                                          | m   | 15,0000 |
| 37 | SB05E   | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100 mm                                                                       | m   | 25,0000 |
| 38 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)                                                                                    | buc | 3,0000  |
| 39 | SB09E   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)                                                                                  | buc | 5,0000  |
| 40 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)                                                                           | buc | 3,0000  |
| 41 | SB09E   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)                                                                         | buc | 4,0000  |
| 42 | SD07B   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm                                                                                     | buc | 5,0000  |
| 43 | RpSB03B | Demontarea tevii de canalizare existente                                                                                                                                                                              | m   | 17,0000 |
| 44 | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 3,0000  |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 45 | SB09E         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)                      | buc     | 2,0000  |
|    |               | <b>Capitolul 1.1.3. Electricitate</b>                                                                                                                      |         |         |
| 46 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                     | buc     | 4,0000  |
| 47 | RpED17A       | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                            | m       | 40,0000 |
| 48 | RpCU05D1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc     | 2,0000  |
| 49 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                           | m       | 15,0000 |
| 50 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                           | buc     | 2,0000  |
| 51 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                             | m       | 15,0000 |
| 52 | 08-03-573-6   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102                                                                | buc     | 1,0000  |
| 53 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R-2x36                                                               | 100 buc | 0,0400  |
| 54 | 507-0104      | Lampa LB-36                                                                                                                                                | buc     | 8,0000  |
| 55 | 5901016       | Cablu BBΓнг(A)-LS-3*2.5                                                                                                                                    | m       | 65,0000 |
| 56 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                              | 100 m   | 0,6500  |
| 57 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284                                                                                              | 100 buc | 0,0200  |
| 58 | pret de piata | Priza                                                                                                                                                      | buc     | 2,0000  |
| 59 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250                                                                                 | 100 buc | 0,0100  |
| 60 |               | Выключатель unitar                                                                                                                                         | buc     | 1,0000  |
| 61 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A                                                                             | buc     | 3,0000  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 62 | pret de piata | Cablu canal, inclusiv montarea                                                                                                                                                                                             | m   | 30,0000 |
|    |               | <b>Capitolul 1.1.4. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                          |     |         |
| 63 | RpIB12A       | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,0000  |
| 64 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m   | 25,0000 |
| 65 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                                             | buc | 1,0000  |
| 66 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm (K=1,3 на фитинги)                                        | m   | 30,0000 |
| 67 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16x2mm (K=1,3 на фитинги)                                        | m   | 15,0000 |
| 68 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                                                          | buc | 2,0000  |
| 69 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                              | m   | 45,0000 |
| 70 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                   | kg  | 25,0000 |
|    |               | <b>Capitolul 1.2. Baie-dus</b>                                                                                                                                                                                             |     |         |
|    |               | <b>Capitolul 1.2.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                             |     |         |
| 71 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                        | m2  | 17,6300 |
| 72 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                            | m2  | 33,2900 |
| 73 | RpCG29A       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                      | m2  | 7,1200  |
| 74 | CD55A         | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara -                                                                                                                             | m3  | 0,6400  |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |         | umplutura goluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |
| 75 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 33,2900 |
| 76 | CF05A   | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 33,2900 |
| 77 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor        | m2 | 33,2900 |
| 78 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 5,5500  |
| 79 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)                                                                                                | m2 | 1,8900  |
| 80 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc.) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul - 1 buc.                                                                          | m2 | 1,0220  |
| 81 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)                                                                                              | m  | 7,0600  |
| 82 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 1,4100  |
| 83 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                                                                     | m2 | 1,4100  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 84 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                     | m2 | 1,4100  |
| 85 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snieszka Max" - a a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,4100  |
| 86 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                  | m  | 0,9000  |
| 87 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                 | m  | 0,9000  |
| 88 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                            | m2 | 11,8000 |
| 89 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 5 cm), k=1,67                                                                          | m2 | 11,8000 |
| 90 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050                                                     | m2 | 11,8000 |
| 91 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat                                                                                                                                        | m2 | 11,8000 |
| 92 | CG47D   | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul                                                      | m2 | 11,8000 |
| 93 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" - la tavane                                                                                                               | m2 | 11,8000 |
| 94 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                         | m2 | 11,8000 |
| 95 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - la tavane                          | m2 | 11,8000 |
| 96 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Snieszka Grund" sau similar- la tavane                                                                                                         | m2 | 11,8000 |
| 97 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavane                                                                                                             | m2 | 11,8000 |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 98  | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" sau similar - la tavane                            | m2  | 11,8000 |
| 99  | CL20A   | Grile de ventilație gata confectionate din tabla neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie - se va coordona cu beneficiarul la montare                                                      | buc | 2,0000  |
|     |         | <b>Capitolul 1.2.2. Apa-canalizare</b>                                                                                                                                                                                |     |         |
| 100 | RpSC06A | Demontarea obiecte sanitare                                                                                                                                                                                           | buc | 5,0000  |
| 101 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2", inclusiv pentru dus - 4 buc, și 4 buc. la lavoare | buc | 8,0000  |
| 102 | SC04A   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de caramida sau b.c.a.                       | buc | 4,0000  |
| 103 | SA16A   | Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în coloane, la clădiri de locuit și social culturale, PPR d16mm                                                                                     | m   | 65,0000 |
| 104 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, d50 mm PPR ( K=1,15 на фитинги)                                                         | m   | 30,0000 |
| 105 | SB05E   | Teava din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, imbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, PVC SN2 d100 mm                                                                        | m   | 30,0000 |
| 106 | SB09C   | Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)                                                                                    | buc | 4,0000  |
| 107 | SB09E   | Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)                                                                                  | buc | 6,0000  |
| 108 | SB09C   | Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)                                                                           | buc | 5,0000  |
| 109 | SB09E   | Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc,                                                                                                                           | buc | 6,0000  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5       |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|     |               | avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)                                                                                                          |         |         |
| 110 | SD07B         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm                          | buc     | 6,0000  |
| 111 | RpSB03B       | Demontarea tevii de canalizare existente                                                                                                                   | m       | 23,0000 |
| 112 | SB09E         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)                      | buc     | 2,0000  |
|     |               | <b>Capitolul 1.2.3. Electricitate</b>                                                                                                                      |         |         |
| 113 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                     | buc     | 4,0000  |
| 114 | RpED17A       | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                            | m       | 40,0000 |
| 115 | RpCU05D1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc     | 2,0000  |
| 116 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                           | m       | 15,0000 |
| 117 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                           | buc     | 2,0000  |
| 118 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                             | m       | 15,0000 |
| 119 | 08-03-573-6   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102                                                                | buc     | 1,0000  |
| 120 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R-2x36                                                               | 100 buc | 0,0400  |
| 121 | 507-0104      | Lampa LB-36                                                                                                                                                | buc     | 8,0000  |
| 122 | 5901016       | Cablu BBΓHr(A)-LS-3*2.5                                                                                                                                    | m       | 60,0000 |
| 123 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                              | 100 m   | 0,6000  |
| 124 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa,PA16-284                                                                                               | 100 buc | 0,0100  |
| 125 | pret de piata | Priza                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000  |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5       |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 126 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0100  |
| 127 |               | Выключатель unitar                                                                                                                                                                                                         | buc     | 1,0000  |
| 128 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A                                                                                                                                             | buc     | 3,0000  |
| 129 | pret de piata | Cablu canal, inclusiv montarea                                                                                                                                                                                             | m       | 20,0000 |
|     |               | <b>Capitolul 1.2.4. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                          |         |         |
| 130 | RpIB12A       | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,0000  |
| 131 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m       | 25,0000 |
| 132 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                                             | buc     | 1,0000  |
| 133 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm (K=1,3 на фитинги)                                        | m       | 30,0000 |
| 134 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16x2mm (K=1,3 на фитинги)                                        | m       | 15,0000 |
| 135 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                                                          | buc     | 2,0000  |
| 136 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                              | m       | 45,0000 |
| 137 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                   | kg      | 25,0000 |
|     |               | <b>Capitolul 1.3. Bucatarie</b><br><b>Capitolul 1.3.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                          |         |         |
| 138 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                        | m2      | 4,5000  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 139 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 27,8800 |
| 140 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 7,1200  |
| 141 | RCsB28F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 2,3000  |
| 142 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 27,8800 |
| 143 | CF05A   | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti | m2 | 27,8800 |
| 144 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor       | m2 | 27,8800 |
| 145 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 5,5200  |
| 146 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)                                                                                                | m2 | 1,9800  |
| 147 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc.) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul - 1 buc.                                                                           | m2 | 1,5600  |
| 148 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)                                                                                              | m  | 7,8400  |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 149 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                                     | m2 | 1,5700 |
| 150 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor                | m2 | 1,5700 |
| 151 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                    | m2 | 1,5700 |
| 152 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - a a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 | 1,5700 |
| 153 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                 | m  | 1,2000 |
| 154 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                | m  | 1,2000 |
| 155 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                           | m2 | 8,7300 |
| 156 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 5 cm), k=1,67                                                                         | m2 | 8,7300 |
| 157 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050                                                    | m2 | 8,7300 |
| 158 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat                                                                                                                                       | m2 | 8,7300 |
| 159 | CG47D   | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul                                                     | m2 | 8,7300 |
| 160 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" - la tavane                                                                                                              | m2 | 8,7300 |
| 161 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                        | m2 | 8,7300 |
| 162 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf                                                              | m2 | 8,7300 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|     |         | Fugenfuller) sau similar - la tavane                                                                                                                                                        |     |         |
| 163 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Snieszka Grund" sau similar- la tavane                                                                                            | m2  | 8,7300  |
| 164 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavane                                                                                                | m2  | 8,7300  |
| 165 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snieszka Max" sau similar - la tavane | m2  | 8,7370  |
| 166 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul la montare                            | buc | 2,0000  |
|     |         | <b>Capitolul 1.3.2. Apa-canalizare</b>                                                                                                                                                      |     |         |
| 167 | RpSC06A | Demontarea obiecte sanitare                                                                                                                                                                 | buc | 3,0000  |
| 168 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", pentru bucatarie        | buc | 2,0000  |
| 169 | SC05A   | Chiuveta din otel inoxidabil pentru bucatarie in set, inclusiv mobilier-tumba cu usite, se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare                                               | buc | 2,0000  |
| 170 | SA16A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm                                                           | m   | 25,0000 |
| 171 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR ( K=1,15 на фитинги)                                | m   | 16,0000 |
| 172 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)                                                          | buc | 2,0000  |
| 173 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)                                                 | buc | 2,0000  |
| 174 | SD07B   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm                                                           | buc | 4,0000  |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5       |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 175 | RpSB03B       | Demontarea tevii de canalizare existente                                                                                                                   | m       | 23,0000 |
|     |               | <b>Capitolul 1.3.3. Electricitate</b>                                                                                                                      |         |         |
| 176 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                     | buc     | 4,0000  |
| 177 | RpED17A       | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                            | m       | 40,0000 |
| 178 | RpCU05D1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc     | 2,0000  |
| 179 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                           | m       | 15,0000 |
| 180 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                           | buc     | 2,0000  |
| 181 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                             | m       | 15,0000 |
| 182 | 08-03-573-6   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102                                                                | buc     | 1,0000  |
| 183 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R-2x36                                                               | 100 buc | 0,0400  |
| 184 | 507-0104      | Lampa LB-36                                                                                                                                                | buc     | 8,0000  |
| 185 | 5901016       | Cablu ВВГнг(А)-LS-3*2.5                                                                                                                                    | m       | 40,0000 |
| 186 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                              | 100 m   | 0,4000  |
| 187 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA16-284                                                                                              | 100 buc | 0,0400  |
| 188 | pret de piata | Priza                                                                                                                                                      | buc     | 4,0000  |
| 189 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250                                                                                 | 100 buc | 0,0100  |
| 190 |               | Выключатель unitar                                                                                                                                         | buc     | 1,0000  |
| 191 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A                                                                             | buc     | 3,0000  |
| 192 | pret de piata | Cablu canal, inclusiv montarea                                                                                                                             | m       | 20,0000 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|     |               | <b>Capitolul 1.3.4. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                          |     |         |
| 193 | RpIB12A       | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,0000  |
| 194 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m   | 10,0000 |
| 195 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                                             | buc | 1,0000  |
| 196 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm (K=1,3 на фитинги)                                        | m   | 12,0000 |
| 197 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16x2mm (K=1,3 на фитинги)                                        | m   | 12,0000 |
| 198 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                                                          | buc | 2,0000  |
| 199 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                              | m   | 24,0000 |
| 200 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                   | kg  | 25,0000 |
|     |               | <b>Capitolul 1.4. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                                                                       |     |         |
| 201 | TrI1AA01C2    | Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2                                                                                                                       | t   | 12,7000 |
| 202 | TsI50G        | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km                                                                                                                                                              | t   | 12,7000 |
|     |               | <b>Capitolul 2. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                 |     |         |
| 203 | Pret de piata | Бойлер V=50 l                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,0000  |
| 204 | Pret de piata | Бойлер V=100 l                                                                                                                                                                                                             | buc | 3,0000  |
|     |               | <b>Capitolul 3. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                     |     |         |
| 205 | SE57A         | Preparator de apa calda menajera, functionind cu                                                                                                                                                                           | buc | 4,0000  |



| 1 | 2 | 3                                                                           | 4 | 5 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |   | agent termic apa calda 70-90 grade C, avind<br>capacitatea de pina la 1000l |   |   |

Proiectant

(funcția, semnătură,

L.S.