

REPUBLICA MOLDOVA SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
FIRMA "MARNICMIH"

or. Chișinău, str. Vasile Lupu 19/35 Cod fiscal 1003600021577 BC "Moldova-Agroindbank" S.A. fil
Călărași cod bancar – AGRNMD2X768 IBAN: MD05AG000000225152401667 TVA 0502513

Nr. 18 din 30.03.2026

Agentia de Dezvoltare Regională Centru

Stimati domni,

La solicitarea dvs nr. 293/07A din 27.03.2026, privind prezentarea de acte suplimentare în cadrul licitației publice privind **„Reabilitarea drumului pe sectorul: Strada I.Frunze PC0+00 (Hoginești) intersecția străzii Viilor cu strada Ștefan cel Mare și Sfint (Hîrboveț) r-ul Călărași" (Drumul s.Hoginești-s.Hîrboveț) (9/2024-DA) și Lucrari de construcție-montaj pentru reparația capitală a sectorului de drum din s. Palanca, com. Hîrjauca L-0,2 km în cadrul proiectului "Sporirea atractivității obiectivelor turistice, de importanță regională, din raionul Călărași, prin reabilitarea și amenajarea infrastructurii"**, SRL MARNICMIH vă informează și atașat vă expediază:

1. Lista subcontractanților(anexa. 16)
2. Anexa 17,18,19,20,21 nu este cazul de a fi prezentate deoarece SRL MARNICMIH va executa lucrarile cu forțe proprii.
3. Ultimul raport financiar
4. Certificat privind Lichiditatea generală
5. Informația privind cifra medie de afaceri este indicată în DUAE, totodată și în raportul financiar ea fiind pentru perioada anilor 2023 - 2025 în sumă de 30 628 123 lei.
6. Atasat expediem certificatul de la BC Victoriabank în vederea demonstrării disponibilitatii de bani lichizi. Totodată, vă informăm că compania SRL MARNICMIH are contractat cu compania SRL NiRom-Roz (producătoare de mixturi asfaltice și betoane certificate) vânzarea de materiale de construcții cu o creditare de până la 2 000 000 lei.
7. Declarația de garanție a lucrărilor
8. Actele confirmative privind experiența similară conform anexei 12.

Din cauza volumului mare de informații, admitem faptul că am omis prezentarea carorva informații de aceea, în caz de omisiuni, orice alte întrebări, dubii, solicitări de informații și acte suplimentare rog să ne informați.

Cu respect

Director
S.R.L."MARNICMIH"

Rozembac Nicolae

REPUBLICA MOLDOVA SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
FIRMA "MARNICMIH"

or. Chișinău, str. Vasile Lupu 19/35 Cod fiscal 1003600021577 BC "Moldova-Agroindbank" S.A.
fil Călărași cod bancar – AGRNMD2X768 IBAN: MD05AG000000225152401667 TVA 0502513

Declaratie pe propria raspundere

Către: Agenția de Dezvoltare Regională Centru MD-6801, MOLDOVA,
Ialoveni, or.Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33

Obiect: *Reabilitarea drumului pe sectorul: Strada I.Frunze PC0+00 (Hoginești) intersecția străzii Viilor cu strada Ștefan cel Mare și Sfint (Hîrboveț) r-ul Călărași" (Drumul s.Hoginești-s.Hîrboveț) (9/2024-DA) și Lucrari de construcție-montaj pentru reparația capitală a sectorului de drum din s. Palanca, com. Hîrjauca L-0,2 km în cadrul proiectului "Sporirea atractivității obiectivelor turistice, de importanță regională, din raionul Călărași, prin reabilitarea și amenajarea infrastructurii"*

Prin prezenta, SRL MARNICMIH, ofertant în cadrul licitație de achiziționare a lucrărilor „*Reabilitarea drumului pe sectorul: Strada I.Frunze PC0+00 (Hoginești) intersecția străzii Viilor cu strada Ștefan cel Mare și Sfint (Hîrboveț) r-ul Călărași" (Drumul s.Hoginești-s.Hîrboveț) (9/2024-DA) și Lucrari de construcție-montaj pentru reparația capitală a sectorului de drum din s. Palanca, com. Hîrjauca L-0,2 km în cadrul proiectului "Sporirea atractivității obiectivelor turistice, de importanță regională, din raionul Călărași, prin reabilitarea și amenajarea infrastructurii"* declară pe propria răspundere ca în caz de adjudecare și executare a lucrărilor sus menționate garantează calitatea lucrărilor viitoare pentru o perioadă de 5 ani de la semnarea Procesului Verbal de terminare a lucrărilor astfel asumându-ne toate riscurile legale în perioada existenței construcției, pentru viciile aparute ca rezultat al nerespectării normelor legale în vigoare la executarea lucrărilor de construcție de către noi.

Data completării: 31/03/2026

Semnat: _____

Nume: Rozembac Nicolae

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL MARNICMIH (L.Ș.)

REPUBLICA MOLDOVA SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
FIRMA "MARNICMIH"

or. Chișinău, str. Vasile Lupu 19/35 Cod fiscal 1003600021577 BC "Moldova-Agroindbank" S.A. fil
Călărași cod bancar – AGRNMD2X768 IBAN: MD05AG000000225152401667 TVA 0502513

OFERTANT

S.R.L. „MARNICMIH”

31.03.2026

**LICHIDITATEA GENERALA
AN 2025**

Lichiditatea generala = active circulante /datorii curente*100%

Total active = 24 234 022 lei

Total datorii curente = 3 984 489 lei

Lichiditatea generala = 24 234 022 /3 984 489 *100% = **608,20%**

Director

S.R.L."MARNICMIH"

Rozembac Nicolae

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă lei	% din valoarea contractului
1.	NiRom-Roz SRL	Asfaltari, betonari	7 000 000	30 %
2.	-----	-----	-----	-----
3.				
4.				

Data completării: 31/03/2026

Semnat: _____

Nume: Rozembac Nicolae

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL MARNICMIH (L.Ș.)



No 43

31.03.2026

CERTIFICAT

B.C. Victoriabank S.A. Sucursala nr.28 Călărași, confirmă faptul că compania Marnicmih S.R.L. cod fiscal - 1003600021577, detine urmatoarele credite active in cadrul bancii:

1. Linie de credit revolving nr.IMM202200237 din 08.07.2022 scadent la 26.02.2025 in suma de 1,500,000.00 lei

1. Linie de credit Overdraft nr. 202201211 din 08.07.2022 scadent 11.07.2027 sold 200,000.00 lei.

2. Credit ordinar nr.IMM202200237 din 08.07.2022 scadent la 24.02.2027 in suma de 1,300,000.00 lei sold la ziua de 31.03.2026 – 595,829.00 lei

3. Credit ordinar nr.IMM2026000265 - 1 din 18.03.202.26 scadent la 16.03.2029 in suma de 2,400,000.00 lei sold la ziua de 31.03.2026 – 2,400,000.00 lei

Credit indicate mai sus sunt active si compania data poate utiliza sursele creditare din cadrul BC Victoriabank SA conform destinatiilor indicate in contractele de credit. La ziua de azi 31.03.2026 nu sunt careva interdictii .

Toate creditele sunt deservite calitativ, achitarile se efectueaza conform graficelor din contract si nu au fost admise restante.

Certificatul urmeaza a fi prezentat la locul solicitat.

Director

Liviu
Nazari

Digitally signed
by Liviu Nazari
Date: 2026.03.31
09:47:23 +03'00'

Nazari Liviu



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.6/6 privind achiziția prin Licitație deschisă

„31” mai 2022

or. Ialoveni
(municipiu, oraș)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1648126151438** din data 14 aprilie 2022, între **Agencia de Dezvoltare Regională Centru**, cu sediul în or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, nr.33, telefon: 0268 272 35, fax: 0268 226 92, e-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md, autentificată prin cod unic de înregistrare IDNO: 1009601000289, reprezentată prin **Pavel Trofin** – director ADR Centru, în calitate de Co-investitor, pe de o parte,

Consiliul raional Călărași, cu sediul în or. Călărași, str. Biruinței, nr. 1, tel/fax: 0244-2 20 58, e-mail: consiliu@calarasi.md, autentificată prin cod unic de înregistrare IDNO: 1007601009886, reprezentată prin **Ștefan Bolea** – președinte, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

Primăria Călărași, cu sediul în or. Călărași, str. M. Eminescu, nr. 19, tel/fax: +373 0244 22773, e-mail: info@calarasi-primaria.md, autentificată prin cod unic de înregistrare IDNO: 1007601009004, reprezentată prin **Ion Olari** – primar, în calitate de Aplicant, pe de o parte,

și Asocieria **”Marnicmih” S.R.L. (lider al Asocierii) & ”Robricons” (Asociat)**, reprezentat prin Liderul Asocierii cu sediul în m. Chișinău, str. V. Lupu, bl.19, ap.35, telefon: +373 69185371, E-mail: maricmih@gmail.com, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600021577, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. AMMII 024453, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate (Construcții inginerești, reconstrucții), reprezentat prin dl **Nicolae Rozembac**, director, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările: Reparația capitală a str. Mihai Eminescu, or. Călărași în cadrul proiectului „Valorificarea potențialului turistic al regiunii de centru a Republicii. Moldova (Raioanele Strășeni, Călărași, Nisporeni și Ungheni”, Cod: C23057*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **10 (zece) luni**, termenul de execuție va curge din data indicată în notificarea emisă de către Co-investitor.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor.
- d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Co-investitorului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Co-investitorul consideră necesar. Pe perioada suspendării contractului, Antreprenorul va proteja/conserva lucrările executate în mod corespunzător, așa cum va dispune Co-investitorul. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Beneficiarului, acesta suportă cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor. Iar în cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa sau la solicitarea Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Co-investitorul și Beneficiarul precum că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza Ordinului, Co-investitorul va institui comisia de recepție, ulterior Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Co-investitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Co-investitorul va institui prin Ordin, iar Beneficiarul ulterior, va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție, va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Co-investitorul va admite/amâna/respinge recepția și va notifica Antreprenorului hotărîrea sa în interval de 3 zile lucrătoare de la data semnării procesului verbal de recepție.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor este de 3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **18 280 869.80 MDL (Optsprezece milioane două sute optzeci mii opt sute șaiszeci și nouă lei 80 bani)**, inclusiv TVA 3 046 811.63 lei MDL.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza e-facturilor, în termen de 45 de zile după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, și a facturilor, semnate și acceptate de către Co-investitor. Este interzisă efectuarea plăților anticipate (avans) de către autoritatea contractantă.

3.3. Co-investitorul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Co-investitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Co-investitorului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la

terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Co-investitor și Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor, cu efectuarea ridicărilor topografice de control.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar,
- b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Co-investitorul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite, vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Co-investitorul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Co-investitorul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. Forma garanției de execuție – reținerea succesivă din facturile parțiale, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi depuse pe un cont special agreat de părți deschis pe numele antreprenorului în baza contractului de depozit-garanție.

4.11. Co-investitorul eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după confirmarea înlăturării acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Co-investitorul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Co-investitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Co-investitorul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Co-investitorului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Co-investitorului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Co-investitorului, se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Co-investitor.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Beneficiarului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Co-investitor/Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Co-investitor/Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Co-investitorul/Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Co-investitor/Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Co-investitorul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 4.22., Co-investitorul poate opri lucrările prin rezoluțiunea contractului, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate în legătură cu faptul neexecutării., în condițiile legii.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Co-investitorului/Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

4.27. Beneficiarul este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor pentru derularea activităților întru realizarea Lucrărilor;

4.28. Beneficiarul este obligat să asigure accesul persoanelor desemnate de părțile contractante la documente, terenuri, încăperi și informații pentru efectuarea verificărilor, privind realizarea Lucrărilor;

4.29. Beneficiarul și Aplicantul vor asigura conform Contractului de finanțare plata contribuției în termen, la notificarea Co-investitorului;

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1 Se stabilește de comun acord a părților, Modalitatea de ajustare a valorii prezentului contract de achiziție: astfel, se va realiza majorarea sau reducerea valorii contractului în conformitate cu prevederile stabilite pentru ajustarea valorii contractului ținând cont de rata inflației sau deflației, conform secțiunii 1 capitolul II a Hotărârii de Guvern nr.1129/2018.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Co-investitorului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Co-investitor. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Co-investitorul, Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Co-investitorului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Co-investitorului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Co-investitorului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Co-investitor. De asemenea, el răspunde în fața Co-investitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Co-investitorului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător cu primirea notificării de începere/reîncepere.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.**

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și curge până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Co-investitor/Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Co-investitor/Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10. Co-investitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Co-investitorului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Co-investitorul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Co-investitorul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Co-investitorul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Co-investitorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea notificării scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar/co-investitor;
- d) Co-investitorul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Co-investitorul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Co-investitorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Co-investitorul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Co-investitorul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Contractul de Garanție de bună execuție;
- f) Contractul de finanțare.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților semnatare, fiind semnat astăzi, "31" mai 2022.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data indicată, fiind valabil până la 31.12.2027.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL **Marnicmih S.R.L. (lider)**

Adresa poștală: m. Chișinău, str. V. Lupu, bl.19, ap.35

Telefon: +373 69185371

Cod fiscal: 1003600021577

Banca: BC Victoriabank S.A.

Cod: VICBMD2X492

IBAN: MD26VI022242800000354MDL

CO-INVESTITORUL: **Agencia de Dezvoltare Regională** **Centru**

Adresa poștală: MD-6802, R.M.or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, nr. 33

Telefon: 0268 226 92, 0268 272 35

Cod fiscal: 1009601000289

Ministerul Finanțelor Trezoreria Regională Centru

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD51TRPCBS518430B00049AA

BENEFICIARUL: **Consiliul raional Călărași**

Adresa poștală: MD-4400 R.M or. Călărași, str. Biruinței, nr.1

Telefon: 0244-2 20 58

Cod fiscal: 1007601009886

APLICANT: **Pimăria Călărași**

Adresa poștală: or. Călărași, str. M. Eminescu 19

Telefon: 0244-22773

Cod fiscal: 1007601009004

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:


Nicolae Rozembac

L.Ș.

BENEFICIAR:


Ștefan Bolea

CO-INVESTITOR:


Pavel Trofin

L.Ș.

APLICANT:

L.Ș.


Ion Olari

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr n/o	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
I	Lotul I: Reparația capitală a str. Mihai Eminescu, or. Călărași				
1.1	Reparația capitală a str. Mihai Eminescu, or. Călărași	45200000-9	Conform Formularului de deviz nr. 1- Lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23)	Conform ofertei (Devizele - ofertă, Formularele nr.3, 5 și 7	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:


Nicolae Rozembac



CO-INVESTITOR:


Pavel Trofin



BENEFICIAR:

L.S.


Ștefan Bolea



APLICANT:

L.S.


Ion Olari



SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr. n/o	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitate a de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lotul I: Reparația capitală a str. Mihai Eminescu, or. Călărași						
1.1	Reparația capitală a str. Mihai Eminescu, or. Călărași	45200000-9	lucrare	1	15 234 058.17	18 280 869.80	10 luni
	TOTAL	x	x	x	15 234 058.17	18 280 869.80	x

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

CO-INVESTITOR



Nicolae Rozembac

Sec. 5

Pavel Trofin



BENEFICIAR:

APLICANT:

Ștefan Bolea

Ion Olari



Anteprima

SUMAR DEVIZE CHELTUIELI

Ofertant: Asocierea SRL MARNICMIH & SRL ROBRICONS

Obiect:Reparatia capitala a str. M. Eminescu or Calarasi

Autoritatea contractanta: Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

Nr.	Denumire	Suma fara TVA (lei)	Suma cu TVA (lei)
1	Autoparcare cu trotuar	3 167 608,11	3 801 129,74
2	Reparatia capitala a str. Mihai Eminescu, or. Calarasi	11 980 746,12	14 376 895,33
3	Ridicarea topografica de control	85 703,94	102 844,73
	Total	15 234 058,17	18 280 869,80





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

ACORD ADIŢIONAL Nr.6/10

la contractul Nr. 6/6 din "31" mai 2022

Prezentul acord este semnat astăzi "26" octombrie 2022, între **Agencia de Dezvoltare Regională Centru**, în persoana directorului - **Pavel Trofin**, Consiliul raional Călărași, în persoana președintelui raionului – **Ștefan Bolea**, Primăria Călărași, în persoana primarului – **Ion Olari** și Asocieria "**Marnicmih**" S.R.L. (lider) și "**Robicons**" S.R.L. (Asociat), în persoana directorului – **Nicolae Rozembac**, în scopul modificării Contractului Nr.6/6 din "31" mai 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1648126151438 din data 14 aprilie 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.6/9 din 26 octombrie 2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. La p.3.1. sintagma "**18 280 869.80 MDL (Optsprezece milioane două sute optzeci mii opt sute șaizeci și nouă lei 80 bani)**, inclusiv TVA 3 046 811.63 lei MDL" se substituie cu sintagma "**20 696 272.30 MDL (Douăzeci milioane șase sute nouăzeci și șase mii două sute șaptezeci și doi lei 30 bani)**, inclusiv TVA 3 046 811.63 lei MDL"
2. În anexa nr.2 la contract (Specificații de preț) sumele "**15 234 058.17**" și "**18 280 869.80**" se substituie cu sumele "**17 246 893.58** și "**20 696 272.30**".

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

" OPERATOR ECONOMIC":
S.C. Marnicmih" S.R.L.



Digitally signed by Olari Ion
Date: 2022.10.26 14:36:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":
Agencia de Dezvoltare Regională Centru

Digitally signed by Trofin Pavel
Date: 2022.11.01 16:40:31 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.



" BENEFICIAR":
Primăria or. Călărași

L.Ș.

Digitally signed by Rozembac Nicolae
Date: 2022.10.26 14:12:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



" APLICANT:
Consiliul raional Călărași

Digitally signed by Bolea Ștefan
Date: 2022.10.26 15:43:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**Reparatia capitala a str. Mihai
Eminescu, or. Calarasi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Reparatia capitala a str. Mihai Eminescu, or. Calarasi**

Valoarea de deviz 14 376 895,33 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia capitala a strazii Mihai Eminescu				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm (K=1,4)	m2	10 300,000	33,12 2,81	341 128,74 28 987,66
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (PC0+00-PC12+00) la depozit	t	1 730,400	27,56 0,00	47 689,72 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,210	190,15 20,74	1 370,96 149,53
4	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 394,000	23,66 2,01	80 290,89 6 822,77
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (PC12+00-PC13+52 S=830m2) la depozit	t	407,280	27,56 0,00	11 224,72 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,700	190,18 20,74	323,30 35,25
7	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	12,600	302,27	3 808,56



1	2	3	4	5	6	7
		(h=3 cm)			92,16	1 161,21
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea asfalt decapat)	100 m3	0,130	1 907,69 0,00	248,00 0,00
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	30,240	27,56 0,00	833,30 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,130	191,52 20,82	24,89 2,70
11	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	33,700	26,02 8,24	876,97 277,57
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea)	100 m3	0,340	1 908,24 0,00	648,80 0,00
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	80,880	27,56 0,00	2 228,98 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,340	189,70 20,67	64,49 7,02
15	DG02B	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme bitumate (pavaje)	m2	175,000	21,89 21,89	3 830,40 3 830,40
16	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t	16,800	25,92 25,92	435,45 435,45
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	16,800	27,56 0,00	463,06 0,00
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,070	188,57 20,57	13,20 1,44
19	DI124	Demontarea placilor din beton armat (K=0,8) 1086 m2	m3	108,600	498,14 267,26	54 098,36 29 024,87
20	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	271,500	27,56 0,00	7 482,54 0,00



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,090	190,00 20,71	207,09 22,57
22	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (100*30*15 cm)	m	2 655,000	18,43 18,43	48 936,96 48 936,96
23	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea bordurei decapate)	100 m3	2,120	1 907,92 0,00	4 044,80 0,00
24	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	467,000	27,56 0,00	12 870,52 0,00
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,120	190,05 20,73	402,90 43,94
26	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (100*20*8 cm)	m	22,000	18,43 18,43	405,50 405,50
27	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea bordurei decapate)	100 m3	0,003	1 866,67 0,00	5,60 0,00
28	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,750	27,73 0,00	20,80 0,00
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,003	159,33 19,33	0,47 0,05
30	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Darimarea scarii)	m3	1,500	365,18 267,26	547,77 400,89
31	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea materialului decapate)	100 m3	0,020	1 900,00 0,00	38,00 0,00
32	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de	t	3,750	27,53	103,22

1	2	3	4	5	6	7
		5 km			0,00	0,00
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,020	188,15 20,15	3,76 0,40
34	DF10B	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip greu	m	155,000	85,85 56,45	13 306,44 8 749,44
35	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t	3,400	25,92 25,92	88,12 88,12
36	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,400	27,53 0,00	93,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			638 160,96
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				638 160,96 129 383,82
		1.2. Lucrari de terasament				
37	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (saparea covatei)	100 m3	2,960	1 624,56 0,00	4 808,70 0,00
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului)	100 m3	2,960	720,00 0,00	2 131,20 0,00
39	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	547,600	19,76 0,00	10 820,68 0,00
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,960	190,16 20,74	562,88 61,40
41	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2	6,500	226,37 226,37	1 471,39 1 471,39
42	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele faluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах, 1 кг семян	100m2	6,500	397,52 299,52	2 583,88 1 946,88

Rz

1	2	3	4	5	6	7
		на 100 м2)				
43	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн)	100m2	6,500	162,80 38,02	1 058,17 247,10
		<i>Total</i>	Lei			23 436,90
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				23 436,90 3 726,77
		1.3. Sistemul rutier 1.3.1. Tip I (Imbracaminte din beton asfaltic - reconstructie, PC0+00-PC12+00)				
44	RpDC06B	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu peria mecanica	m2	10 300,000	0,42 0,00	4 279,65 0,00
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.65 l/m2) 50/70	t	6,700	11 402,00 0,00	76 393,40 0,00
46	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70 si cu adivii pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021 h=0.06m))	m2	10 300,000	221,69 3,46	2 283 365,80 35 596,80
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.25 l/m2) 50/70	t	2,580	11 400,29 0,00	29 412,76 0,00
48	RpDD27B	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii	m2	10 300,000	100,76 19,01	1 037 807,40 195 782,40

1	2	3	4	5	6	7
		forati, la baza fundatiilor) (Geocompozit TIP PGM-G 100/100)				
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.75 l/m2) 50/70	t	7,730	11 402,14 0,00	88 138,56 0,00
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului de uzura din mixtura asfaltica stabilizata MAS16 cu bitum rutier 40/80 si cu adivii pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021 h=0.04m)	m2	10 300,000	176,97 2,88	1 822 842,50 29 664,00
51	DE10E	Borduri prefabricate din beton, Instalarea bordurii BR 100*30*18 (conform SM EN 1340:2010+AC) XF XM1C30/37)	m	2 725,000	301,31 39,17	821 064,84 106 732,80
		<i>Total</i>	Lei			6 163 304,91
		Total Tip I (Imbracaminte din beton asfaltic - reconstructie, PC0+00-PC12+00) Inclusiv salariu				6 163 304,91 367 776,00
		1.3.2. Tip II (Imbracaminte din beton asfaltic - reconstructie, Bretele, opriri)				
52	RpDC06B	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu peria mecanica	m2	2 962,000	0,42 0,00	1 230,64 0,00
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2 50/70	t	0,740	11 399,03 0,00	8 435,28 0,00
54	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului de uzura din beton asfaltic	m2	2 962,000	218,87 3,60	648 288,27 10 663,20

R

1	2	3	4	5	6	7
		cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 si cu adivii pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021 h=0.05m) K=1.25				
		<i>Total</i>	Lei			657 954,20
		Total Tip II (Imbracaminte din beton asfaltic - reconstructie, Bretele, opriri) Inklusiv salariu				657 954,20 10 663,20
		1.3.3. Tip III (Imbracaminte din beton asfaltic - reconstructie, PC12+00-PC13+56.2 m)				
55	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Amenajarea stratului de baza din piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SM EN 13242 A; 2008 h=0.08m) dupa demolare h=0.05m	m3	66,400	569,38 34,56	37 806,66 2 294,78
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.65 l/m2) 50/70	t	0,540	11 397,93 0,00	6 154,88 0,00
57	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70 si cu adivii pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021 h=0.06m))	m2	830,000	221,69 3,46	183 999,38 2 868,48
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.25 l/m2) 50/70	t	0,210	11 386,29 0,00	2 391,12 0,00
59	RpDD27B	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii	m2	830,000	100,76 19,01	83 629,14 15 776,64

1	2	3	4	5	6	7
		forati, la baza fundatiilor) (Geocompozit TIP PGM-G 100/100))				
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.75 l/m2) 50/70	t	0,620	11 409,10 0,00	7 073,64 0,00
61	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului de uzura din mixtura asfaltica stabilizata MAS16 cu bitum rutier 40/80 si cu adivii pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021 h=0.04m)	m2	830,000	176,97 2,88	146 889,25 2 390,40
62	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (PC11+80-PC12+60, bretea PC11+80)	100m2	7,450	2 528,06 68,43	18 834,02 509,81
63	DI154B	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (PC11+80-PC12+60, bretea PC11+80)	100m2	7,450	3 125,60 62,96	23 285,68 469,03
		<i>Total</i>		Lei		510 063,78
		Total Tip III (Imbracaminte din beton asfaltic - reconstructie, PC12+00-PC13+56.2 m) Inclusiv salariu				510 063,78 24 309,15
		1.3.4. Tip 4 (Imbracaminte din beton asfaltic - noua, caseta drumului, opriri)				
64	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	5,620	140,36 0,00	788,85 0,00



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Platforma drumului)				
65	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat de fundatie din nisip, conform SR EN13242-A H=10cm)	m3	56,200	259,51 21,31	14 584,64 1 197,73
66	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de baza piatra sparta fr. 32-63 LA30, conform SR EN 13242+ A; 2008 h=0.14m)	m3	78,700	569,37 34,56	44 809,79 2 719,87
67	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de baza piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR EN 13242+ A; 2008 h=0.11m)	m3	61,800	640,42 34,56	39 578,10 2 135,80
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.65 l/m2) 50/70	t	0,370	11 399,03 0,00	4 217,64 0,00
69	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70 si cu adivii pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021 h=0.06m))	m2	562,000	221,69 3,46	124 587,77 1 942,27
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.25 l/m2) 50/70	t	0,140	11 386,29 0,00	1 594,08 0,00
71	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	562,000	176,98 2,88	99 460,43 1 618,56

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica (Amenajarea stratului de uzura din mixtura asfaltica stabilizata MAS16 cu bitum rutier 40/80 si cu adivii pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021 h=0.04m)				
		<i>Total</i>	Lei			329 621,32
		Total Tip 4 (Imbracaminte din beton asfaltic - noua, caseta drumului, opriri) Inclusiv salariu				329 621,32 9 614,24
		<i>Total</i>	Lei			7 660 944,22
		Total Sistemul rutier Inclusiv salariu				7 660 944,22 412 362,60
		1.4. Trotuar.				
72	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Taierea casetei cu autogreiderul pentru trotuar).	m3	215,000	44,35 44,35	9 535,68 9 535,68
73	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea)	100 m3	2,150	1 907,91 0,00	4 102,00 0,00
74	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	409,000	13,00 0,00	5 317,00 0,00
75	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	2,150	190,20 20,74	408,93 44,58
76	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	16,560	226,37 226,37	3 748,66 3 748,66
77	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de baza piatra sparta fr. 16-32)	m2	1 656,000	81,97 14,75	135 746,74 24 418,71

1	2	3	4	5	6	7
		LA30, conform SR EN 13242+ A; 2008 h=0.10m) pentru trotuar				
78	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=-2)	m2	-1 656,000	5,55 1,56	-9 182,71 -2 575,41
79	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj h=4 cm)	m2	1 656,000	209,03 34,33	346 149,73 56 849,81
80	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Instalarea bopdurii 100*20*8 (conform SM EN 1340:2010+AC) XFXM1C30/37)	m	922,000	166,92 17,28	153 902,17 15 932,16
		<i>Total</i>	Lei			649 728,22
		Total Trotuar. Inclusiv salariu				649 728,22 107 954,20
		1.5. Intrarile in curti				
81	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (descarcarea)	100 m3	0,360	1 907,78 0,00	686,80 0,00
82	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	68,400	13,00 0,00	889,20 0,00
83	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,360	189,77 20,80	68,31 7,48
84	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	2,770	226,37 226,37	627,03 627,03
85	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat de fundatie din nisip,	m3	27,700	259,51 21,31	7 188,47 590,34

1	2	3	4	5	6	7
		conform SR EN13242-A H=10cm)				
86	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de baza piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR EN 13242+ A; 2008 h=0.12m)	m3	33,300	640,43 34,56	21 326,20 1 150,84
87	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (piatra de pavaj presata h=6 cm)	m2	277,000	338,63 60,13	93 800,34 16 657,22
88	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Instalarea bopdrii 100*20*8 (conform SM EN 1340:2010+AC) XFXM1C30/37)	m	180,000	166,92 17,28	30 045,97 3 110,40
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2 50/70	t	0,020	11 622,00 0,00	232,44 0,00
90	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala((Amenajarea stratului de uzura din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 si cu adivii pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021 h=0.05m, manuala)	m2	77,000	176,42 6,91	13 584,01 532,22
		<i>Total</i>		Lei		168 448,81
		Total Intrarile in curti Inclusiv salariu				168 448,81 22 675,56
		1.6. Rigola dreptunghiulara din beton armat PG1, PC6+01 (n.22)				
91	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	10,000	302,25 92,16	3 022,55 921,60



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
92	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,100	720,00 0,00	72,00 0,00
93	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	24,000	27,56 0,00	661,44 0,00
94	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,100	188,74 20,74	18,87 2,07
95	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	32,000	118,66 118,66	3 796,99 3 796,99
96	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,320	720,00 0,00	230,40 0,00
97	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	60,800	27,56 0,00	1 675,70 0,00
98	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,320	189,79 20,70	60,73 6,62
99	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta ((Strat de baza piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR EN 13242+ A; 2008 h=0.10m) perna OP1	m3	1,200	576,69 57,02	692,03 68,42
100	PD04A	Montarea armaturilor	kg	141,400	30,60 5,18	4 327,40 733,01
101	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (perna OP1)	m3	0,650	1 949,59 183,79	1 267,232 119,462
102	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (canal din beton monolit)	m3	3,700	1 950,07 183,74	7 215,26 679,85

1	2	3	4	5	6	7
103	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (814mmx422mm)	buc	12,000	3 451,49 65,09	41 417,85 781,05
104	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diametrul de 500 mm (teava PVC)	m	26,000	1 903,34 13,02	49 486,83 338,45
		<i>Total</i>	Lei			113 945,31
		Total Rigola dreptunghiulara din beton armat PG1, PC6+01 (J.22) Inklusiv salariu				113 945,31 7 447,56
		1.7. Rigola dreptunghiulara din beton armat PG2, PC6+16 (J.23)				
105	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	3,000	302,21 92,16	906,63 276,48
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,030	725,33 0,00	21,76 0,00
107	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	7,200	27,55 0,00	198,38 0,00
108	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,030	189,13 21,13	5,67 0,63
109	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	32,000	118,66 118,66	3 796,99 3 796,99
110	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,320	720,00 0,00	230,40 0,00
111	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de	t	60,800	27,56 0,00	1 675,70 0,00



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		5 km				
112	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,320	189,79 20,70	60,73 6,62
113	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta ((Strat de baza piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR EN 13242+ A; 2008 h=0.10m) perna OP1	m3	1,800	576,69 57,02	1 038,04 102,64
114	PD04A	Montarea armaturilor	kg	189,810	30,60 5,18	5 808,94 983,98
115	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (perna OP1)	m3	0,830	1 953,28 183,77	1 621,22 152,52
116	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (canal din beton monolit)	m3	4,950	1 949,62 183,74	9 650,60 909,50
117	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (814mmx422mm)	buc	17,000	3 451,49 65,09	58 675,29 1 106,49
118	AcA10D	Montarea in pamint a tevelor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diametrul de 600 mm (teava PVC)	m	8,000	2 036,42 13,02	16 291,39 104,14
		<i>Total</i>	Lei			99 981,78
		Total Rigola dreptunghiulara din beton armat PG2, PC6+16 (r.23) Inklusiv salariu				99 981,78 7 440,02
		1.8. Fintina C1				
119	DI119	Fundatii monolite din beton C2.8/3.5 la edificiile artificiale	m3	0,380	1 776,87 183,71	675,21 69,81
120	DI119	Fundatii monolite din beton C12/15 la edificiile artificiale (canal)	m3	1,390	1 845,69 183,74	2 565,50 255,39
121	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m (fintina din beton monolit C12/15, 1.14m3+4.26m3=5.4m3)	m3	5,400	1 578,54 196,99	8 524,14 1 063,75
122	AcE07C	Montarea elementului din beton II	buc	1,000	82,73	82,72

1	2	3	4	5	6	7
		15-8 (0.16m ³ /buc) capacul cu rama este exclus din norma			47,23	47,23
123	pretul firmei	Element din beton II 15-8	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
124	AcE07C	Montarea elementului din beton KIIQ-1 (0.02m ³ /buc) capacul cu rama este exclus din norma	buc	2,000	82,73 47,23	165,46 94,46
125	pretul firmei	Element din beton KIIQ-1	buc	2,000	270,00 0,00	540,00 0,00
126	AcE07C	Montarea elementului din beton KII-7 (0.05m ³ /buc) capacul cu rama este exclus din norma	buc	3,000	82,73 47,23	248,19 141,69
127	pretul firmei	Element din beton KII-7-3	buc	3,000	420,00 0,00	1 260,00 0,00
128	AcE09A	Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton sau boltari (27.1 kg)	buc	13,000	83,76 8,64	1 088,82 112,32
129	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m ²	15,040	93,83 32,49	1 411,22 488,62
130	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	1,000	1 837,13 47,23	1 837,12 47,23
		<i>Total</i>	Lei			19 598,42
		Total Fintina C1 Inclusiv salariu				19 598,42 2 320,53
		1.9. Rigola dreptunghiulara din beton armat PG3, PC6+27 (л.24)				
131	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m ³	1,000	302,21 92,16	302,21 92,16
132	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m ³	0,010	704,00 0,00	7,04 0,00
133	TsI50A5	Transportarea pamantului cu	t	2,400	27,52	66,04

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km			0,00	0,00
134	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,010	191,00 23,00	1,91 0,23
135	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000	118,66 118,66	118,65 118,65
136	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,010	704,00 0,00	7,04 0,00
137	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,900	27,51 0,00	52,26 0,00
138	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,010	191,00 23,00	1,91 0,23
139	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (darimarea rigolei)	m3	5,200	365,17 267,26	1 898,89 1 389,77
140	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,052	720,00 0,00	37,44 0,00
141	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	13,000	27,56 0,00	358,28 0,00
142	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,052	190,65 21,04	9,91 1,09
143	AcE06A	Demontarea gratarilor cu rama din fonta la gurile de scurgere (k=0.7)	buc	17,000	45,56 45,56	774,54 774,54
144	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta ((Strat de baza piatra sparta fi-16-32 LA30, conform SR EN 13242+ A: 2008 h=0,10m) perna	m3	0,500	576,69 57,02	288,34 28,51

1	2	3	4	5	6	7
		OP1				
145	PD04A	Montarea armaturilor	kg	209,440	<u>30,60</u> 5,18	<u>6 409,73</u> 1 085,76
146	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (perna OP1)	m3	0,900	<u>1 947,38</u> 183,74	<u>1 752,64</u> 165,37
147	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (canal din beton monolit)	m3	8,500	<u>1 950,32</u> 183,74	<u>16 577,75</u> 1 561,82
148	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (814mmx422mm)	buc	19,000	<u>3 451,49</u> 65,09	<u>65 578,27</u> 1 236,67
		<i>Total</i>	Lei			94 242,88
		Total Rigola dreptunghiulara din beton armat PG3, PC6+27 (JL.24) Inklusiv salariu				94 242,88
		1.10. Fintina C2				6 454,82
149	DI119	Fundatii monolite din beton C2.8/3.5 la edificiile artificiale	m3	0,380	<u>1 776,87</u> 183,71	<u>675,21</u> 69,81
150	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m (fintina din beton monolit C12/15, 0.38m3+2.40m3=2.78m3)	m3	2,780	<u>1 578,32</u> 197,00	<u>4 387,72</u> 547,66
151	AcE07C	Montarea elementului din beton KC15-9-1 (0.4m3/buc) capacul cu rama este exclus din norma	buc	1,000	<u>82,73</u> 47,23	<u>82,72</u> 47,23
152	pretul firmei	Element din beton KC15-9-1	buc	1,000	<u>1 320,00</u> 0,00	<u>1 320,00</u> 0,00
153	AcE07C	Montarea elementului din beton KLI11-15-2 (0.27m3/buc) capacul cu rama este exclus din norma	buc	1,000	<u>82,73</u> 47,23	<u>82,72</u> 47,23
154	pretul firmei	Element din beton KLI11-15-2	buc	1,000	<u>1 860,00</u> 0,00	<u>1 860,00</u> 0,00
155	AcE09A	Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton sau boltari (27.1 kg)	buc	13,000	<u>83,76</u> 8,64	<u>1 088,82</u> 112,32
156	DI121	Executarea hidroizolarii prin	m2	20,500	<u>93,60</u>	<u>1 918,77</u>

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
		ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri			32,49	665,97
157	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	1,000	1 837,13 47,23	1 837,12 47,23
		<i>Total</i>	Lei			13 253,11
		Total Fintina C2 Inclusiv salariu				13 253,11 1 537,45
		1.11. Casiu la PC11+21				
158	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,100	118,66 118,66	367,83 367,83
159	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta ((Strat de baza piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR EN 13242+ A; 2008 h=0.10m)	m3	1,200	576,69 57,02	692,03 68,42
160	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de 100*30*18 cm, pe fundatie de beton C12/15)	m	8,000	301,31 39,17	2 410,46 313,34
161	DII19	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (canal din beton monolit)	m3	1,900	1 948,72 183,74	3 702,57 349,11
		<i>Total</i>	Lei			7 172,90
		Total Casiu la PC11+21 Inclusiv salariu				7 172,90 1 098,72
		1.12. Instalarea formelor mici arhitecturale				
162	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Banca tip 2 11699-AC pag. 4 Moldghiprostoi)	buc	8,000	5 559,70 414,72	44 477,64 3 317,76
163	TsH91B	Instalarea urnelor (urna TIP 1 11699-ac pag. 8 Moldghiprostoi)	buc	8,000	2 541,47 339,84	20 331,72 2 718,72
		<i>Total</i>	Lei			64 809,36
		Total Instalarea formelor mici arhitecturale				64 809,36 6 036,48

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.13. Montarea gardului				
164	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	42,000	118,66 118,66	4 983,55 4 983,55
165	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (coama la gard OL-26, 2.0*0.38m)	buc	69,000	459,08 10,94	31 676,79 755,13
166	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale	m3	42,000	1 949,87 183,74	81 894,49 7 717,24
167	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat (Stilpi metalici d=103mm si h=1.7m, 1buc=16,43kg/buc-56buc si sectiile de gard, tipul conform proiectului L=2.5m si H=1.2m, 1 sectie=40kg - 55 buc)	kg	3 120,000	38,08 11,52	118 801,80 35 942,40
		<i>Total</i>	Lei			237 356,64
		Total Montarea gardului Inclusiv salariu				237 356,64 49 398,33
		1.14. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
168	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	808,300	105,13 27,07	84 977,99 21 882,29
169	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	192,000	700,78 62,78	134 550,52 12 054,52
170	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (A900-30buc)	buc	156,000	1 312,50 25,34	204 749,62 3 953,66

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
		B700-13buc; D700-15buc; B900-81buc; 900*600-6buc; 600*300-11buc)156)				
171	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati	buc	36,000	1 104,76 38,02	39 771,21 1 368,57
		<i>Total</i>	Lei			464 049,36
		Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere Inclusiv salariu				464 049,36 39 259,06
		1.15. VIII Amenajarea caminelor de canalizare existente				
172	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Demolarea si montarea a capacilor de canalizare existente pe partea carosabila)	buc	29,000	291,31 97,92	8 447,85 2 839,68
173	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Amenajarea placilor rutiere КЦОЗЧС4ЧВ3 C35/45)	buc	29,000	4 086,03 43,20	118 494,73 1 252,80
		<i>Total</i>	Lei			126 942,59
		Total VIII Amenajarea caminelor de canalizare existente Inclusiv salariu				126 942,59 4 092,48
		<i>Total</i>	Lei			10 382 071,5 2
		Total Reparatia capitala a strazii Mihai Eminescu Inclusiv salariu				10 382 071,5 2 801 188,47

		Total	Lei		10 382 071,4 6
		Asigurari sociale si medicale	24 %		192 285,22
		Total			10 574 356,6



RJ

1	2	3	4	5	6	7	8
		Cheltuieli de regie	10 %				1 057 435,67
		Total					11 631 792,35
		Beneficiu de deviz	3 %				348 953,77
		Total					11 980 746,12
		TVA	20 %				2 396 149,21
							14 376 895,33
		Total deviz: Inclusiv salariu					801 188,43



Intocmit

SRL MarNicMih

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a str. Mihai
Eminescu, or. Calarasi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatia capitala a str. Mihai Eminescu, or. Calarasi**

Valoarea de deviz 14 376 895,33 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7111020030200	Miner	h-om	31,088	57,60	1 790,66
2.	7122050013400	Zidar	h-om	34,276	57,60	1 974,29
3.	7123010010200	Betonist	h-om	63,360	57,60	3 649,53
4.	7123011000200	Betonist	h-om	77,600	57,60	4 469,76
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	48,659	57,60	2 802,75
6.	7123030012500	Montator P.B.	h-om	30,510	57,60	1 757,37
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	79,300	57,60	4 567,68



[Handwritten signature]

**Reparatia capitala a str. Mihai
Eminescu, or. Calarasi**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Ridicarea topografica de control**

Valoarea de deviz 102 844,73 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ridicarea topografica de control				
1	Pret de piata	Ridicarea topografica de control sc. 1:500, pe support electronic dwg. PDF si pe hirtie	ha	4,500	13 556,16 13 556,16	61 002,72 61 002,72
		<i>Total</i>	Lei			61 002,72
		Total Ridicarea topografica de control Inclusiv salariu				61 002,72 61 002,72

	Total	Lei	61 002,72
	Asigurari sociale si medicale	24 %	14 640,65
	Total		75 643,37
	Cheltuieli de regie	10 %	7 564,34
	Total		83 207,71
	Beneficiu de deviz	3 %	2 496,23
	Total		85 703,94
	TVA	20 %	17 140,79
	Total deviz Inclusiv salariu		102 844,73
			61 002,72

Intocmit

Verificat

SRL MARNICMIH

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]

Reparatia capitala a str. Mihai Eminescu, or. Calarasi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Autoparcare cu trotuar.

Valoarea de deviz 3 801 129,74 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Autoparcare cu trotuar				
		1.1. Lucrari pregatitoare				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (PC5+0.8-PC5+45 Incarcare)	m2	70,000	39,38 3,35	2 756,57 234,25
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t	15,400	10,73 0,00	165,20 0,00
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (pavaje h=6cm)	m2	398,000	17,28 17,28	6 877,44 6 877,44
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Incarcare)	100 m3	0,239	831,46 0,00	198,72 0,00
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t	52,540	10,72 0,00	563,36 0,00
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Demolare bordurii BR100*30*15 B T4-62M PC5+0,8)	m	358,000	18,43 18,43	6 598,65 6 598,65

R

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	1,610	832,00 0,00	1 339,52 0,00
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t	386,640	10,72 0,00	4 146,24 0,00
9	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm (Tanierie copacilor d=30 cm)	buc	24,000	67,49 64,51	1 619,68 1 548,28
10	TrI1AA01 A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1	t	16,800	28,80 28,80	483,84 483,84
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,800	10,72 0,00	180,04 0,00
12	TsG09B	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm (Extrajere radacinilor)	ha	0,050	8 570,00 0,00	428,50 0,00
13	TrI1AA01 A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1	t	4,800	28,80 28,80	138,24 138,24
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t	4,800	10,73 0,00	51,52 0,00
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Taierea casetei in pamint gr.II cu excavatorul 0.5m3, incarcare)	100 m3	3,200	624,00 0,00	1 996,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t	544,000	10,72 0,00	5 833,80 0,00
		<i>Total</i>	Lei			33 378,14
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				33 378,14 15 880,72
		1.2. Sistemului rutier				
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei)	100m2	7,120	85,07 0,00	605,70 0,00
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat de fundatie din nisip, conform SR EN13242-A H=10cm)	m3	0,710	259,56 21,34	184,28 15,14
		<i>Total</i>	Lei			789,98
		Total Sistemului rutier Inclusiv salariu				789,98 15,14
		1.3. Capitol 3. Tip 1.				
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de baza piatra sparta fr. 32-63, conform SR EN 13242 A; 2008 h=0.20m)	m3	23,000	552,67 17,28	12 711,52 397,44
20	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de baza piatra sparta fr. 16-32, conform SR EN 13242 A; 2008 h=0.18m)	m3	20,000	552,67 17,28	11 053,50 345,60
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.25l/m2 50/70)	t	0,028	11 461,43 0,00	320,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
22	RpDD27B	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) (Geocompozit TIP PGM-G 100/100)	m2	112,000	100,26 19,01	11 228,89 2 128,89
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70 si cu adivii pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021 h=0.06m))	m2	112,000	221,69 3,46	24 829,07 387,07
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.25l/m2 50/70)	t	0,028	11 461,43 0,00	320,92 0,00
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea strat de uzura din beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 si cu adivii pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021 h=0.04m)	m2	112,000	175,10 2,88	19 611,12 322,56
		<i>Total</i>	Lei			80 075,95
		Total Capitol 3. Tip 1. Inklusiv salariu				80 075,95
		1.4. Capitolul 4. TIP II.				3 581,56
26	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de baza piatra sparta fr. 32-63, conform SR EN 13242 A; 2008 h=0.28m)	m3	168,000	552,67 17,28	92 849,40 2 903,04
27	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec	m2	600,000	283,12 34,33	169 873,56 20 597,76

R

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=0.08m)				
28	DE10E	Borduri prefabricate din beton, Instalarea bordurii BR 100*30*18 (conform SM EN 1340:2010+AC) XFXM1C30/37)	m	217,000	301,31 39,17	65 383,87 8 499,45
		<i>Total</i>	Lei			328 106,83
		Total Capitolul4. TIP II. Inklusiv salariu				328 106,83 32 000,25
		1.5. Capitolul 5. Trotuar				
29	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Demolarea imbracamintei rutiere din pavaj h=4 cm)	m2	5 240,000	17,28 17,28	90 547,20 90 547,20
30	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	2,100	832,00 0,00	1 747,20 0,00
31	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t	462,000	10,72 0,00	4 954,60 0,00
32	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Demolarea ombracamintei rutiere din piatra sparta h=15cm)	m3	681,000	302,25 92,16	205 835,61 62 760,96
33	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	6,810	832,00 0,00	5 665,92 0,00
34	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t	1 090,000	10,72 0,00	11 689,16 0,00
35	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	53,250	155,71 113,18	8 291,43 6 027,03



R

1	2	3	4	5	6	7
		(Finisarea platformei cu autogreider/ manual 50%) K _{3π} =0,5; K _{мех} =0,5.				
36	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SM EN 13242 A; 2008 h=0.10m)	m2	5 240,000	81,93 14,75	429 306,91 77 266,94
37	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=-2)	m2	-5 240,000	5,55 1,56	-29 056,84 -8 149,24
38	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=4 cm)	m2	5 240,000	209,03 34,33	1 095 304,62 179 887,10
39	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Instalarea bopdurii 100*20*8 (conform SM EN 1340:2010+AC) XFXM1C30/37)	m	2 448,000	166,92 17,28	408 625,30 42 301,44
		<i>Total</i>	Lei			2 232 911,11
		Total Capitolul 5. Trotuar Inklusiv salariu				2 232 911,11 450 641,43
		<i>Total</i>	Lei			2 675 262,03
		Total Autoparcare cu trotuar Inklusiv salariu				2 675 262,03 502 119,13

	Total	Lei	2 675 262,03
	Asigurari sociale si medicale	24 %	120 508,59
	Total		2 795 770,62
	Cheltuieli de regie	10 %	279 577,06
	Total		3 075 347,68
	Beneficiu de deviz	3 %	92 260,43
	Total		3 167 608,11
	TVA	20 %	633 521,63
			3 801 129,74



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		Total de viz:				
		Inclusiv salariu				502 119,13



[Handwritten signature]

SRL MARNICMIH

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]

**Reparatia capitala a str. Mihai
Eminescu, or. Calarasi**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL
LUCRARI SUPLIMENTARE**

**Privind includerea de armaturi în fundația de beton armat a gardului de la PC 2
Stinga**

Valoarea de deviz 36 199,43 Lei

Intocmit in prețuri contractate

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Montarea gardului				
1	PD04A	Montarea armaturilor	kg	836,0000	30,60 5,18	25 584,944 4 333,824
		<i>Total</i>	Lei			25 584,944
		Total Montarea gardului Inclusiv salariu				25 584,944 4 333,824

	Total	Lei	25 584,94
	Fondul sociale si medicale	24 %	1 040,12
	Total		26 625,06
	Cheltuieli de regie	10 %	2 662,50
	Total		29 287,56
	Beneficiu	3 %	878,63
	Total		30 166,19
	TVA	10 %	6 033,24
	Total deviz: Inclusiv salariu		36 199,43 4 333,82

Intocmit

SRL MARNICMIH

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a str. Mihai Eminescu, or. Calarasi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Reabilitarea canalelor de apeduct si canalizare pe str. M. Eminescu

Valoarea de deviz 768 796,06 Lei

Intocmit in prețuri contractate

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reabilitarea canalelor de apeduct si canalizare pe str. M. Eminescu				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	12,5950	720,00 0,00	9 068,416 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	188,9200	118,66 118,66	22 416,492 22 416,492
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	2 393,0000	19,76 0,00	47 285,680 0,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	12,5950	190,14 20,74	2 394,770 261,170
5	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	25,1900	226,37 226,37	5 702,210 5 702,210
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu nisip (Strat de fundatie din nisip, conform SR EN13242-A)	m3	377,8500	259,51 21,31	98 054,501 8 052,739

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR EN 13242+ A; 2008	m3	629,7500	576,69 57,02	363 173,046 35 910,864
		<i>Total</i>	Lei			548 095,115
		Total Lucrari de reabilitarea canalelor de apeduct si canalizare pe str. M. Eminescu Inklusiv salariu				548 095,115 72 343,475

	Total	Lei	548 095,11
	Fondul sociale si medicale	24 %	17 362,43
	Total		565 457,54
	Cheltuieli de regie	10 %	56 545,75
	Total		622 003,29
	Beneficiu	3 %	18 660,09
	Total		640 663,38
	TVA	20 %	128 132,68
	Total deviz: Inklusiv salariu		768 796,06 72 343,47

Intocmit

SRL MARNICMIH

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(functie, semnatura, numele, prenumele)



Reparatia capitala a str. Mihai Eminescu, or. Calarasi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Privind amenajarea intersectiei din str. M. Eminescu PC 7+88

Valoarea de deviz 675 024,11 Lei

Intocmit in prețuri contractate

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de pregatitoare				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (H=8 cm) k=0.8	m2	701,0000	31,50 2,68	22 084,068 1 876,752
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	123,2000	9,96 0,00	1 226,836 0,000
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=10 cm a trotuarului	m3	22,0000	302,25 92,16	6 649,610 2 027,520
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	0,2200	832,00 0,00	183,040 0,000
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t	48,4000	9,96 0,00	481,962 0,000
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (demolarea bordurii 100*20*15)	m	216,0000	18,43 18,43	3 981,312 3 981,312

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	0,0970	832,00 0,00	80,704 0,000
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,3300	9,96 0,00	232,310 0,000
		<i>Total</i>	Lei			34 919,842
		Total Lucrari de pregatitoare Inklusiv salariu				34 919,842 7 885,584
		2. Sistemului rutier				
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2, 50/70	t	0,4300	11 402,00 0,00	4 902,860 0,000
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70 si cu adivii pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021 h=0.06m))	m2	669,0000	221,69 3,46	148 307,934 2 312,064
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2, 50/70	t	0,1700	11 402,00 0,00	1 938,340 0,000
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA16 cu bitum rutier 40/80 si cu adivii pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021 h=0.05m) k=1.25	m2	669,0000	221,22 3,60	147 995,377 2 408,400
13	DE10E	Borduri prefabricate din beton (BP 100*30*15 conform SM EN 1340:2010+AC) XF XM1 C30/37)		216,0000	301,31 39,17	65 082,571 8 460,288
		<i>Total</i>	Lei			368 227,082
		Total Sistemului rutier Inklusiv salariu				368 227,082 13 180,752

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastiarea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu autogreder)	100 m3	0,4200	1 624,50 0,00	682,290 0,000
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare)	100 m3	0,4200	720,00 0,00	302,400 0,000
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	71,4000	9,96 0,00	710,996 0,000
17	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Amenajarea stratului de baza din piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SM EN 13242 A; 2008 h=0.10m)	m2	220,0000	81,97 14,75	18 033,972 3 244,032
18	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111, k=-2	m2	-220,0000	5,55 1,56	-1 219,944 -342,144
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=4 cm)	m2	220,0000	209,03 34,33	45 986,072 7 552,512
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bopdurii 100*20*8 (conform SM EN 1340-2010+A1C) XFXM1C30/7)	m	103,0000	166,92 17,28	17 192,976 1 779,840
		<i>Total</i>	Lei			81 688,762
		Total Trotuar Inclusiv salariu				81 688,762 12 234,240
		4. Instalatii de semnalizare rutiera				

Reparatia capitala a str. Mihai Eminescu, or. Calarasi

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL LUCRARI SUPLIMENTARE Privind amenajarea intersectiei din str. M. Eminescu PC 3+85

Valoarea de deviz 826 526,61 Lei

Intocmit in prețuri contractate

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de pregatitoare				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (H=8 cm) k=0.8	m2	660,0000	31,50 2,68	20 792,461 1 766,984
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t	63,6000	9,96 0,00	633,334 0,000
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=10 cm a trotuarului	m3	45,0000	302,25 92,16	13 601,475 4 147,200
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	0,4500	832,00 0,00	374,400 0,000
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t	99,0000	9,96 0,00	985,842 0,000
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (demolare bordurii 100*30*15)	m	224,0000	18,43 18,43	4 128,768 4 128,768
7					832,00	84,032

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)				
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,1900	9,96 0,00	240,890 0,000
		<i>Total</i>	Lei			40 841,202
		Total Lucrari de pregatitoare Inklusiv salariu				40 841,202 10 042,952
		2. Sistemului rutier				
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2, 50/70	t	0,4300	11 402,00 0,00	4 902,860 0,000
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70 si cu adivii pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021 h=0.06m)))	m2	660,0000	221,69 3,46	146 312,760 2 280,960
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2, 50/70	t	0,1700	11 402,00 0,00	1 938,340 0,000
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA16 cu bitum rutier 40/80 si cu adivii pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021 h=0.05m) k=1.25	m2	660,0000	221,22 3,60	146 004,375 2 376,000
13	DE10E	Borduri prefabricate din beton (BP 100*30*15 conform SM EN 1340:2010+AC) XF1, XM1 C30/37)	m	225,0000	301,31 39,17	67 794,345 8 812,800
		<i>Total</i>	Lei			366 952,680
		Total Sistemului rutier Inklusiv salariu				366 952,680 13 469,760
		3. Trotuar				
14					1 621,50	1 404,540

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu autogreder)				
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare)	100 m3	0,9200	720,00 0,00	662,400 0,000
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	156,4000	9,96 0,00	1 557,426 0,000
17	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Amenajarea stratului de baza din piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SM EN 13242 A; 2008 h=0.10m)	m2	486,0000	81,97 14,75	39 838,684 7 166,362
18	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111, k=-2	m2	-486,0000	5,55 1,56	-2 694,967 -755,827
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=4 cm)	m2	486,0000	209,03 34,33	101 587,414 16 684,186
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bopdurii 100*20*8 (conform SM EN 1340:2010-AC) XFXM1C30/37)	m	229,0000	166,92 17,28	38 225,161 3 957,120
		<i>Total</i>				180 670,658
		Total Trotuar Inclusiv salariu				180 670,658 27 051,841
		4. Instalatii de semnalizare rutiera				
21	DE18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie	buc	4,0000	700,78	2 803,136



Reparatia capitala a str. Mihai Eminescu, or. Calarasi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL LUCRARI SUPLIMENTARE

Privind amenajarea intersectiei din str. M. Eminescu PC 3+14

Valoarea de deviz 108 856,29 Lei

Intocmit in prețuri contractate

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatitoare				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (H=8 cm) k=0.8	m2	164,0000	31,50 2,68	5 166,656 439,067
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t	15,8100	9,96 0,00	157,430 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 324,086
		Total Lucrari de pregatitoare Inklusiv salariu				5 324,086 439,067
		2. Sistemului rutier				
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2, 50/70	t	0,1100	11 402,00 0,00	1 254,220 0,000
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22-4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021 h=0.06m))	m2	164,0000	221,69 3,46	36 356,504 566,784
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,0410	11 393,95	467,152

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic 0.25 l/m2, 50/70				
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA16 cu bitum rutier 40/80 si cu adivii pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021 h=0.05m) k=1.25	m2	164,0000	221,22 3,60	36 279,875 590,400
		<i>Total</i>		Lei		74 357,751
		Total Sistemului rutier Inclusiv salariu				74 357,751 1 157,184

		Total	Lei	79 681,84
		Fondul sociale si medicale	24 %	383,10
		Total		80 064,94
		Cheltuieli de regie	10 %	8 006,49
		Total		88 071,43
		Beneficiu	3 %	2 642,14
		Total		90 713,57
		TVA	20 %	18 142,72
		Total deviz: Inclusiv salariu		108 856,29 1 596,25

Intocmit

SRL MARNICMIH

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(functie, semnatura, numele, prenumele)



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**Nr. 1 din 22.09.2023

privind lucrarea Reparația capitală a str.M. Eminescu din orașul Călărași executată la obiectul Valorificarea potențialului turistic al regiunii de centru a Republicii Moldova (Raioanele Strășeni, Călărași, Nisporeni și Ungheni), Cod:23057 în cadrul contractului nr. 6/6 din 31 mai 2022 încheiat între Agentia de Dezvoltare Regională Centru, Consiliul raional Călărași, Primăria orașului Călărași și asocieria Marnicmih SRL& Robricons pentru lucrările de Reparația capitală a str.M. Eminescu din orașul Călărași

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 12, eliberată de Primăria orașului Călărași la data din 06 iunie 2022, cu valabilitate până la 06.06.2024.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22 septembrie 2023, fiind formată din:

1. TIMOFTE Vasile – președintele comisiei, președinte interimar, vicepreședintele raionului
2. ROGUT Andrei – secretarul comisiei responsabil tehnic
3. TROFIN Pavel – director, ADR Centru
4. SECRIERU Oleg – șef SMIP, ADR Centru
5. ARTENE Sergiu – vicepreședintele raionului
6. MARIAN Alexandru – șef interimar, Direcția Construcții
7. SUSARENCO Vladimir – primar interimar al orașului Călărași
8. RADU Ion – specialist în construcție, drumuri, GCL primăria Călărași
9. PREGUZA Nicolae – arhitect-șef orașul Călărași

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

1. Reprezentanții Asocieria Marnicmih SRL&Robricons SRL
2. Autorul de proiect
3. Serviciile publice desconcentrate
4. Specialist monitorizare proiect ADR Centru

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Respectarea proiectului în conformitate cu caietul de sarcini la contractul de antrepriză

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția la terminarea lucrărilor obiectului- **Reparația capitală a str.M. Eminescu**

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral fără număr cadastral, adresa poștală orașul Călărași, destinația drum local strada M. Eminescu, compus din următoarele construcții 1,4 km de beton asfaltic, instalarea bordurei și a pavajului pietonal cu accese în curți, conform ridicării topografice de control a bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 22.09.2023 la 10⁰⁰ în 6 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Se propune spre recepție la terminarea lucrărilor. Până la recepția finală de efectuat controlul și costul volumelor executate conform HG-360.

Comisia de recepție:

Președinte:

1. TIMOFTE Vasile

[Signature]

Membri:

2. ROGUT Andrei

3. TROFIN Pavel

4. SECRIERU Oleg

5. ARTENE Sergiu

6. MARIAN Alexandru

7. SUSARENCO Vladimir

8. RADU Ion

9. PREGUZA Nicolae

[Signatures and stamps of commission members]

(numele, prenumele,

semnătura)

10. Lucrarea Reparația capitală a str.M. Eminescu din orașul Călărași este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

Marnicmih SRL & Robricons SRL

"22" septembrie 2023

L.S.

(semnătura)

INVESTITORUL:

ADR Centru

"22" septembrie 2023

(semnătura)

PRIMITĂ:

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Primăria or. Călărași

"22" septembrie 2023

L.S.

(semnătura)

INVESTITORUL:

Consiliul raional Călărași

"22" septembrie 2023

L.S.

(semnătura)



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

Instalarea parapetului betonat la
pichetul 0716 stânga

Președintele comisiei:
Vasile TIMOFTE



Secretarul comisiei:
Andrei ROGUT



Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce n-au fost executate.

1. Fixarea Indicatorilor tehnici.
2. Curățirea rigolelor.
3. Analizarea mac. capului rectilă la pichetul + 3.85 dreapta. În linii.
4. Remedierea orientată a 2 capete ale conductelor pichetul 0+00 - 3+44.

Președintele comisiei:
Vasile TIMOFTE



Secretarul comisiei:
Andrei ROGUT



**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică
la care nu s-au respectat prevederile proiectului.**

A large section of the document consisting of approximately 25 horizontal lines, which has been completely crossed out with a large, hand-drawn 'X' in blue ink.

Președintele comisiei:
Vasile TIMOFTE

[Handwritten signature]



Secretarul comisiei:
Andrei ROGUT

[Handwritten signature]



Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600021577, denumire: "MARNICMIH" S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2025

Data prezentarii: 20.02.2026

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 20.02.2026 10:53:05

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600021577, denumire: "MARNICMIH" S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2025

Data prezentarii: 20.02.2026

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 23.02.2026 14:27:22

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

Data prezentării 20.02.2026 10:53:05

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: MARNICMIH S.R.L.

Cod CUIÎO: 38947593

Cod IDNO: 1003600021577

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Lupu Vasile nr.19 of.35

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37379572227

WEB:

E-mail: maricmih@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 10 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Rozembac Nicolae

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2025

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	334	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	334	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	334	
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1238180	
	2. Terenuri	070	3255996	17037233
	3. Mijloace fixe, total	080	789337	1770879
	din care:			
	3.1. clădiri	081	403636	819516
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	54836	25696
	3.4. mijloace de transport	084	260567	773513
	3.5. inventar și mobilier	085	70298	152154
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		

	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5283513	18808112
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5283847	18808112
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1318569	197000
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	4261	
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	81900	67278
	Total stocuri	290	1404730	264278

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1119933	20970201
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	31036	18554
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		2318
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1150969	20991073
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	2100000	2530000
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	2100000	2530000
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	2100000	2530000
	IV. Numerar și documente bănești	410	511779	448671
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5167478	24234022
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	10451325	43042134
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	138186	138186

2. Capital nevărsat	450	((
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	((
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		138186
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-848999
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		2335694
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	34690053
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		2335694
V. Rezerve din reevaluare	600		
VI. Alte elemente de capital propriu	610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		2473880
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împrumuturi pe termen lung	640		3224150
din care:			
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		3224150
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		3224150
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2105552	2033034
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	3458550	
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	3458550	
	3. Datorii comerciale curente	730	2259071	1515959
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	135063	
	6. Datorii față de personal	760		990
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	19209	
	8. Datorii față de buget	780		27506
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		407000
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	7977445	3984489
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	10451325	43042134

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	24966564	48673750
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5497670	16327729
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	552341	
venituri din contracte de construcție	013	18103553	32191021
venituri din contracte de leasing	014	813000	155000
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	24182975	48548380
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5477745	16257862
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	492515	
costuri aferente contractelor de construcție	023	18212715	32190518
costuri aferente contractelor de leasing	024		100000
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	783589	125370
Alte venituri din activitatea operațională	040	306475	387043

Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	659592	617013
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	384577	364949
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	45895	-469549
Venituri financiare, total	090		25
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		25
Cheltuieli financiare, total	100		4565
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		4565
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-4540
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		39793667
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		4629525
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		35164142

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		35159602
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	45895	34690053
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	45895	34690053

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	138186			138186
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	138186			138186
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		848999	-848999
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2335694		481439	1854255

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	34690053		34690053
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2335694	34690053	1330438	35695309
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2473880	34690053	1330438	35833495

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	24939393	40233233
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24578117	36523615
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	769140	607655
Dobânzi plătite	040	319173	293225
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		657928
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-727037	2150810
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5078927	4324005
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4204457	4630923
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-623000	-1907000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	251470	-2213918
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-475567	-63108
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	987346	511779
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	511779	448671

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



explicatie Marnicmih 2025.pdf