

1	2	3	4	5	6	7
27	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,0550	m	85,5000	13,437 11,340	1 148,827 969,570
28	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	9,0000	36,720 36,720	330,480 330,480
29	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta de 30 km	t	9,0000	78,138 0,000	703,242 0,000
		<i>Total</i>	Lei			211 718,713
		Total Capitolul 2. Acoperis IET nr.98 Inclusiv salariu				211 718,713 85 131,692
		3. Capitolul 3. Acoperis IET nr.123				
30	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	35,0000	3,800 3,780	133,000 132,300
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	22,5000	10,989 10,969	247,257 246,807
32	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	428,0000	18,210 18,090	7 793,880 7 742,520
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	107,5000	40,838 18,900	4 390,085 2 031,750
34	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 3 cm, total medie 6 cm) Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2	107,5000	41,187 19,440	4 427,602 2 089,800
35	RpCJ12A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000	m2	22,5000	92,510 68,850	2 081,469 1 549,126