

**Reparatia curenta pe strada
Colhoznicul ramasa de la casa
cet. Popova Liubovi pina la casa
cet. Gritcan satul Grigorievca
raionul Causeni**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 301 720 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia curenta a unei portiuni de drum str.Colhoznicul ranasa de la casa cet.Popova Liubovi pina la casa cet.Gritcan s.Grigorievca L-400,0 m B-3,0 m S= 1200 m/2				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II h=18 cm	100 m3	2,1600	2 857,893 0,000	6 173,048 0,000
2	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	2,1600	2 887,048 0,000	6 236,023 0,000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	356,4000	12,280 0,000	4 376,600 0,000
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - 7.0 cm	m3	84,0000	594,340 25,900	49 924,533 2 175,600
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-	100m2	12,0000	13 505,214 345,800	162 062,568 4 149,600

1	2	3	4	5	6	7
		un strat cu H=15 cm				
		<i>Total</i>	Lei			228 772,772
		Total Reparatia curenta a unei portiuni de drum str.Colhoznicul ranasa de la casa cet.Popova Liubovi pina la casa cet.Gritcan s.Grigorievca L-400,0 m B-3,0 m S= 1200 m/2 Inclusiv salariu				228 772,772 6 325,200

		Total	Lei	228 774
		CAS	24 %	1 518
		Cheltuieli de regie	6 %	13 817
		Beneficiu de deviz	3 %	7 324
		TVA	20 %	50 287
		Total deviz: Inclusiv salariu		301 720 <hr/> 6 326

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia curenta pe strada
Colhoznicul ramasa de la casa cet.
Popova Liubovi pina la casa cet.
Gritcan satul Grigorievca raionul
Causeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 301 720 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	31,0800	70,00	2 175,600
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	59,2800	70,00	4 149,600
Total manopera						6 326

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	12,0000	400,00	4 800,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	12,0000	505,00	6 060,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	226,8000	505,00	114 534,000
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	18,0000	505,00	9 090,000
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	110,1240	350,00	38 543,400
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	55,4880	20,00	1 109,760
Total materiale de construcții						174 137

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,3336	791,66	9 764,018
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	12,8520	400,00	5 140,800
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	32,5200	400,00	13 008,000
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,4400	400,00	5 376,000
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,0960	541,66	1 676,979
6.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	11,5128	541,66	6 236,023
7.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,2720	791,66	1 006,992
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,9415	400,00	4 376,600
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,9000	250,00	1 725,000
Total utilaje de construcții						48 311

Total	Lei	228 774
CAS	24 %	1 518
Cheltuieli de regie	6 %	13 817
Beneficiu de deviz	3 %	7 324
TVA	20 %	50 287

Total deviz:

301 720

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia curenta pe strada Colhoznicul ramasa de la casa cet. Popova Liubovi pina la casa cet. Gritcan satul Grigorievca raionul Causeni** **Investitor** **Primaria Grigorievca**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia curenta a unei portiuni de drum str.Colhoznicul ranasa de la casa cet.Popova Liubovi pina la casa cet.Gritcan s.Grigorievca L-400,0 m B-3,0 m S= 1200 m/2				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II h=18 cm	100 m3			2 857,893
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	791,66	2 857,89
2	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3			2 887,048
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3300	541,66	2 887,05
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,280
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - 7.0 cm	m3			594,340
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	350,00	458,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	791,66	38,00
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			13 505,214
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	70,00	345,80
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	505,00	9 544,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	505,00	757,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	505,00	505,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	400,00	400,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	791,66	33,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	541,66	139,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	791,66	83,92

APROBAT:

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.