

## Construcția fundația drumului varianta alba s. Andrusul de Sus r-ul Cahul str. Vasile Schitanu

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 350 368,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Construcția fundatiei drumului L=325m; B=4.0m, str. Vasile Alecsandri</b>				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт III категории)	100 m3	2,6000	4 232,80	11 005,28
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,6000	1 350,00	3 510,00
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t	442,0000	25,70	11 357,19
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	13,0000	166,32	2 162,16

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
5	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,9000	2 245,50	8 757,45
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA 3 conform SM SR EN 13242+A1;2010 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire 200 MM (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	260,0000	890,41	231 506,60
		<i>Total</i>	lei			268 298,68
		<b>Total Constructia fundatiei drumului L=325m; B=4.0m, str. Vasile Alecsandri Inklusiv salariu</b>				<b>268 298,68 7 800,00</b>

		Total	lei	268 298,68
		Asigurari	24 %	1 872,00
		Total		270 170,68
		Cheltuiiele de regie	7 %	18 911,95
		Total		289 082,63
		Beneficiu	1 %	2 890,83
		Total		291 973,46
		TVA	20 %	58 394,70
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>	<b>350 368,16</b>	

Intocmit

SRL ZAGORLAR

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Construcția fundația drumului varianta alba s. Andrusul de Sus r-ul Cahul str. Vasile Schitanu

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 350 368,16 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	156,0000	50,00	7 800,00
<b>Total manopera</b>						<b>7 800,00</b>

### Materiale:

1.	14111022204167 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	316,9400	500,00	158 470,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA 3 conform SM SR EN 13242+A1;2010	m3	52,7800	550,00	29 029,00
3.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	39,0000	30,00	1 170,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>188 669,00</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	25,8830	880,00	22 777,04
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	67,0800	350,00	23 478,00
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,6488	350,00	1 627,08
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,8500	600,00	3 510,00
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,2010	850,00	5 270,85
6.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	4,6488	400,00	1 859,52
7.	3410540000007	Autobasculanță-10t	h-ut	25,2382	450,00	11 357,19
8.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,9000	500,00	1 950,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>71 829,68</b>

Total	lei	268 298,68
Asigurari	24 %	1 872,00
Total		270 170,68
Cheltuielile de regie	7 %	18 911,95

Total		289 082,6 3
Beneficiu	1 %	2 890,83
Total		291 973,4 6
TVA	20 %	58 394,70

**Total deviz:**

**350 368,16**

Intocmit

SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

/

**Obiect Constructia fundatia drumului varianta  
alba s. Andrusul de Sus r-ul Cahul str. Vasile  
Schitanu**

**Investitor Primaria Andrusul de SuS**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Constructia fundatiei drumului L=325m; B=4.0m, str. Vasile Alecsandri</b>				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт III категории)	100 m3			4 232,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	880,00	4 232,80
		<i>Total</i>	lei			11 005,28
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 350,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 350,00
		<i>Total</i>	lei			3 510,00
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t			25,70
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	450,00	25,70
		<i>Total</i>	lei			11 357,19
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			166,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	880,00	166,32
		<i>Total</i>	lei			2 162,16
5	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			2 245,50
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	850,00	1 351,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,80
		<i>Total</i>	lei			8 757,45

1	2	3	4	5	6	7
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA 3 conform SM SR EN 13242+A1;2010 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire 200 MM (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			890,41
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA 3 conform SM SR EN 13242+A1;2010	m3	0,2030	550,00	111,65
	141110222041672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	500,00	609,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	880,00	36,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	500,00	7,50
		<i>Total</i>	lei			231 506,60

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL ZAGORLAR**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.