

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Primaria mun. Ungheni

(dinumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatăi,

Saculțanu Victor

reprezentanți ai ofertantului S.R.L. "Cons-Viand"

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile șicrințele cuprinse în documentația menționată, să executăm lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curțile blocurilor de locuit din mun. Ungheni (etapa nr. 1)

(denumirea lucrării)

- Lot 1: lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curtea blocului de locuit str. Națională nr. 43 pentru suma fără TVA de:

419 419, 49 (patru sute nouăsprezece mii patru sute nouăsprezece, 49 lei)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cantum de 83 883, 90 (optzeci și trei mii opt sute optzeci și trei, 90 lei)

(suma în litere și în cifre)

sute optzeci și trei, 90 lei);

- Lot 2: lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curtea blocului de locuit str. Națională nr. 31 pentru suma fără TVA de:

504 181, 54 (cinci sute patru mii una suta optzeci și unu, 54 lei)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cantum de 100 836, 31 (una suta mii opt sute treizeci și sase, 31 lei)

(suma în litere și în cifre)

treizeci și sase, 31 lei);

- Lot 3: lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curtea blocului de locuit str. A. Boico nr. 2 pentru suma fără TVA de:

524 737, 52 (cinci sute douazeci și patru mii sapte sute treizeci și sapte, 52) la care

(suma în litere și în cifre)

se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cantum de 104 947, 50 (una suta patru mii nouă sute patruzeci și sapte, 50 lei)

(suma în litere și în cifre)

patruzeci și sapte, 50 lei);

- Lot 4: lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curtea blocului de locuit str. M. Cibotaru nr. 88 pentru suma fără TVA de:

1 118 813, 19 (un million una suta optsprezecă mii opt sute treisprezece, 19 lei)

(suma în litere și în cifre)


la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cantum de 223 762, 64 (două sute douazeci și trei mii sapte sute sasezeci și doi, 64 lei)

(suma în litere și în cifre)

trei mii sapte sute sasezeci și doi, 64 lei);

- Lot 5: lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curțile blocurilor de locuit str. Romană nr. 7 și nr. 9 pentru suma fără TVA de:

831 584, 74 (opt sute treizeci și una mii cinci sute optzeci și patru, 74)



(suma in litere si in cifre)

lei), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în quantum de 166 316, 95 (una suta sasezeci si sase mii trei sute saseprezece, 95 lei);

- Lot 6: lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curțile blocurilor de locuit str. Romană nr. 26/1 și str. Romană nr. 26/2 pentru suma fără TVA de:
932 658, 30 (noua sute treizeci si doua mii sase

(suma in litere si in cifre)

sute cincizeci si opt, 30 lei) la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în quantum de 186 531, 66 (una suta optzeci si sase mii cinci sute treizeci si unu, 66 lei);

(suma in litere si in cifre)

- Lot 7: lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curtea blocului de locuit str. Barbu Lăutaru 12 pentru suma fără TVA de:
538 943, 34 (cinci sute treizeci si opt mii noua sute patruzeci si trei, 34 lei),

(suma in litere si in cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în quantum de 107 788, 67 (una suta sapte mii sapte sute optzeci si opt, 67 lei).

(suma in litere si in cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în *termen de 60 de zile din data înregistrării contractului*, conform FDA 4.5.

(perioada în litere și în cifre)

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, conform FDA 4.8 respectiv pînă la data de 19.04.2019 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și suntem de acord că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu suntem obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 20.03.2019

Saculțanu Victor, în calitate de administrator legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele S.R.L."Cons-Vland"

(denumirea/numele oferătorului)



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garantie bancară în quantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie:
 - Lot 1: 25 165.17 lei;
 - Lot 2: 30 250.89 lei;
 - Lot 3: 31 484.25 lei;
 - Lot 4: 67 128.79 lei;
 - Lot 5: 49 895.08 lei;
 - Lot 6: 55 959.50 lei;
 - Lot 7: 32 336.60 lei.In total 292 221 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate - conform FDA.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

Sacultanu Victor

(semnatură autorizată)



DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 629 685,03 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Curtea blocului str.Boico 2						
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	18,00	145,05 84,11	2 610,85 1 514,02
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	376,00	16,82 16,82	6 325,22 6 325,22
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,82	1 669,50 0,00	1 368,99 0,00
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatiu limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	22,56	62,56 62,56	1 411,32 1 411,32
5	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (sub bordure)	m3	8,64	436,67 73,60	3 772,82 635,89
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordure de drum)	m	208,00	208,50 35,22	43 367,31 7 326,16
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	254,00	131,26 15,77	33 341,31 4 005,83
8	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (sub plombari)	m3	8,20	436,67 73,60	3 580,68 603,50
9	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	4,00	310,31 65,71	1 241,23 262,85
10	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,96	6,25 0,00	18,50 0,00
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,08	11 127,38 0,00	890,19 0,00
12	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	110,00	294,90 257,83	32 438,84 6 360,97
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,207	11 126,86	2 303,26



1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
14	Dl133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distributiorului de mixturi asfaltice (strat gr.5cm)	t	33,74	1 417,18 11,04	47 815,81 372,48
15	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (deseuri)	t	64,00	19,00 0,00	1 216,00 0,00
16	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (beton asfaltic)	t	52,00	19,00 0,00	988,00 0,00

Total Curtea blocului str.Boico 2 182 690,34
Inclusiv salariu 28 818,23

2. 3 parcati in curtea blocului - 282 m2 - capital

17	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,66	1 109,50 0,00	732,27 0,00
18	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (strat gr.15 cm)	m3	42,30	518,58 42,06	21 936,03 1 778,97
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,20	11 127,38 0,00	2 225,48 0,00
20	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (strat binder)	m2	282,00	151,88 3,15	42 830,33 889,48
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,20	11 127,38 0,00	2 225,48 0,00
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	282,00	137,65 2,63	38 816,03 741,24

Total 3 parcati in curtea blocului - 282 m2 - capital 108 765,62
Inclusiv salariu 3 409,69

3. Trotuare beton asfaltic

23	Dl111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	190,00	62,96 13,46	11 962,26 2 557,00
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,133	11 128,18 0,00	1 480,05 0,00
25	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (strat binder)	m2	216,00	121,93 2,63	26 336,60 567,76
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,133	11 128,18 0,00	1 480,05 0,00
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	216,00	137,65 2,63	29 731,43 567,76

Total Trotuare beton asfaltic 70 990,38
Inclusiv salariu 3 692,52

4. Acces de drum spre str.Hasdeu - capital A=63 m; B=4m



1	2	3	4	5	6	7
28	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor	100 m3	0,63	1 452,50 0,00	915,08 0,00
29	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Pamint)	100 m3	0,63	1 240,17 0,00	781,31 0,00
30	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 5 km (Pamint)	t	98,00	26,50 0,00	2 597,00 0,00
31	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=18 cm	m3	45,36	518,58 42,06	23 522,88 1 907,66
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	11 127,38 0,00	2 002,93 0,00
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	252,00	180,03 3,15	45 368,57 794,86
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	11 127,38 0,00	2 002,93 0,00
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	282,00	137,65 2,63	38 816,03 741,24
36	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km (beton asfaltic)	t	139,00	19,00 0,00	2 641,00 0,00
Total Acces de drum spre str.Hasdeu - capital						118 647,72
A=63 m; B=4m						
Inclusiv salariu						.3 443,76

Cheltuieli directe	lei	481 094,06
Inclusiv: Salariu	1,00	39 364,20
Inclusiv: Materiale de constructii	1,00	412 631,94
Inclusiv: Utilaj de constructii	1,00	29 097,92
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	8 856,94
Total	100,00 +	489 951,00
Cheltuieli de regie	5,00 %	24 497,55
Total	100,00 +	514 448,55
Beneficiul planificat	2,00 %	10 288,97
Total	100,00 +	524 737,52
TVA	20,00 %	104 947,50

Total deviz: 629 685,03

Intocmit



Verificat

funcția, semnătura (numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a curtii blocului locativ str.Boico nr.2
mun.Ungheni (Lotul nr.3)

(denumirea obiectivului)

CATALOG DE PREȚURI UNITARE

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Curtea blocului str.Boico 2				
1	Dl109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			145,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	52,57	84,11
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	45,00	34,88
	295220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,68
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,00	19,38
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			16,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	52,57	16,82
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 669,50
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,50
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			62,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,57	62,56
5	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (sub bordure)	m3			436,67
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	52,57	73,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatische 40-63 mm	m3	1,2700	260,41	330,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	13,00	0,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	175,00	30,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordure de drum)	m			208,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,57	7,89
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	52,57	27,34
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 100,00	49,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,75	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	190,00	1,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	115,86	116,44
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			131,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	52,57	6,31
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	52,57	9,46
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 100,00	52,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,75	1,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	190,00	0,57



1	2	3	4	5	6	7
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	60,00	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,00	0,04
8	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (sub plombari)	m3			436,67 73,60
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	52,57	73,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	260,41	330,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	13,00	0,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	175,00	30,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
9	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			310,31 65,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	52,57	42,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	52,57	23,66
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,70	210,94
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 100,00	33,66
10	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 127,38 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 727,55	11 049,38
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	260,00	78,00
12	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2			294,90 57,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,1000	52,57	57,83
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1610	1 350,00	217,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 727,55	6,44
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1750	45,00	7,88
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	175,00	2,45
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	120,00	0,96
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	250,00	2,00
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 126,86 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 727,55	11 048,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	260,00	78,00
14	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distributiorului de mixturi asfaltice (strat gr.5cm)	t			1 417,18 11,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	52,57	11,04
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	175,00	6,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	175,00	23,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	380,00	12,39
15	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (deseuri)	t			19,00 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	250,00	19,00
16	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (beton asfaltic)	t			19,00 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	250,00	19,00
		2. 3 parcati in curtea blocului - 282 m2 - capital				
17	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe	100 m3			1 109,50



1	2	3	4	5	6	7
		adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon				0,00
	295220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	350,00	1 109,50
18	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (strat gr.15 cm)	m3			518,58
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	52,57	42,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	190,00	48,83
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	270,84	27,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	260,41	330,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	13,00	3,25
	295220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	175,00	45,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
19	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 127,38
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 727,55	11 049,38
	2952200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	260,00	78,00
20	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (strat binder)	m2			151,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,57	3,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate mari	t	0,1180	1 182,80	139,57
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 350,00	4,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	18,00	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	175,00	1,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	175,00	1,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	380,00	2,51
21	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 127,38
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 727,55	11 049,38
	2952200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	260,00	78,00
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,57	2,63
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate marunte	t	0,0940	1 350,00	126,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 350,00	4,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	175,00	0,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	175,00	0,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	380,00	2,01
	3. Trotuare beton asfaltic					
23	Dl111	Executarea mechanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			62,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	52,57	13,46
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	260,41	45,31
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	13,00	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	175,00	2,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	250,00	1,38
24	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 128,18
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 727,55	11 050,18
	2952200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	260,00	78,00
25	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0	m2			121,93



1	2	3	4	5	6	7
		cm , cu asternere mecanica (strat binder)				2,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,57	2,63
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate mari	t	0,0940	1 182,80	111,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 350,00	4,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	175,00	0,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	175,00	0,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	380,00	2,01
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 128,18
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 727,55	11 050,18
	2952240000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	260,00	78,00
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,65
						2,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,57	2,63
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate marunte	t	0,0940	1 350,00	126,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 350,00	4,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	175,00	0,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	175,00	0,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	380,00	2,01
		4. Acces de drum spre str.Hasdeu - capital A=63 m; B=4m				
28	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor	100 m3			1 452,50
						0,00
	2952240003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,1500	350,00	1 452,50
29	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Pamint)	100 m3			1 240,17
						0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	260,54	1 240,17
30	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Pamint)	t			26,50
						0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
31	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=18 cm	m3			518,58
						42,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	52,57	42,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	190,00	48,83
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	270,84	27,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	260,41	330,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	13,00	3,25
	2952240003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	175,00	45,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 127,38
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 727,55	11 049,38
	2952240000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	260,00	78,00
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			180,03
						3,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,57	3,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate mari	t	0,1410	1 182,80	166,77
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 350,00	4,05



1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	18,00	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	175,00	1,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	175,00	1,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	380,00	3,00
34	DL107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 127,38
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 727,55	11 049,38
	2952240000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	260,00	78,00
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,57	2,63
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	126,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 350,00	4,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	175,00	0,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	175,00	0,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	380,00	2,01
36	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km (beton asfaltic)	t			19,00
	3410540000001	Autocamion S.R.L. "Cons-Viand" Administratoare V. Sacultanu	h-ut	0,0760	250,00	19,00

APROBAT:
L.S.

Investitor
Primaria mun.Ungheni

funcția, semnătura (numele, prenumele)

S.R.L. "Cons-Viand" Administratoare V. Sacultanu



funcția, semnătura (numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a curtii blocului locativ str.Boico nr.2
mun.Ungheni (Lotul nr.3)**

WinCmara2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local

Valoarea de deviz 629 685,03 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,20	52,57	168,22
2.	7129020012800	Pavator	h-om	247,584	52,57	13 015,49
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	204,64	52,57	10 757,92
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	208,8464	52,57	10 979,06
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	84,5254	52,57	4 443,50
		Total manopera				39 364,20

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	89,112	1 182,80	105 401,67
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	73,32	1 350,00	98 982,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	8,9413	270,84	2 421,66
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	33,06	260,41	8 609,15
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	132,715	260,41	34 560,31
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,59	1 350,00	6 196,50
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,634	190,00	500,46
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	22,5286	190,00	4 280,43
9.	14221022055070	Beton asfaltic	t	51,7874	1 350,00	69 912,99
10.	23203226000401	Bitum	t	1,3524	10 727,55	14 507,94
11.	23203226001101	Bitum	t	0,066	10 727,55	708,02
12.	2640112300739	Caramizi	buc	179,52	4,70	843,74
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	918,44	1,75	1 607,27
14.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	21,552	1 100,00	23 707,20
15.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1224	1 100,00	134,64
16.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	209,04	115,86	24 219,37
17.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	255,27	60,00	15 316,20
18.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	19,50	18,00	351,00
19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,557	13,00	345,24
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,01	13,00	26,13
		Total materiale de construcții				412 631,94

Utilaje de constructii:

1.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	13,95	45,00	627,75
2.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	19,25	45,00	866,25
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3939	260,00	102,41
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,7322	350,00	3 056,27
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,1308	175,00	1 597,89
6.	29522400040040	Compactor	h-ut	1,54	175,00	269,50
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	34,6772	175,00	6 068,53
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	4,4874	175,00	785,29




9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,1202	175,00	721,03
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10,2307	380,00	3 887,67
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,9114	350,00	1 368,99
12.	2952270004029	Topitor de bitum	h-ut	0,88	120,00	105,60
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	13,95	25,00	348,75
14.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	2,9988	260,54	781,31
15.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,88	250,00	220,00
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	29,768	250,00	7 442,00
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,3947	250,00	848,67
		Total utilaje de construcții				29 097,92

Total:

Cheltuieli directe	lei	481 094,06
Inclusiv: Salariu	1,00	39 364,20
Inclusiv: Materiale de constructii	1,00	412 631,94
Inclusiv: Utilaj de constructii	1,00	29 097,92
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	8 856,94
Total	100,00 +	489 951,00
Cheltuieli de regie	5,00 %	24 497,55
Total	100,00 +	514 448,55
Beneficiul planificat	2,00 %	10 288,97
Total	100,00 +	524 737,52
TVA	20,00 %	104 947,50
		629 685,03

Total deviz:

Intocmit



funcția, semnătura (numele, prenumele)

Verificat

funcția, semnătura (numele, prenumele)