

## OFERTĂ

Către: **Primaria Banesti 5811, MOLDOVA, Telenești, s.Bănești, satul Banesti, str. Dacia nr. 18**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, N. Rozembac - director reprezentanți ai ofertantului SRL MARNICMIH

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm lucrările de **Lotul nr. 1 - Lucrări de întreținere periodică a străzilor Ștefan cel Mare și Sfânt (Etapa 1, L= 587m) și Mitropolit Varlam din s. Bănești, r. Telenești, (Etapa 2, L=240m)** pentru suma **fără TVA de 4 482 514,73 lei**, la care se adaugă **taxa pe valoarea adăugată** în cuantum de **896 502,95 lei MD** suma totală fiind **5 379 017,68 lei MD** (incl. TVA 20%)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările termen de 24 ore după primirea dispoziției de începere și să **executăm lucrările timp de 90 de zile din data înregistrării contractului.**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șaizeci)** zile (durata în cifre și în litere), respectiv pînă la data de **10.07.2026** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 04/05/2026

N. Rozembac, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL MARNICMIH

(denumirea/numele ofertantului)

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 30 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de garanție bancară în valoare de 5% din valoarea totală a contractului (inclusiv TVA), ori rețineri succesive din plata convenită pentru facturile înaintate.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 (cinci) ani.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **24 ore**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **la discreția autorității contractante**

Ofertant,

---

(semnătura autorizată)

**Lucrari de intretinere periodica:  
strazii Stefan cel Mare si Sfant  
(Et. 1, L=587m) si str. Mitropolit  
Varlam din s. Banesti, (Et. 2,  
L=240m) din s. Banesti, r.  
Telenesti**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Valoarea de deviz 5 379 017,68 Lei**

Intocmit in prețuri curente 04.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de intretinere periodica a strazii Stefan cel Mare si Sfant</b>  <b>1.1. Capitolul I. Lucrari de pregatitoare.</b>  <b>1.1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,4110	1 841,088 0,000	756,687 0,000
2	TsC22K11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,4110	938,350 0,000	385,662 0,000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3	0,4110	1 057,443 0,000	434,609 0,000

1	2	3	4	5	6	7
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	65,7400	16,086 0,000	1 057,476 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4110	231,856 34,066	95,293 14,001
		<i>Total</i>	Lei			2 729,727
		<b>Total Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului Inklusiv salariu</b>				<b>2 729,727 14,001</b>
		<b>1.1.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile</b>				
6	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea asfaltului vechi, la racordarea lucrarilor)	m	6,0000	154,344 27,434	926,064 164,604
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2	41,0900	134,640 0,000	5 532,378 0,000
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)	100 m3	8,2200	619,837 0,000	5 095,064 0,000
		<i>Total</i>	Lei			11 553,506
		<b>Total Lucrari de pregatire a partii carosabile Inklusiv salariu</b>				<b>11 553,506 164,604</b>
		<i>Total</i>	Lei			14 283,233
		<b>Total Capitolul I. Lucrari de pregatitoare. Inklusiv salariu</b>				<b>14 283,233 178,605</b>
		<b>1.2. Capitolul II. Amenajarea si constructia sistemului rutier</b>				
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Piatra sparta LA30, fr. 8-63 (amestec optimal) conform SM SR	m3	410,9000	659,400 28,380	270 947,460 11 661,342

1	2	3	4	5	6	7
		EN 13242+A1, h=0.10 m) (fara utilizarea compactatorului, autocistern si apei) (compactorul, autocisterna si apa din norma se exclude)				
10	DA21C	Stabilizarea fundatiei drumului, prin reciclare (malaxare prin frezare), cu ciment CEM II/A 32.5N, 4% din masa amestecului (consum 88 kg/mc) din masa amestecului, H=20 cm (stare compactata), Obtinerea unui strat de fundatie din beton stabilizat C5/6	100 m3	7,7480	28 148,790 108,790	218 096,825 842,905
11	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	116,2300	76,000 0,000	8 833,480 0,000
12	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	38,7400	159,120 0,000	6 164,319 0,000
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)	100 m3	9,6860	619,839 0,000	6 003,764 0,000
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	2,1100	13 108,500 0,000	27 658,935 0,000
15	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude	m2	3 522,0000	316,628 5,676	1 115 163,81 6 19 990,872
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	1,0600	13 108,500 0,000	13 895,010 0,000

1	2	3	4	5	6	7
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude	m2	3 522,0000	230,894 4,730	813 208,668 16 659,060
18	material	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	7,0400	2 300,000 0,000	16 192,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 496 164,27 7
		<b>Total Capitolul II. Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu</b>				<b>2 496 164,27 7 49 154,179</b>
		<b>1.3. Capitolul III. Lucrari de consolidare a acostamentelor cu piatra sparta , b=0.5m (pe ambele parti)</b>				
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31.5, LA3, conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2	587,0000	68,104 2,999	39 977,115 1 760,307
		<i>Total</i>	Lei			39 977,115
		<b>Total Capitolul III. Lucrari de consolidare a acostamentelor cu piatra sparta , b=0.5m (pe ambele parti) Inclusiv salariu</b>				<b>39 977,115 1 760,307</b>
		<b>1.4. Capitolul IV. Amenajarea acceselor laterale, 3 unit</b>				
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2	1,4800	134,633 0,000	199,257 0,000
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta sort 8-31.5, LA3, conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m3	14,8000	859,800 56,760	12 725,040 840,048

1	2	3	4	5	6	7
		H=0.10 m				
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,0900	13 108,500 0,000	1 179,765 0,000
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude	m2	148,0000	316,628 5,676	46 860,944 840,048
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,0400	13 108,500 0,000	524,340 0,000
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude	m2	148,0000	230,894 4,730	34 172,312 700,040
26	material	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	0,3000	2 300,000 0,000	690,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			96 351,658
		<b>Total Capitolul IV. Amenajarea acceselor laterale, 3 unit Inclusiv salariu</b>				<b>96 351,658 2 380,136</b>
		<b>1.5. Capitolul V. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 36 unit.</b>				
27	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2	4,5530	134,641 0,000	613,020 0,000
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta sort 8-63, LA3, conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m3	68,3000	859,800 56,760	58 724,340 3 876,708

1	2	3	4	5	6	7
		H=0.15 m				
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,2730	13 108,963 0,000	3 578,747 0,000
30	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude, H=6 cm, K=1.5	m2	455,3000	349,023 17,028	158 910,158 7 752,848
31	material	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	1,3600	2 300,000 0,000	3 128,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			224 954,265
		<b>Total Capitolul V. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 36 unit. Inklusiv salariu</b>				<b>224 954,265 11 629,556</b>
		<b>1.6. Capitolul VI. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje).</b>				
32	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) (pe axa drumului, de tip 1.5)	m2	22,0000	302,832 44,462	6 662,304 978,164
33	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35)(13.0 kg/buc)	buc	4,0000	1 042,194 103,114	4 168,776 412,456
34	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A700	buc	2,0000	1 093,424 41,624	2 186,848 83,248
35	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma tridreptunghiulara, B700	buc	2,0000	1 373,424 41,624	2 746,848 83,248
		<i>Total</i>	Lei			15 764,776
		<b>Total Capitolul VI. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere</b>				<b>15 764,776 1 557,116</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>(marcaje). Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	Lei			2 887 495,32 4
		<b>Total Lucrari de intretinere periodica a strazii Stefan cel Mare si Sfant Inclusiv salariu</b>				<b>2 887 495,32 4 66 659,899</b>
		<b>2. Lucrari de intretinere periodica a str. Mitropolit Varlam</b>				
		<b>2.1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare.</b>				
		<b>2.1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor.</b>				
36	000111	Restabilirea traseului	1 km	0,2400	4 540,800 4 540,800	1 089,792 1 089,792
37	000111	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor.	1 km	0,2400	785,842 510,842	188,602 122,602
		<i>Total</i>	Lei			1 278,394
		<b>Total Restabilirea traseului si trasarea axelor. Inclusiv salariu</b>				<b>1 278,394 1 212,394</b>
		<b>2.1.2. Demolarea drumurilor laterale</b>				
38	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)	m3	12,0000	33,238 13,528	398,854 162,334
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)	100 m3	0,1200	1 057,500 0,000	126,900 0,000
40	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	19,2000	12,893 0,000	247,548 0,000
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1200	231,975	27,837

1	2	3	4	5	6	7
					34,058	4,087
		<i>Total</i>	Lei			801,139
		<b>Total Demolarea drumurilor laterale Inclusiv salariu</b>				<b>801,139 166,421</b>
		<b>2.1.3. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>				
42	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)	m3	120,0000	33,238 13,528	3 988,536 1 623,336
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)	100 m3	1,2000	1 057,500 0,000	1 269,000 0,000
44	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	192,0000	12,894 0,000	2 475,648 0,000
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,2000	231,896 34,056	278,275 40,867
		<i>Total</i>	Lei			8 011,459
		<b>Total Demolarea imbracamintei rutiere existente Inclusiv salariu</b>				<b>8 011,459 1 664,203</b>
		<b>2.1.4. Taierea betonului asfaltic (rostul de racordare)</b>				
46	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	5,0000	154,344 27,434	771,720 137,170
		<i>Total</i>	Lei			771,720
		<b>Total Taierea betonului asfaltic (rostul de racordare) Inclusiv salariu</b>				<b>771,720 137,170</b>
		<i>Total</i>	Lei			10 862,712

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Capitolul I. Lucrari pregatitoare. Inklusiv salariu</b>				<b>10 862,712 3 180,188</b>
		<b>2.2. Capitolul II. Lucrari de terasament si de consolidare</b>				
		<b>2.2.1. Lucrari de terasament</b>				
47	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din deblau)	100 m3	3,1200	<u>1 057,500</u> 0,000	<u>3 299,400</u> 0,000
48	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	577,2000	<u>12,894</u> 0,000	<u>7 442,400</u> 0,000
49	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,1200	<u>231,899</u> 34,056	<u>723,525</u> 106,255
50	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (profilarea platformei drumului)	100m2	15,6000	<u>96,390</u> 0,000	<u>1 503,684</u> 0,000
51	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul), 6 treceri pe o urma.	100 m3	3,1200	<u>619,833</u> 0,000	<u>1 933,880</u> 0,000
52	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96, K=2 (se ajusteaza numarul de treceri, conform proiectului)	100 m3	-3,1200	<u>154,967</u> 0,000	<u>-483,496</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			14 419,393
		<b>Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu</b>				<b>14 419,393 106,255</b>
		<b>2.2.2. Lucrari de consolidare</b>				
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,7200	<u>1 057,500</u> 0,000	<u>761,400</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, $\gamma=1.5 \text{ t/m}^3$ )				
54	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	133,2000	11,340 0,000	1 510,488 0,000
55	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), $h=15 \text{ cm}$	$\text{m}^3$	72,0000	17,028 17,028	1 226,016 1 226,016
56	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100 $\text{m}^2$	4,8000	1 010,372 455,972	4 849,786 2 188,666
57	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 $\text{m}^2$	4,8000	255,696 62,436	1 227,341 299,693
58	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 4-31.5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010), $h=10 \text{ cm}$	$\text{m}^2$	270,0000	68,104 2,999	18 388,112 809,681
		<i>Total</i>	Lei			27 963,143
		<b>Total Lucrari de consolidare Inklusiv salariu</b>				<b>27 963,143 4 524,056</b>
		<i>Total</i>	Lei			42 382,536
		<b>Total Capitolul II. Lucrari de terasament si de consolidare Inklusiv salariu</b>				<b>42 382,536 4 630,311</b>
		<b>2.3. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier din beton asfaltic</b>				
		<b>2.3.1. Amenajarea sistemului rutier la drumului principal</b>				
59	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat drenant din amestec optimal, fr. 0-63 mm, GA-80, conform SM EN 13285, $H=10 \text{ cm}$ ) (consum $1.22 \text{ m}^3/\text{m}^3$ )	$\text{m}^3$	144,0000	798,586 29,326	114 996,384 4 222,944

1	2	3	4	5	6	7
60	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (piatra sparta LA30, fr. 31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0.14 m)	m3	184,8000	735,900 28,380	135 994,320 5 244,624
61	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Piatra sparta LA30, fr. 8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10 m) (consum 1.42 m3/m3)	m3	129,6000	866,186 29,326	112 257,706 3 800,650
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,7200	13 108,500 0,000	9 438,120 0,000
63	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude	m2	1 200,0000	265,884 5,676	319 060,800 6 811,200
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,3600	13 108,500 0,000	4 719,060 0,000
65	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude	m2	1 200,0000	230,894 4,730	277 072,800 5 676,000
66	material	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	3,8400	2 300,000 0,000	8 832,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			982 371,190
		<b>Total Amenajarea sistemului rutier la drumului principal Inklusiv salariu</b>				<b>982 371,190 25 755,418</b>
		<b>2.3.2. Amenajarea sistemului rutier la drumurile laterale, 3 buc.</b>				

1	2	3	4	5	6	7
67	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat drenant din amestec optimal, fr. 0-63 mm, GA-80, conform SM EN 13285, H=10 cm) (consum 1.22 m3/m3)	m3	13,5000	798,586 29,326	10 780,911 395,901
68	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (piatra sparta LA30, fr. 31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0.14 m)	m3	17,9000	735,900 28,380	13 172,610 508,002
69	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Piatra sparta LA30, fr. 8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10 m) (consum 1.42 m3/m3)	m3	12,0000	866,186 29,326	10 394,232 351,912
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,0720	13 115,500 0,000	944,316 0,000
71	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude	m2	120,0000	265,884 5,676	31 906,080 681,120
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,0360	13 115,500 0,000	472,158 0,000
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude	m2	120,0000	230,894 4,730	27 707,280 567,600
74	material	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	0,3840	2 300,000 0,000	883,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			96 260,787
		<b>Total Amenajarea sistemului rutier la drumurile laterale, 3 buc. Inklusiv salariu</b>				<b>96 260,787 2 504,535</b>
		<i>Total</i>	Lei			1 078 631,97 7
		<b>Total Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier din beton asfaltic Inklusiv salariu</b>				<b>1 078 631,97 7 28 259,953</b>
		<b>2.4. Capitolul IV. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (indicatoare rutiere).</b>				
75	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35)(13.0 kg/buc)	buc	9,0000	1 042,194 103,114	9 379,746 928,026
76	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A700	buc	9,0000	1 093,424 41,624	9 840,816 374,616
77	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma tridreptunghiulara, B700	buc	4,0000	1 373,424 41,624	5 493,696 166,496
		<i>Total</i>	Lei			24 714,258
		<b>Total Capitolul IV. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (indicatoare rutiere). Inklusiv salariu</b>				<b>24 714,258 1 469,138</b>
		<i>Total</i>	Lei			1 156 591,48 3
		<b>Total Lucrari de intretinere periodica a str. Mitropolit Varlam Inklusiv salariu</b>				<b>1 156 591,48 3 37 539,590</b>

		Total	Lei			4 044 086,83
		Asigurari sociale	24 %			25 007,88
		Total				4 069 094,71
		Cheltuieli de regie	8 %			325 527,58
		Total				4 394 622,29
		Beneficiu de deviz	2 %			87 982,44
		Total				4 482 514,73

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			896 502,95
		<b>Total deviz:</b>				<b>5 379 017,68</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>104 199,49</b>

Intocmit

SRL MARNICMIH

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Banesti, r. Telenesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de intretinere periodica:  
strazii Stefan cel Mare si Sfânt  
(Et. 1, L=587m) si str. Mitropolit  
Varlam din s. Banesti, (Et. 2,  
L=240m) din s. Banesti, r.  
Telenesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 5 379 017,68 Lei**

Intocmit in prețuri curente 04.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	46511110000	Геодезист	h-om.	4,3200	94,60	408,672
2.	7123010010200	Betonist	h-om	7,4800	94,60	707,608
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7400	94,60	353,804
4.	7129020012800	Pavator	h-om	326,6610	94,60	30 902,131
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	26,3040	94,60	2 488,359
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	630,8540	94,60	59 678,788
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,9800	94,60	187,308
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,5966	94,60	4 313,439
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	46,0429	94,60	4 355,658
10.	931006001993g	Ajutor geodez	h-om.	8,4960	94,60	803,722
<b>Total manopera</b>						<b>104 199,49</b>

**Materiale:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	19,0080	140,00	2 661,120
2.	1111000100013100	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	673,2300	2 100,00	1 413 783,000
3.	1111000100013111	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	546,1813	2 300,00	1 256 216,990
4.	141112220164632	Piatra sparta sort 8-31.5, LA3, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	3,0044	460,00	1 382,024
5.	141112220164663	Piatra sparta sort 8-63, LA3, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	13,8649	460,00	6 377,854
6.	141112220166010	Piatra sparta sort 8-31.5, LA3, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	73,9620	460,00	34 022,520
7.	14111222016601432	Piatra sparta sort 4-31.5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	34,0200	460,00	15 649,200
8.	14111222016723163	Piatra sparta LA30, fr. 31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	257,4290	460,00	118 417,340
9.	141112220167232	Piatra sparta sort 8-31.5, LA3, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,0412	460,00	8 298,952

10.	141112220167263	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1	m3	521,8430	480,00	250 484,640
11.	1411122201672630	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	83,2577	460,00	38 298,542
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0016	460,00	0,736
13.	141112220175263	Piatra split fr. 8-63 LA30	m3	0,0178	460,00	8,188
14.	23203226000401	Bitum	t	4,9039	12 600,00	61 789,140
15.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	16,0600	180,00	2 890,800
16.	243012610872_1	Email alb (сжатая)	kg	0,2640	250,00	66,000
17.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	7,7000	65,00	500,500
18.	2513206621657	Microbile	kg	7,7000	210,00	1 617,000
19.	2615107326105 A700	Indicator de de forma triunghiulara, A700 (B1)	buc	11,0000	1 020,00	11 220,000
20.	2615107326105 B700	Indicator de forma tridreptunghiulara, B700	buc	6,0000	1 300,00	7 800,000
21.	26511221000020	Ciment CEM II/A 32.5N	t	68,1824	2 500,00	170 456,000
22.	265310200000063	Balast (amestec optimal, fr. 0-63 mm, GA-80, conform SM EN 13285)	m3	192,1500	480,00	92 232,000
23.	2653102000000831	Piatra sparta LA30, fr. 8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	201,0720	460,00	92 493,120
24.	266310210000020	Beton clasa C16/20	m3	0,9880	1 830,00	1 808,040
25.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0385	3 100,00	119,350
26.	2811106301794235	Stilp metalic confectionat industrial SCM2.35	buc	13,0000	800,00	10 400,000
27.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	34,0000	2,40	81,600
28.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	68,0000	2,40	163,200
29.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	34,0000	2,10	71,400
30.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,6800	80,00	54,400
31.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,3400	80,00	27,200
32.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	68,0000	2,10	142,800
33.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	165,0240	35,00	5 775,840
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>3 605 309,50</b>

#### **Utilaje de construcții:**

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,0560	640,00	675,840
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,4283	435,00	621,311
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	65,1400	510,00	33 221,400
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	64,5376	450,00	29 041,920
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	206,9572	450,00	93 130,740
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	9,4270	410,00	3 865,070
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	24,1331	520,00	12 549,212
8.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	23,0307	980,00	22 570,086
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	64,1520	980,00	62 868,960
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,5347	470,00	5 891,309
11.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,8216	215,00	391,644
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,9404	490,00	950,796
13.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri	h-ut	3,2340	390,00	1 261,260

		abrazive				
14.	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	8,9102	3 600,00	32 076,720
15.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,8216	330,00	601,128
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	30,3180	420,00	12 733,560
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,0626	410,00	7 405,666
18.	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	3,8740	3 800,00	14 721,200
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>334 577,84</b>

Total	Lei	4 044 086,83
Asigurari sociale	24 %	25 007,88
Total		4 069 094,71
Cheltuieli de regie	8 %	325 527,58
Total		4 394 622,29
Beneficiu de deviz	2 %	87 982,44
Total		4 482 514,73
TVA	20 %	896 502,95
<b>Total deviz:</b>		<b>5 379 017,68</b>

Intocmit

SRL MARNICMIH

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Banesti, r. Telenesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de intretinere periodica: strazii Stefan cel Mare si Sfant (Et. 1, L=587m) si str. Mitropolit Varlam din s. Banesti, (Et. 2, L=240m) din s. Banesti, r. Telenesti**

**Investitor Primaria com. Banesti, r. Telenesti**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de intretinere periodica a strazii Stefan cel Mare si Sfant</b>				
		<b>1.1. Capitolul I. Lucrari de pregatitoare.</b>				
		<b>1.1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 841,088 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	510,00	1 841,09
2	TsC22K11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			938,350 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8400	510,00	938,35
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3			1 057,443 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	470,00	1 057,44
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,086 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	420,00	16,09
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			231,856 34,066
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,07
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	460,00	1,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	490,00	196,00
		<b>1.1.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile</b>				
6	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea asfaltului vechi, la racordarea lucrarilor)	m			154,344 27,434
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 100,00	10,85
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	35,00	1,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	390,00	114,66
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			134,640

1	2	3	4	5	6	7
		K=2				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	510,00	134,64
8	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)	100 m3			619,837 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	520,00	619,84
		<b>1.2. Capitolul II. Amenajarea si constructia sistemului rutier</b>				
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Piatra sparta LA30, fr. 8-63 (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10 m) (fara utilizarea compactorului, autocistern si apei) (compactorul, autocisterna si apa din norma se exclude)	m3			659,400 28,380
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	141112220167263	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2700	480,00	609,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	510,00	21,42
10	DA21C	Stabilizarea fundatiei drumului, prin reciclare (malaxare prin frezare), cu ciment CEM II/A 32.5N, 4% din masa amestecului (consum 88 kg/mc) din masa amestecului, H=20 cm (stare compactata), Obtinerea unui strat de fundatie din beton stabilizat C5/6	100 m3			28 148,790 108,790
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	94,60	108,79
	26511221000020	Ciment CEM II/A 32.5N	t	8,8000	2 500,00	22 000,00
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	1,1500	3 600,00	4 140,00
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,5000	3 800,00	1 900,00
11	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			76,000 0,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	35,00	35,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	410,00	41,00
12	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			159,120 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	510,00	159,12
13	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)	100 m3			619,839 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	520,00	619,84
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			13 108,500 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 600,00	12 978,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50
15	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude	m2			316,628 5,676
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	1111000100013100	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,1410	2 100,00	296,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,00	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,00	3,56

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	980,00	7,74
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			13 108,500
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 600,00	12 978,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude	m2			230,894
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	1111000100013111	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	2 300,00	216,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	980,00	5,19
18	material	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t			2 300,000
	1111000100013111	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	1,0000	2 300,00	2 300,00
		<b>1.3. Capitolul III. Lucrari de consolidare a acostamentelor cu piatra sparta , b=0.5m (pe ambele parti)</b>				
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31.5, LA3, conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2			68,104
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	141112220166010	Piatra sparta sort 8-31.5, LA3, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,1260	460,00	57,96
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	35,00	0,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	510,00	1,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	410,00	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	410,00	4,51
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,00	0,20
		<b>1.4. Capitolul IV. Amenajarea acceselor laterale, 3 unit</b>				
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2			134,633
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	510,00	134,63
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (piatra sparta sort 8-31.5, LA3, conform SM SR EN 13242+A1:2010) H=0.10 m	m3			859,800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220164632	Piatra sparta sort 8-31.5, LA3, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,2030	460,00	93,38
	141112220167232	Piatra sparta sort 8-31.5, LA3, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,2190	460,00	560,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	35,00	5,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	510,00	21,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	410,00	6,15
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			13 108,500
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 600,00	12 978,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50

1	2	3	4	5	6	7
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude	m2			316,628 5,676
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	1111000100013100	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,1410	2 100,00	296,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,00	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,00	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	980,00	7,74
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			13 108,500 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 600,00	12 978,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude	m2			230,894 4,730
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	1111000100013111	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	2 300,00	216,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	980,00	5,19
26	material	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t			2 300,000 0,000
	1111000100013111	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	1,0000	2 300,00	2 300,00
		<b>1.5. Capitolul V. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 36 unit.</b>				
27	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2			134,641 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	510,00	134,64
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta sort 8-63, LA3, conform SM SR EN 13242+A1:2010) H=0.15 m	m3			859,800 56,760
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220164663	Piatra sparta sort 8-63, LA3, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,2030	460,00	93,38
	1411122201672630	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	460,00	560,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	35,00	5,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	510,00	21,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	410,00	6,15
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			13 108,963 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 600,00	12 978,46
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50
30	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat	m2			349,023 17,028

1	2	3	4	5	6	7
		din norma se exclude, H=6 cm, K=1.5				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	17,03
	111100010001311 1	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	2 300,00	324,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	450,00	7,69
31	material	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t			2 300,000 0,000
	111100010001311 1	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	1,0000	2 300,00	2 300,00
		<b>1.6. Capitolul VI. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje).</b>				
32	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) (pe axa drumului, de tip 1.5)	m2			302,832 44,462
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	180,00	131,40
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621657	Microbile	kg	0,3500	210,00	73,50
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	640,00	30,72
33	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35)(13.0 kg/buc)	buc			1 042,194 103,114
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	266310210000020	Beton clasa C16/20	m3	0,0760	1 830,00	139,08
	281110630179423 5	Stilp metalic confectionat industrial SCM2.35	buc	1,0000	800,00	800,00
34	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A700	buc			1 093,424 41,624
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105A 700	Indicator de de forma triunghiulara, A700 (B1)	buc	1,0000	1 020,00	1 020,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,40	9,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,40	4,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,10	8,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,10	4,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	80,00	1,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	80,00	3,20
35	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma tridreptunghiulara, B700	buc			1 373,424 41,624
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105B 700	Indicator de forma tridreptunghiulara, B700	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,40	9,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,40	4,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,10	8,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,10	4,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	80,00	1,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	80,00	3,20
		<b>2. Lucrari de intretinere periodica a str. Mitropolit Varlam</b>				
		<b>2.1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare.</b>				
		<b>2.1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor.</b>				
36	000111	Restabilirea traseului	1 km			4 540,800

1	2	3	4	5	6	7
						4 540,800
	46511110000	Геодезист	h-om.	16,0000	94,60	1 513,60
	931006001993g	Ajutor geodez	h-om.	32,0000	94,60	3 027,20
37	000111	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor.	1 km			785,842
						510,842
	46511110000	Геодезист	h-om.	2,0000	94,60	189,20
	931006001993g	Ajutor geodez	h-om.	3,4000	94,60	321,64
	243012610872 1	Email alb (сжатая)	kg	1,1000	250,00	275,00
		<b>2.1.2. Demolarea drumurilor laterale</b>				
38	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)	m3			33,238
						13,528
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	510,00	12,19
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	215,00	2,97
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	330,00	4,55
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)	100 m3			1 057,500
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	470,00	1 057,50
40	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,893
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	420,00	12,89
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			231,975
						34,058
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	141112220175263	Piatra split fr. 8-63 LA30	m3	0,0040	460,00	1,92
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	490,00	196,00
		<b>2.1.3. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>				
42	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)	m3			33,238
						13,528
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	510,00	12,19
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	215,00	2,97
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	330,00	4,55
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)	100 m3			1 057,500
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	470,00	1 057,50
44	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,894
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	420,00	12,89
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			231,896
						34,056
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	141112220175263	Piatra split fr. 8-63 LA30	m3	0,0040	460,00	1,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	490,00	196,00
		<b>2.1.4. Taierea betonului asfaltic (rostul de racordare)</b>				
46	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			154,344
						27,434

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 100,00	10,85
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	35,00	1,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	390,00	114,66
		<b>2.2. Capitolul II. Lucrari de terasament si de consolidare</b>				
		<b>2.2.1. Lucrari de terasament</b>				
47	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (excavarea din deblau)	100 m3			1 057,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	470,00	1 057,50
48	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			12,894 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	420,00	12,89
49	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			231,899 34,056
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	141112220175263	Piatra split fr. 8-63 LA30	m3	0,0040	460,00	1,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	490,00	196,00
50	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (profilarea platformei drumului)	100m2			96,390 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	510,00	96,39
51	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul), 6 treceri pe o urmă.	100 m3			619,833 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	520,00	619,83
52	DI97	Pentru fiecare trecere următoare se adaugă sau se scade la norma DI96, K=2 (se ajustează numărul de treceri, conform proiectului)	100 m3			154,967 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,1490	520,00	154,97
		<b>2.2.2. Lucrari de consolidare</b>				
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (încărcarea pământului vegetal, $\gamma=1.5$ t/m3)	100 m3			1 057,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	470,00	1 057,50
54	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km	t			11,340 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0270	420,00	11,34
55	TsD01A	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren ușor (Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, și zonelor verzi (acostamente)), h=15 cm	m3			17,028 17,028
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
56	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%	100m2			1 010,372 455,972
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	94,60	455,97
	0221107204435	Semințe de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	140,00	554,40
57	TsH12B	Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisterna	100m2			255,696

1	2	3	4	5	6	7
						62,436
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	35,00	35,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	410,00	158,26
58	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm (piatră spartă sort 4-31.5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010), h=10 cm	m2			68,104 2,999
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601432	Piatră spartă sort 4-31.5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,1260	460,00	57,96
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	35,00	0,24
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	510,00	1,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	410,00	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	410,00	4,51
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,00	0,20
		<b>2.3. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier din beton asfaltic</b>				
		<b>2.3.1. Amenajarea sistemului rutier la drumului principal</b>				
59	DA18B	Strat de fundație din agregate în amestecuri optime, executat cu asternere mecanică (Strat drenant din amestec optimal, fr. 0-63 mm, GA-80, conform SM EN 13285, H=10 cm) (consum 1.22 m3/m3)	m3			798,586 29,326
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	94,60	29,33
	265310200000063	Balast (amestec optimal, fr. 0-63 mm, GA-80, conform SM EN 13285)	m3	1,2200	480,00	585,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	35,00	1,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	450,00	104,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	410,00	2,05
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	980,00	75,46
60	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoare (piatră spartă LA30, fr. 31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0.14 m)	m3			735,900 28,380
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	14111222016723163	Piatră spartă LA30, fr. 31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2700	460,00	584,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	35,00	1,75
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	510,00	21,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	450,00	98,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	410,00	2,05
61	DA18B	Strat de fundație din agregate în amestecuri optime, executat cu asternere mecanică (Piatră spartă LA30, fr. 8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10 m) (consum 1.42 m3/m3)	m3			866,186 29,326
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	94,60	29,33
	2653102000000831	Piatră spartă LA30, fr. 8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,4200	460,00	653,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	35,00	1,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	450,00	104,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	410,00	2,05
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	980,00	75,46
62	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			13 108,500 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 600,00	12 978,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50

1	2	3	4	5	6	7
63	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude	m2			265,884 5,676
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	1111000100013100	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,1180	2 100,00	247,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	450,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	450,00	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	980,00	6,47
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			13 108,500 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 600,00	12 978,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50
65	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude	m2			230,894 4,730
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	1111000100013111	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	2 300,00	216,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	980,00	5,19
66	material	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t			2 300,000 0,000
	1111000100013111	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	1,0000	2 300,00	2 300,00
		<b>2.3.2. Amenajarea sistemului rutier la drumurile laterale, 3 buc.</b>				
67	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat drenant din amestec optimal, fr. 0-63 mm, GA-80, conform SM EN 13285, H=10 cm) (consum 1.22 m3/m3)	m3			798,586 29,326
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	94,60	29,33
	265310200000063	Balast (amestec optimal, fr. 0-63 mm, GA-80, conform SM EN 13285)	m3	1,2200	480,00	585,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	35,00	1,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	450,00	104,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	410,00	2,05
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	980,00	75,46
68	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (piatra sparta LA30, fr. 31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0.14 m)	m3			735,900 28,380
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	14111222016723163	Piatra sparta LA30, fr. 31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2700	460,00	584,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	35,00	1,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	510,00	21,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	450,00	98,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	410,00	2,05
69	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Piatra sparta LA30, fr. 8-31.5 conform SM	m3			866,186 29,326

1	2	3	4	5	6	7
		SR EN 13242+A1, h=0.10 m) (consum 1.42 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> )				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	94,60	29,33
	265310200000831	Piatra sparta LA30, fr. 8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m <sup>3</sup>	1,4200	460,00	653,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m <sup>3</sup>	0,0500	35,00	1,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	450,00	104,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	410,00	2,05
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	980,00	75,46
70	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m <sup>2</sup>	t			13 115,500 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 600,00	12 985,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50
71	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică (Beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat și oțelul patrat din norma se exclude	m <sup>2</sup>			265,884 5,676
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	1111000100013100	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,1180	2 100,00	247,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	450,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	450,00	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	980,00	6,47
72	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m <sup>2</sup>	t			13 115,500 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 600,00	12 985,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	435,00	130,50
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat și oțelul patrat din norma se exclude	m <sup>2</sup>			230,894 4,730
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	1111000100013111	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	2 300,00	216,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	980,00	5,19
74	material	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t			2 300,000 0,000
	1111000100013111	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	1,0000	2 300,00	2 300,00
		<b>2.4. Capitolul IV. Amplasarea și organizarea siguranței rutiere (indicatoare rutiere).</b>				
75	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționați industrial (SCM2.35)(13.0 kg/buc)	buc			1 042,194 103,114
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	266310210000020	Beton clasa C16/20	m <sup>3</sup>	0,0760	1 830,00	139,08
	2811106301794235	Stîlp metalic confecționat industrial SCM2.35	buc	1,0000	800,00	800,00
76	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stîlpi noi de forma triunghiulară, A700	buc			1 093,424 41,624
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105A	Indicator de de forma triunghiulară, A700 (B1)	buc	1,0000	1 020,00	1 020,00

1	2	3	4	5	6	7
	700					
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,40	9,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,40	4,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,10	8,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,10	4,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	80,00	1,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	80,00	3,20
77	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma tridreptunghiulara, B700	buc			1 373,424 ----- 41,624
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105B 700	Indicator de forma tridreptunghiulara, B700	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,40	9,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,40	4,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,10	8,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,10	4,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	80,00	1,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	80,00	3,20

**APROBAT:**

**Intocmit**  
SRL MARNICMIH

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
Primaria com. Banesti, r. Telenesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.