

## Cuprins Primaria Todiresti

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
<b>16</b>	<b>Primaria Todiresti</b>	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	3
Formularul nr. 7	Deviz local	5
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	6

Obiectivul: Primaria Todiresti

## Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 16

Obiectul: Amenajarea trotuarului s. Todirestu				
Devizul: Amenajare trotuar				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1.1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.	m2	1 120,00000
1.1.2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	224,00000
1.1.3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. BR100*20*8	m	950,00000
1.1.4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj vibropresat h=4cm)	m2	1 120,00000
1.1.5	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) .	m3	23,00000
1.1.6	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	284,00000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 16

Obiectul: Amenajarea trotuarului s. Todirestu						
Devizul: Amenajare trotuar						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.	m2			50,77
						50,77
1.1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,54000	94,02	50,77
1.1.2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			569,06
						93,08
1.1.2.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15000	357,80	411,47
1.1.2.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	18,88	1,89
1.1.2.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	94,02	93,08
1.1.2.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	99,39	20,87
1.1.2.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	99,39	41,74
1.1.3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. BR100*20*8	m			187,49
						28,21
1.1.3.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,04800	1 789,02	85,87
1.1.3.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02000	2,48	2,53
1.1.3.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00300	298,29	0,89
1.1.3.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni Br100*20*8	m	1,00500	69,57	69,92
1.1.3.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00300	18,88	0,06
1.1.3.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12000	94,02	11,28
1.1.3.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18000	94,02	16,92
1.1.4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj vibropresat h=4cm)	m2			287,45
						56,04
1.1.4.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,01500	188,84	191,67
1.1.4.2	2651122100027	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1,60000	2,48	3,98
1.1.4.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87000	2,48	19,55
1.1.4.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,00500	298,29	1,49
1.1.4.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,04280	298,29	12,77
1.1.4.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02000	97,40	1,95
1.1.4.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58020	94,02	54,55
1.1.4.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,01580	94,02	1,49
1.1.5	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) .	m3			3 630,36
						423,10
1.1.5.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,02500	1 789,02	1 833,74
1.1.5.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,00000	2,48	745,42
1.1.5.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,72000	298,29	214,77
1.1.5.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,67000	357,80	239,73
1.1.5.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29000	18,88	5,48
1.1.5.6	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0,00
1.1.5.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,10000	94,02	385,49
1.1.5.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	94,02	37,61
1.1.5.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,05700	39,76	2,27
1.1.5.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01800	496,95	8,95
1.1.5.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	19,88	11,93
1.1.5.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	397,56	99,39
1.1.6	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			20,93
						5,36
1.1.6.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	14,91	15,28
1.1.6.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	0,99	0,15
1.1.6.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	13,91	0,14
1.1.6.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05400	94,02	5,08
1.1.6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	94,02	0,28

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Primaria Todiresti

## Deviz local Nr. 16

Intocmit in preturi curente 2026-04-15

Valoarea de deviz 1 029 600,00 (Lei)

Obiectul: Amenajarea trotuarului s. Todirestu						
Devizul: Amenajare trotuar						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.	m2	1 120,00000	50,77	56 864,95
					50,77	56 864,95
1.1.2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	224,00000	569,06	127 469,47
					93,08	20 850,48
1.1.3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. BR100*20*8	m	950,00000	187,49	178 111,94
					28,21	26 796,48
1.1.4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj vibropresat h=4cm)	m2	1 120,00000	287,45	321 941,33
					56,04	62 762,05
1.1.5	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) .	m3	23,00000	3 630,36	83 498,19
					423,10	9 731,35
1.1.6	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	284,00000	20,93	5 943,75
					5,36	1 522,04

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>1 898,76800</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00000</b>

Total		773 829,62
Asigurari sociale	24,00000%	42 846,56
Total		816 676,19
Cheltuieli de regie	3,00000%	24 500,29
Total		841 176,47
Beneficiu de deviz	2,00000%	16 823,53

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>858 000,00</b>
-----------------------------	-------------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>858 000,00</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>171 600,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 029 600,00</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>178 527,35</b>

Cursul de referinta: 19.7593 Lei/Euro, din data de 2025-07-16

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Primaria Todiresti

## Devizul local de resurse Nr. 16

Intocmit in preturi curente 2026-04-15

Valoarea de deviz 1 029 600,00 (Lei)

Obiect: Amenajarea trotuarului s. Todirestu						
Deviz: Amenajare trotuar						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7123010010200	Betonist	h-om	94,30000	94,02	8 866,34
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,33600	94,02	1 441,93
3	7129020012800	Pavator	h-om	820,82400	94,02	77 176,11
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	940,56000	94,02	88 434,02
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,05200	94,02	945,12
6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,69600	94,02	1 663,83
<b>Total manopera</b>						<b>178 527,35</b>
<b>Materiale</b>						
1	1411122201752	Piatra sparta	m3	257,60000	357,80	92 170,10
2	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	15,41000	357,80	5 513,75
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,85000	298,29	850,13
4	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,56000	298,29	4 939,70
5	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,60000	298,29	1 670,43
6	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	47,93600	298,29	14 298,89
7	2010237318750	Distantieri	buc	42,60000	0,99	42,34
8	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	1 048,50
9	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	969,00000	2,48	2 407,72
10	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 792,00000	2,48	4 452,66
11	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	6 900,00000	2,48	17 144,74
12	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 814,40000	2,48	21 901,53
13	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 136,80000	188,84	214 673,96
14	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	69,17500	1 789,02	123 755,18
15	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni Br100*20*8	m	954,75000	69,57	66 424,67
16	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	291,10000	14,91	4 339,85
17	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,84000	13,91	39,52
18	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	22,40000	97,40	2 181,80
19	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	9,52000	18,88	179,78
20	4100126202818	Apă	m3	22,40000	18,88	423,00
<b>Total materiale</b>						<b>578 458,25</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	94,08000	99,39	9 350,59
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	47,04000	99,39	4 675,30
3	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,41400	496,95	205,74
4	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,80000	19,88	274,32
5	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,31100	39,76	52,12
6	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,75000	397,56	2 285,96
<b>Total utilaje</b>						<b>16 844,02</b>
<b>Total</b>						<b>773 829,62</b>
Asigurari sociale				24,00000%		42 846,56
<b>Total</b>						<b>816 676,19</b>
Cheltuieli de regie				3,00000%		24 500,29

Total		841 176,47
Beneficiu de deviz	2,00000%	16 823,53
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>858 000,00</b>
<b>Total</b>		<b>858 000,00</b>
TVA	20%	171 600,00
<b>TOTAL Deviz</b>		<b>1 029 600,00</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;