

Obiectivul: Reabilitarea Centrului Cultural-Sportiv din localitatea Corjova, raionul Criuleni

Obiectul: Soluții arhitectural-constructive (Vestiar)

## Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 13.1

Devizul: Lucrări de construcție.				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1. Lucrări de terasament</b>				
1.1	TsC59A	Sapatura mecanică a pământului cu excavator, cu descărcare în autobasculantă, teren de categoria 1.	100m3	0,2900
1.2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	47,8500
1.3	TsC59A	Sapatura mecanică a pământului cu excavator, cu descărcare în autobasculantă, teren de categoria 1. (Excavarea pamintului pentru umplutura)	100m3	0,2300
1.4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km. (Aducerea pamintului pentru umplutura).	t	37,9500
1.5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	23,0000
1.6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100m3	0,2300
<b>TOTAL Capitolul 1. Lucrări de terasament</b>				
<b>Capitolul 2. Fundație monolită</b>				
1.7	CA02C	Beton simplu turnat in fundatii clasa C7,5	m3	2,6880
1.8	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere.	kg	300,5300
1.9	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placa de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	20,0000
1.10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20	m3	26,4500
1.11	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	20,0000
<b>TOTAL Capitolul 2. Fundație monolită</b>				
<b>Capitolul 3. Construcții metalice</b>				
1.12	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	1 202,6000
1.13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	1,2026
<b>TOTAL Capitolul 3. Construcții metalice</b>				
<b>Capitolul 4. Pardosea</b>				
1.14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20x40 (gr.20cm)	m3	11,5200
1.15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5x20 (gr.10cm)	m3	5,7600
1.16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1, 100x100, d-4,0mm)	kg	115,0000
1.17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20 (gr.15cm)	m3	8,6400
1.18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	57,6000
1.19	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	57,6000
<b>TOTAL Capitolul 4. Pardosea</b>				
<b>Capitolul 5. Pereti. Panouri sandwich (gr.100mm)</b>				
1.20	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" grosime 100 mm, montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimei sub 12 m: dispuse in fata riglelor.	m2	145,0000
<b>TOTAL Capitolul 5. Pereti. Panouri sandwich (gr.100mm)</b>				
<b>Capitolul 6. Acoperis. Panouri sandwich (gr.80mm)</b>				
1.21	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" 80 mm, montate pe rigle metalice.	m2	80,0000

1.22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,0000
1.23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,0000
		<b>TOTAL Capitolul 6. Acoperis. Panouri sandwich (gr.80mm)</b>		
		<b>Capitolul 7. Tâmplărie</b>		
1.24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	10,8700
1.25	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .	m2	3,0000
1.26	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi.	m2	9,0000
1.27	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	2,2000
1.28	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	2,2000
		<b>TOTAL Capitolul 7. Tâmplărie</b>		
		<b>Capitolul 8. Pereu</b>		
1.29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm (gr.10cm)	m3	4,5000
1.30	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (grosime 4 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	45,0000
1.31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m	45,0000
		<b>TOTAL Capitolul 8. Pereu</b>		
		<b>Capitolul 9. Soclu</b>		
1.32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț " Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori	m2	17,0000
1.33	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2	17,0000
1.34	Pret de piata	Profil din aluminiu pentru soclu	m	33,0000
		<b>TOTAL Capitolul 9. Soclu</b>		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reabilitarea Centrului Cultural-Sportiv din localitatea Corjova, raionul Criuleni  
 Obiectul: Amenajarea stadionului

## Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 13.2

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1. Demontari</b>				
1.1	TsH91A adaptat k=0,5	Demontarea bancilor pe 2 picioare. (Nota: doar manopera)	buc	15,0000
1.2	RpDB35A	Desfaceri de pavaje orice format, asezate pe nisip	m2	75,0000
1.3	RpDB36B	Desfacerea de borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip	m	68,0000
1.4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	30,1000
1.5	TsC59A	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă de 0,15 m³ cu descărcare în autobasculantă, teren de categoria 1. (Incarcarea gunoiiului)	100m3	0,3500
1.6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	70,0000
<b>TOTAL Capitolul 1. Demontari</b>				
<b>Capitolul 2. Lucrari de terasamente</b>				
1.7	TsC59A	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă de 0,15 m³ cu descărcare în autobasculantă, teren de categoria 1.	100m3	0,4800
1.8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	79,2000
1.9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	7,8200
<b>TOTAL Capitolul 2. Lucrari de terasamente</b>				
<b>Capitolul 3. Fundatia terenului</b>				
1.10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x18 cm, pe fundatie de beton	m	114,0000
1.11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20x40 (gr.12cm, V=183m2*0,12m=21,96m3)	m3	21,9600
1.12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5x20 (gr.5cm, V=782m2*0,05m=39,1m3)	m3	39,1000
1.13	TsC54B	Strat de fundatie din savura de granit fr.0x5 (gr.3cm, V=782m2*0,03m=23,46m3)	m3	23,4600
<b>TOTAL Capitolul 3. Fundatia terenului</b>				
<b>Capitolul 4. Gazon sintetic</b>				
1.14	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Gazon sintetic Sports Topfloor culoare Verde/ Verde Olive inaltimea firelor - 50mm 8800 DTEX, greutatea totala 1850g/m2, material PP Anti-UV pe spate cu suport neșesut acoperit cu latex	m2	760,0000
1.15	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Gazon sintetic Sports Topfloor culoare alb (pentru marcaj) inaltimea firelor - 50mm 8800 DTEX, greutatea totala 1850g/m2, material PP Anti-UV pe spate cu suport neșesut acoperit cu latex	m2	22,0000
<b>TOTAL Capitolul 4. Gazon sintetic</b>				
<b>Capitolul 5. Imprejmuiri din plasa</b>				
1.16	CO06B k=0,5	Imprejmuiri din plasa Rabiț, 45x45mm, D-2,0mm, H-1,5m, zincată (Nota: doarmanopera)	m	114,0000
1.17	Pret de piata	Plasa Rabiț, 45x45mm, D-2,5mm, H-1,5m, zincată	m	114,0000
1.18	Pret de piata	Element de fixare plasa	buc	200,0000
<b>TOTAL Capitolul 5. Imprejmuiri din plasa</b>				

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reabilitarea Centrului Cultural-Sportiv din localitatea Corjova, raionul Criuleni

Obiectul: Echipament

### Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 13.3

**Devizul: Lucrari de constructie**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	1501520	Cheltuielile pentru instalarea utilajului în mărime de 0,5% din costul de procurare, inclusiv cheltuielile pentru depozitare	buc	1,0000

**Devizul: Utilaj**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Tribune 50 locuri</b>		
2.1	Pretul firmei	Tribuna Gradena 50 de locuri, dimensiune 8.4 x 1.87 x 1.3 m, pe 3 randuri	buc	2,0000
		<b>TOTAL Capitolul 1. Tribune 50 locuri</b>		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.