

Formularul nr. 1

Obiectivul: NISPORENI

Obiectul: Gimnaziul Seliste rl Nisporeni

Devizul: Renovarea acoperisului gimnaziului din s.Seliste rl Nisporeni

Lista cu cantitatile de lucrari

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, cu pastrarea lor pentru a fi reinstalate	m	102
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment,	m2	582,6
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor	m2	582,6
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile si frontoane	m2	81,2
5	TrB22D1A2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m Coborirea foilor de asbociment	t	15,62
6	Tri1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2.	t	15,62
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 1 km	t	15,62
8	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle.	m	102
9	RpCH05B	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - contrafise din rigle de rasinoase.	m	112
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	582,6
11	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic./contrasipci se exclud Buloane piese forjate ,gudron ,carton gudronat	m3	0,88
12	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. asteriala 5.97m3	m2	852,6
13	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,56
14	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	8,56

15	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	5,83
16	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100 m2	5,83
17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil LK/LS 35 pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) coame 68ml, Culoare se cordoneaza cu beneficiarul	m2	582,6
18	CK26B	Glafuri montate pe acoperis opritori de zapada снегодержатели	m	102
19	CR03A	Schelet din rigle de rasinoase pentru constructii ,	m3	0,41
20	CE06A aplicativ	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor,Profnastil C10 culoare se cordoneaza cu beneficiarul /Se exclude tabla zincata 0.75mm ,otel lat 30*6 snur profilat din mastic	m2	75,2
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	150
22	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii.	m2	526,3
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.d120 numai manopera ,suruburi,utilaj de redicat -restul existente se exclud	m	210
24	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.bara de protectie 181ml	kg	478,9
25	CK35C	Surub autoforant pentru acoperis WFD 4.8*55	buc	186
26	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	38,52

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

