

## CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **Ministerul Afacerilor Interne al RM**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Ministerul Afacerilor Interne al RM**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a unor incaperi din subsolului bloc A, bir 199, SPIA in incinta sediului MAI, bd. Stefan cel Mare,75**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                  | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                    | 4                  | 5     |
|        |                             | <b>1. Sala de odihna COR MAI</b>                                                                                                                                                                     |                    |       |
|        |                             | <b>1.1. Demontari si evacuari</b>                                                                                                                                                                    |                    |       |
| 1      | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie                                                                                                                            | m2                 | 4,20  |
| 2      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Cu recuperare, vor fi remontate)                                                                                           | buc                | 6,00  |
| 3      | RpEE24A                     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate | buc                | 6,00  |
| 4      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                  | m2                 | 84,89 |
| 5      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                 | m2                 | 84,89 |
| 6      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                             | m2                 | 23,11 |
| 7      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                          | m2                 | 23,11 |
| 8      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din gips de pe tavan Inclusiv carcasul din lenm                                                                                                                                | m2                 | 23,11 |
| 9      | TrB05A1-2                   | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m                                                                                                      | t                  | 10,79 |
| 10     | TrI1AA01B1                  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1                                                                                            | t                  | 10,79 |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 11 | TsI50B5   | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km                                                                                                              | t  | 10,79  |
|    |           | <b>1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                         |    |        |
| 12 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)                                                                                                                                             | m2 | 84,89  |
| 13 | CC03C     | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)                                                                               | kg | 110,35 |
| 14 | CF15A K=3 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 60mm | m2 | 84,89  |
| 15 | CF54A     | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | 2,20   |
| 16 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                               | m2 | 87,09  |
| 17 | CK18C     | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                              | m  | 21,00  |
| 18 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2 | 87,09  |
| 19 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                   | m2 | 87,09  |
| 20 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic                                                                                                 | m2 | 87,09  |
| 21 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)      | m2 | 87,09  |
| 22 | RpIB01A   | Montarea radiatoarelor anterior demontate                                                                                                                                                  | m2 | 4,20   |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |            | (Manopera)                                                                                                                                                                                                                 |     |       |
| 23 | RpEF01B    | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate)                                                                           | buc | 4,00  |
| 24 | RpEE15D    | Montarea intrerupatoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate )                                                                                                                                                       | buc | 6,00  |
|    |            | <b>1.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                          |     |       |
| 25 | CF59D      | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                      | m2  | 23,11 |
| 26 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                   | m2  | 23,11 |
| 27 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic                                                                                                                                 | m2  | 23,11 |
| 28 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                      | m2  | 23,11 |
|    |            | <b>1.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                       |     |       |
| 29 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)                                                                                                                                                                             | m2  | 23,11 |
| 30 | IzF11B     | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)                                        | m3  | 0,62  |
| 31 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2  | 23,11 |
| 32 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2  | 23,11 |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5     |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |
| 33 | CG47D      | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor) | m2  | 23,11 |
|    |            | <b>2. Vestiar COR MAI</b><br><br><b>2.1. Demontari si evacuari</b>                                                                                                                                                                                          |     |       |
| 34 | RpIB11A    | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie                                                                                                                                                                                   | m2  | 1,80  |
| 35 | RpEF23A    | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Cu recuperare, vor fi remontate)                                                                                                                                                  | buc | 2,00  |
| 36 | RpEE24A    | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate                                                        | buc | 3,00  |
| 37 | RpCM33A    | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                         | m2  | 46,42 |
| 38 | RpCJ35A    | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                        | m2  | 46,42 |
| 39 | RpCK42C    | Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                    | m2  | 16,21 |
| 40 | RpCK42A    | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                 | m2  | 16,21 |
| 41 | RpCM33A    | Demontarea placajelor din gips de pe tavan Inklusiv carcasul din lenm                                                                                                                                                                                       | m2  | 16,21 |
| 42 | TrB05A1-2  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m                                                                                                                                                             | t   | 4,86  |
| 43 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1                                                                                                                                                   | t   | 4,86  |
| 44 | TsI50B5    | Transportarea gunoiului de constructie cu                                                                                                                                                                                                                   | t   | 4,86  |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                          | 4  | 5     |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|    |           | autobasculanta la distanta de 15 km                                                                                                                                                        |    |       |
|    |           | <b>2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                         |    |       |
| 45 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)                                                                                                                                             | m2 | 46,42 |
| 46 | CC03C     | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)                                                                                | kg | 60,30 |
| 47 | CF15A K=3 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 60mm | m2 | 46,42 |
| 48 | CF54A     | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | 1,60  |
| 49 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                               | m2 | 46,42 |
| 50 | CK18C     | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                              | m  | 22,00 |
| 51 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2 | 46,42 |
| 52 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                   | m2 | 46,42 |
| 53 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic                                                                                                 | m2 | 46,42 |
| 54 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)      | m2 | 46,42 |
| 55 | RpIB01A   | Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)                                                                                                                                       | m2 | 1,80  |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 56 | RpEF01B    | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate)                                                                           | buc | 2,00  |
| 57 | RpEE15D    | Montarea intrerupatoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate )                                                                                                                                                       | buc | 3,00  |
|    |            | <b>2.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                          |     |       |
| 58 | CF59D      | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                      | m2  | 16,21 |
| 59 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                   | m2  | 16,21 |
| 60 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic                                                                                                                                 | m2  | 16,21 |
| 61 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                      | m2  | 16,21 |
|    |            | <b>2.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                       |     |       |
| 62 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)                                                                                                                                                                             | m2  | 16,21 |
| 63 | IzF11B     | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)                                        | m3  | 0,62  |
| 64 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2  | 16,21 |
| 65 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2  | 16,21 |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 66 | CG47D      | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor) | m2  | 16,21  |
|    |            | <b>3. Depozit materiale Casnice</b><br><br><b>3.1. Demontari si evacuari</b>                                                                                                                                                                                |     |        |
| 67 | RpEF23A    | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)                                                                                                                                                         | buc | 6,00   |
| 68 | RpEE24A    | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate                                                        | buc | 8,00   |
| 69 | RpCM33A    | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Inclusiv blocul sanitar)                                                                                                                                                                               | m2  | 38,25  |
| 70 | RpCG29C    | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Perete dispartitor bloc sanitar)                                                                       | m3  | 0,30   |
| 71 | RpCJ35A    | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)                                                                                                                                                                   | m2  | 147,17 |
| 72 | RpCK41C    | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                    | m2  | 39,93  |
| 73 | RpCK42C    | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                               | m2  | 3,94   |
| 74 | RpCK42A    | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                 | m2  | 43,87  |
| 75 | TrB05A1-2  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m                                                                                                                                                             | t   | 14,13  |
| 76 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si                                                                                                                                                                                                              | t   | 14,13  |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5      |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |           | marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1                                                                                                                                         |    |        |
| 77 | TsI50B5   | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km                                                                                                                      | t  | 14,13  |
|    |           | <b>3.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                 |    |        |
| 78 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)                                                                                                                                                     | m2 | 147,17 |
| 79 | CC03C     | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)                                                                                       | kg | 220,75 |
| 80 | CF15A K=2 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 40mm | m2 | 147,17 |
| 81 | CF61A     | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi                                                                                | m2 | 10,50  |
| 82 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                       | m2 | 147,17 |
| 83 | CK18C     | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                                      | m  | 35,20  |
| 84 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                       | m2 | 147,17 |
| 85 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                           | m2 | 147,17 |
| 86 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic                                                                                                         | m2 | 147,17 |
| 87 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)              | m2 | 147,17 |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5     |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|    |            | <b>3.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                          |    |       |
| 88 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)                                                                                                                                                                             | m2 | 43,87 |
| 89 | CF52B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                        | m2 | 43,87 |
| 90 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                   | m2 | 43,87 |
| 91 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic                                                                                                                                 | m2 | 43,87 |
| 92 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                      | m2 | 43,87 |
|    |            | <b>3.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                       |    |       |
| 93 | CG22A1     | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (in locurile deteriorate)                       | m2 | 6,20  |
| 94 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)                                                                                                                                                                             | m2 | 43,87 |
| 95 | IzF11B     | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)                                        | m3 | 1,80  |
| 96 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2 | 43,87 |
| 97 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 43,87 |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 98  | CG47D     | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 43,84 |
| 99  | CI14B     | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                         | m   | 57,32 |
|     |           | <b>3.5. Diverse</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |       |
| 100 | RpEF01B   | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate)                                                                                             | buc | 6,00  |
| 101 | RpEE15D   | Montarea intrerupatoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate )                                                                                                                                                                         | buc | 8,00  |
|     |           | <b>4. Depozit materiale Birotice</b>                                                                                                                                                                                                         |     |       |
|     |           | <b>4.1. Demontari si evacuari</b>                                                                                                                                                                                                            |     |       |
| 102 | RpEF23A   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)                                                                                                                                          | buc | 2,00  |
| 103 | RpEE24A   | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate                                         | buc | 4,00  |
| 104 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)                                                                                                                                                    | m2  | 45,44 |
| 105 | RpCK41C   | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                     | m2  | 18,20 |
| 106 | RpCK42A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                  | m2  | 18,20 |
| 107 | TrB05A1-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m                                                                                                                                              | t   | 4,50  |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5     |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 108 | Tr11AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1                                                                                          | t  | 4,50  |
| 109 | TsI50B5    | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km                                                                                                                      | t  | 4,50  |
|     |            | <b>4.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                 |    |       |
| 110 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)                                                                                                                                                     | m2 | 45,44 |
| 111 | CC03C      | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)                                                                                        | kg | 68,16 |
| 112 | CF15A K=2  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 40mm | m2 | 45,44 |
| 113 | CF61A      | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi                                                                                | m2 | 2,20  |
| 114 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                       | m2 | 45,44 |
| 115 | CK18C      | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                                      | m  | 8,30  |
| 116 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                       | m2 | 45,44 |
| 117 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                           | m2 | 45,44 |
| 118 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic                                                                                                         | m2 | 45,44 |
| 119 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)              | m2 | 45,44 |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5     |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|     |            |                                                                                                                                                                                                                           |    |       |
|     |            | <b>4.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                         |    |       |
| 120 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)                                                                                                                                                                            | m2 | 18,20 |
| 121 | CF52B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                       | m2 | 18,20 |
| 122 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 18,20 |
| 123 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic                                                                                                                                | m2 | 18,20 |
| 124 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                     | m2 | 18,20 |
| 125 | RpCR22B    | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica (ATENTIE Grunduirea si vopsirea structurii de rezistenta din metal existenta) | m2 | 18,82 |
|     |            | <b>4.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                      |    |       |
| 126 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)                                                                                                                                                                            | m2 | 18,20 |
| 127 | IzF11B     | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)                                       | m3 | 0,90  |
| 128 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                | m2 | 18,20 |
| 129 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport                                           | m2 | 18,20 |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |           | din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                                                                                                   |     |       |
| 130 | CG47D     | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 18,20 |
| 131 | CI14B     | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                         | m   | 17,20 |
|     |           | <b>4.5. Diverse</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |       |
| 132 | RpEF01B   | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate)                                                                                             | buc | 2,00  |
| 133 | RpEE15D   | Montarea intrerupatoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate )                                                                                                                                                                         | buc | 4,00  |
|     |           | <b>5. Depozit materiale DCP</b>                                                                                                                                                                                                              |     |       |
|     |           | <b>5.1. Demontari si evacuari</b>                                                                                                                                                                                                            |     |       |
| 134 | RpEF23A   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)                                                                                                                                            | buc | 2,00  |
| 135 | RpEE24A   | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate                                         | buc | 4,00  |
| 136 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)                                                                                                                                                    | m2  | 46,20 |
| 137 | RpCK41C   | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                     | m2  | 18,30 |
| 138 | RpCK42A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                  | m2  | 18,30 |
| 139 | TrB05A1-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m                                                                                                                                              | t   | 4,60  |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5     |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 140 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1                                                                                          | t  | 4,60  |
| 141 | TsI50B5    | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km                                                                                                                      | t  | 4,60  |
|     |            | <b>5.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                 |    |       |
| 142 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)                                                                                                                                                     | m2 | 46,20 |
| 143 | CC03C      | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)                                                                                        | kg | 69,30 |
| 144 | CF15A K=2  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 40mm | m2 | 46,20 |
| 145 | CF61A      | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi                                                                                | m2 | 2,22  |
| 146 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                       | m2 | 46,20 |
| 147 | CK18C      | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                                      | m  | 8,15  |
| 148 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                       | m2 | 46,20 |
| 149 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                           | m2 | 46,20 |
| 150 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic                                                                                                         | m2 | 46,20 |
| 151 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu                            | m2 | 46,20 |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5     |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|     |            | beneficiarul)                                                                                                                                                                                                             |    |       |
|     |            | <b>5.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                         |    |       |
| 152 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)                                                                                                                                                                            | m2 | 18,30 |
| 153 | CF52B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                       | m2 | 18,30 |
| 154 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 18,30 |
| 155 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic                                                                                                                                | m2 | 18,30 |
| 156 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                     | m2 | 18,30 |
| 157 | RpCR22B    | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica (ATENTIE Grunduirea si vopsirea structurii de rezistenta din metal existenta) | m2 | 19,10 |
|     |            | <b>5.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                      |    |       |
| 158 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)                                                                                                                                                                            | m2 | 18,30 |
| 159 | IzF11B     | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)                                       | m3 | 0,90  |
| 160 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                | m2 | 18,30 |
| 161 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in                                                                                       | m2 | 18,30 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |         | minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                                                       |     |       |
| 162 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 18,30 |
| 163 | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                         | m   | 17,50 |
|     |         | <b>5.5. Diverse</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |       |
| 164 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate)                                                                                             | buc | 2,00  |
| 165 | RpEE15D | Montarea intrerupatoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate )                                                                                                                                                                         | buc | 4,00  |
|     |         | <b>6. Incapere SPIA</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |       |
|     |         | <b>6.1. Demontari si evacuari</b>                                                                                                                                                                                                            |     |       |
| 166 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie                                                                                                                                                                    | m2  | 3,60  |
| 167 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Cu recuperare, vor fi remontate)                                                                                                                                   | buc | 4,00  |
| 168 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate                                         | buc | 4,00  |
| 169 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                         | m2  | 44,20 |
| 170 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                     | m2  | 19,00 |
| 171 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                  | m2  | 19,00 |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                          | 4  | 5     |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 172 | RpCM33A    | Demontarea placajelor din gips de pe tavan<br>Inclusiv carcasul din lemn                                                                                                                   | m2 | 19,00 |
| 173 | TrB05A1-2  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m                                                                                            | t  | 4,20  |
| 174 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1                                                                                  | t  | 4,20  |
| 175 | TsI50B5    | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km                                                                                                              | t  | 4,20  |
|     |            | <b>6.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                         |    |       |
| 176 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)                                                                                                                                             | m2 | 44,20 |
| 177 | CC03C      | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)                                                                                | kg | 66,30 |
| 178 | CF15A K=3  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 60mm | m2 | 44,20 |
| 179 | CF54A      | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | 5,10  |
| 180 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                               | m2 | 44,20 |
| 181 | CK18C      | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                              | m  | 18,20 |
| 182 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2 | 44,20 |
| 183 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                   | m2 | 49,30 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 184 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic                                                                                            | m2  | 49,30 |
| 185 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 49,30 |
| 186 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)                                                                                                                                  | m2  | 3,60  |
| 187 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate)                                      | buc | 4,00  |
| 188 | RpEE15D | Montarea intrerupatoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate )                                                                                                                  | buc | 4,00  |
|     |         | <b>6.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                     |     |       |
| 189 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                  | m2  | 19,00 |
| 190 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                              | m2  | 19,00 |
| 191 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic                                                                                            | m2  | 19,00 |
| 192 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 19,00 |
|     |         | <b>6.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                  |     |       |
| 193 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)                                                                                                                                        | m2  | 19,00 |
| 194 | IzF11B  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa              | m3  | 0,95  |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5     |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|     |            | demontare)                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |
| 195 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                  | m2 | 19,00 |
| 196 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                  | m2 | 19,00 |
| 197 | CG47D      | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor) | m2 | 19,00 |
| 198 | CI14B      | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                        | m  | 18,30 |