

**Lucrari de replanificare a
centralei termice LT "A.
Puskin" din or. Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 39/2024075

Rețele de gaze interioare

Valoarea de deviz 17 470,60 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari sanitare | | | | |
| 1 | IC21A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 20x2,8 mm | m | 0,50 | 60,28 31,20 | 30,14 15,60 |
| 2 | IC21B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 25x2,8 mm | m | 14,00 | 75,15 36,00 | 1 052,08 504,00 |
| 3 | IC21C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 32x2,8 mm | m | 4,00 | 90,26 42,00 | 361,06 168,00 |
| 4 | IC21F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), | m | 13,00 | 124,69 60,00 | 1 620,97 780,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------|
| | | teava avind diametrul de 65x4,0 mm | | | | |
| 5 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 14,05 | 14,10 6,60 | 198,11 92,73 |
| 6 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 17,00 | 19,50 9,00 | 331,50 153,00 |
| 7 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 14,05 | 11,40 5,40 | 160,17 75,87 |
| 8 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 17,00 | 16,80 7,80 | 285,60 132,60 |
| 9 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm (robinet de gaze cu bila) | buc | 1,00 | 121,92 39,60 | 121,92 39,60 |
| 10 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 25 mm (robinet de gaze cu bila) | buc | 1,00 | 172,90 45,00 | 172,90 45,00 |
| 11 | ID10D | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32 mm (robinet de gaze cu bila) | buc | 4,00 | 346,35 102,00 | 1 385,40 408,00 |
| 12 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 150 mm (L=0,5 m) | buc | 1,00 | 192,42 39,00 | 192,42 39,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------------------|
| 13 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50 mm (L=0,5 m) | buc | 1,00 | 54,19 24,00 | 54,19 24,00 |
| 14 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 48,00 | 68,80 13,80 | 3 302,40 662,40 |
| 15 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 4,52 | 65,26 28,20 | 294,97 127,46 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 563,83 |
| | | Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu | | | | 9 563,83 3 267,26 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 16 | ID13D | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 50 mm | buc | 1,00 | 31,31 25,80 | 31,31 25,80 |
| 17 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm | buc | 1,00 | 444,50 210,00 | 444,50 210,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 475,81 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 475,81 235,80 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 18 | | Clapeta de blocare Dn50 mm | buc | 1,00 | 800,00 0,00 | 800,00 0,00 |
| 19 | | Semnalizator de gaze CO, CH4 | buc | 1,00 | 525,00 0,00 | 525,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 325,00 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 1 325,00 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------|--|--|-----------|
| | | Total | lei | | | 11 364,64 |
| | | Asigurarea medicala | 24 % | | | 840,73 |
| | | Cheltuieli de transport | 4 % | | | 293,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------|------|---|---|------------------|
| | | Cheltuieli de regie | 12 % | | | 1 499,88 |
| | | Beneficiu de deviz | 4 % | | | 559,96 |
| | | TVA | 20 % | | | 2 911,77 |
| | | Total deviz: | | | | 17 470,60 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 3 503,06 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
centralei termice LT "A.
Puskin" din or. Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 39/2024075
Rețele de gaze interioare**

Valoarea de deviz 17 470,60 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 39/2024075: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,4012 | 60,00 | 84,07 |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 56,26 | 60,00 | 3 375,60 |
| 3. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,7232 | 60,00 | 43,39 |
| | | Total manopera | | | | 3 503,06 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------------------|----|--------|--------|-------|
| 1. | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0054 | 400,00 | 2,16 |
| 2. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,11 | 30,00 | 3,30 |
| 3. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,226 | 20,00 | 4,52 |
| 4. | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,194 | 15,00 | 2,91 |
| 5. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1808 | 60,00 | 10,85 |
| 6. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,0925 | 25,00 | 52,31 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------------|
| 7. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 4,925 | 30,00 | 147,75 |
| 8. | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,91304 | 90,00 | 82,17 |
| 9. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,066 | 90,00 | 5,94 |
| 10. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,388 | 65,00 | 25,22 |
| 11. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,68704 | 90,00 | 61,83 |
| 12. | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,1356 | 60,00 | 8,14 |
| 13. | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,07 | 15,00 | 1,05 |
| 14. | 2521216701020 | Teava din otel, Dn20x2,8 mm | m | 0,5075 | 25,75 | 13,07 |
| 15. | 2521216701065 | Teava din otel , Dn65x4,0 mm | m | 13,195 | 54,35 | 717,15 |
| 16. | 252121670125 | Teava din otel, Dn25x2,8 mm | m | 14,21 | 34,90 | 495,93 |
| 17. | 252121670132 | Teava din otel ,Dn32x2,8 mm | m | 4,06 | 43,00 | 174,58 |
| 18. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,963 | 2,30 | 2,21 |
| 19. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0004 | 6,50 | 0,00 |
| 20. | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 48,00 | 55,00 | 2 640,00 |
| 21. | 272210331015 | Teava instalatie Dn150 mm | m | 0,50 | 280,00 | 140,00 |
| 22. | 272210331050 | Teava instalatie Dn50 mm | m | 0,50 | 55,00 | 27,50 |
| 23. | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,1205 | 30,00 | 3,62 |
| 24. | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,26 | 30,00 | 7,80 |
| 25. | 2735275903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,9465 | 30,00 | 28,40 |
| 26. | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 8,00 | 18,50 | 148,00 |
| 27. | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,00 | 3,00 | 24,00 |
| 28. | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,00 | 2,50 | 20,00 |
| 29. | 287527420520 | Robinet de gaze cu bila, Dn20 mm | buc | 1,00 | 80,00 | 80,00 |
| 30. | 287527420525 | Robinet de gaze cu bila, Dn25 mm | buc | 1,00 | 125,00 | 125,00 |
| 31. | 287527420532 | Robinet de gaze cu bila, Dn32 mm | buc | 4,00 | 240,00 | 960,00 |
| 32. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0014 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | 80475050 | Clapeta de blocare Dn50 mm | buc | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
| 34. | 80475099 | Semnalizator de gaze CO,CH4 | buc | 1,00 | 525,00 | 525,00 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 7 340,40 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1. | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 3,4745 | 150,00 | 521,18 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 521,18 |

| | | |
|-------------------------|------|-----------|
| Total | lei | 11 364,64 |
| Asigurarea medicala | 24 % | 840,73 |
| Cheltuieli de transport | 4 % | 293,62 |
| Cheltuieli de regie | 12 % | 1 499,88 |
| Beneficiu de deviz | 4 % | 559,96 |
| TVA | 20 % | 2 911,77 |

Total deviz:

17 470,60

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de replanificare a centralei
termice LT "A. Puskin" din or. Basarabeasca**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari sanitare | | | | |
| 1 | IC21A | Teava din oțel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 20x2,8 mm | m | | | 60,28 31,20 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5200 | 60,00 | 31,20 |
| | 2521216701020 | Teava din oțel, Dn20x2,8 mm | m | 1,0150 | 25,75 | 26,14 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0290 | 25,00 | 0,72 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0580 | 30,00 | 1,74 |
| | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0130 | 30,00 | 0,39 |
| | 2734113803910 | Sirma din oțel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 30,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 30,14 |
| 2 | IC21B | Teava din oțel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 25x2,8 mm | m | | | 75,15 36,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 252121670125 | Teava din oțel, Dn25x2,8 mm | m | 1,0150 | 34,90 | 35,42 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0350 | 25,00 | 0,88 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0770 | 30,00 | 2,31 |
| | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0150 | 30,00 | 0,45 |
| | 2734113803910 | Sirma din oțel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 30,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 052,08 |
| 3 | IC21C | Teava din oțel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 32x2,8 mm | m | | | 90,26 42,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7000 | 60,00 | 42,00 |
| | 252121670132 | Teava din oțel ,Dn32x2,8 mm | m | 1,0150 | 43,00 | 43,64 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0420 | 25,00 | 1,05 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0960 | 30,00 | 2,88 |
| | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| | 2734113803910 | Sirma din oțel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 30,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 361,06 |
| 4 | IC21F | Teava din oțel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 65x4,0 mm | m | | | 124,69 60,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | 2521216701065 | Teava din oțel , Dn65x4,0 mm | m | 1,0150 | 54,35 | 55,17 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0810 | 25,00 | 2,03 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,1950 | 30,00 | 5,85 |
| | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2734113803910 | Sirma din oțel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 | 30,00 | 0,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 620,97 |
| 5 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | | | 14,10 6,60 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 | 60,00 | 6,60 |
| | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0500 | 150,00 | 7,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 198,11 |
| 6 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | | | 19,50 9,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 10,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 331,50 |
| 7 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | | | 11,40 5,40 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 | 60,00 | 5,40 |
| | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0400 | 150,00 | 6,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 160,17 |
| 8 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | | | 16,80 7,80 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1300 | 60,00 | 7,80 |
| | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0600 | 150,00 | 9,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 285,60 |
| 9 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm (robinet de gaze cu bila) | buc | | | 121,92 39,60 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6600 | 60,00 | 39,60 |
| | 287527420520 | Robinet de gaze cu bila, Dn20 mm | buc | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 65,00 | 2,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 121,92 |
| 10 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 25 mm (robinet de gaze cu bila) | buc | | | 172,90 45,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 | 60,00 | 45,00 |
| | 287527420525 | Robinet de gaze cu bila, Dn25 mm | buc | 1,0000 | 125,00 | 125,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 65,00 | 2,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 172,90 |
| 11 | ID10D | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32 mm (robinet de gaze cu bila) | buc | | | 346,35 102,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,7000 | 60,00 | 102,00 |
| | 287527420532 | Robinet de gaze cu bila, Dn32 mm | buc | 1,0000 | 240,00 | 240,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 65,00 | 3,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 385,40 |
| 12 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin | buc | | | 192,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| | | ziduri, teava avind diametrul de 150 mm (L=0,5 m) | | | | 39,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 272210331015 | Teava instalatie Dn150 mm | m | 0,5000 | 280,00 | 140,00 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 | 25,00 | 3,00 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0700 | 30,00 | 2,10 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0600 | 90,00 | 5,40 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6420 | 2,30 | 1,48 |
| | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0036 | 400,00 | 1,44 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0009 | 0,00 | 0,00 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 6,50 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 192,42 |
| 13 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50 mm (L=0,5 m) | buc | | | 54,19 24,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 60,00 | 24,00 |
| | 272210331050 | Teava instalatie Dn50 mm | m | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0170 | 25,00 | 0,42 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0090 | 30,00 | 0,27 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0060 | 90,00 | 0,54 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,3210 | 2,30 | 0,74 |
| | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0018 | 400,00 | 0,72 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0005 | 0,00 | 0,00 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 6,50 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 54,19 |
| 14 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | | | 68,80 13,80 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 60,00 | 13,80 |
| | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 302,40 |
| 15 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | | | 65,26 28,20 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,3100 | 60,00 | 18,60 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1600 | 60,00 | 9,60 |
| | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | | 90,00 | 18,18 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1520 | 90,00 | 13,68 |
| | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0400 | 60,00 | 2,40 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 294,97 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 16 | ID13D | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 50 mm | buc | | | 31,31 25,80 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4300 | 60,00 | 25,80 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 | 15,00 | 0,57 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0760 | 65,00 | 4,94 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 31,31 |
| 17 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm | buc | | | 444,50 210,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,5000 | 60,00 | 210,00 |
| | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 8,0000 | 18,50 | 148,00 |
| | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 | 3,00 | 24,00 |
| | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 | 2,50 | 20,00 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2300 | 25,00 | 5,75 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,8200 | 30,00 | 24,60 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,2600 | 30,00 | 7,80 |
| | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0700 | 15,00 | 1,05 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 0,1100 | 30,00 | 3,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 444,50 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 18 | | Clapeta de blocare Dn50 mm | buc | | | 800,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| | | | | | | 0,00 |
| | 80475050 | Clapeta de blocare Dn50 mm | buc | 1,0000 | 800,00 | 800,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 800,00 |
| 19 | | Semnalizator de gaze CO, CH4 | buc | | | 525,00 |
| | 80475099 | Semnalizator de gaze CO,CH4 | buc | 1,0000 | 525,00 | 525,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 525,00 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)