

Дворец культуры г.Кагул

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Электроосвещение сцены

Intocmit in prezenta curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucruri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Монтажные работы		
		1.1. Монтажные работы		
1	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 Эл.щит на 24 мест	buc	1,000
2	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 10А, 1P 220V	buc	16,000
3	08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 40А 3P 370V	buc	1,000
4	08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 УЗО 63А 3P 100мА	buc	1,000
5	08-03-591-11	Розетка штепсельная: двухполюсная	100 buc	0,060
6	08-02-402-1	Кабель двух-четырёхжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² Кабель VVGnSL 5*6	100 m	0,050
7	08-02-402-1	Кабель двух-четырёхжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² Кабель VVGng 3x1,5	100 m	1,000
8	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 2,5 Провод ПВ3 1*1,5	100 m	0,600

1	2	3	4	5
9	08-02-402-1	Кабель двух-четырёхжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² Кабель VVGng 3x2,5	100 m	0,600
10	08-02-148-1	Кабель массой 1 м, кг, до: 1	100 m	2,000
11	08-03-641-3	Коробка клеммная, 100*100	buc	12,000
12	08-02-410-1	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 25 Гофрированная труба 20мм	100 m	0,900
13	08-02-158-5	Заделка для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм ² , количество жил, до: 7	buc	186,000
14	08-03-642-3	Петля гибкая (заготовка) самоукладывающаяся, количество проводов, до: 80	m	12,000
15	08-03-642-8	Петля гибкая (монтаж без заготовки) самоукладывающаяся, количество проводов, до: 80	buc	1,000
Total Монтажные работы				
Inclusiv salariu				
		1.2. Материалы		
16	Цена рынка	Электрощит на 24 мест	buc	1,000
17	Цена рынка	Автомат 10A 1P 220V	buc	16,000
18	Цена рынка	Розетка штепсельная: двухполюсная	buc	6,000
19	Цена рынка	Автомат 40A 3P 370V	buc	1,000
20	Цена рынка	УЗО 63A 3P 100mA	buc	1,000
21	Цена рынка	Кабель VVGnSL 5*6	m	5,000
22	Цена рынка	Кабель VVGng 3x1,5	m	100,000

1	2	3	4	5
23	Цена рынка	Провод ПВ1 1*2,5	m	60,000
24	Цена рынка	Кабель VVGng 3x2,5	m	60,000
25	Цена рынка	Клипса д=20	buc	150,000
26	Цена рынка	Коробка клеммная, 100*100	buc	12,000
27	Цена рынка	Гофрированная труба 20мм	m	90,000
28	Цена рынка	Двунитка с противопожарной пропиткой	m	12,000
29	Цена рынка	Дюбель 6/40	buc	47,000