

## Construcția edificiului Teatrului Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Teatrul Muzical-Dramatic. Canalizare (lucrari nefinalizate)

Valoarea de deviz 142 659,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. WC pentru persoane cu dizabilitati (parter)</b>				
1	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 619,575 319,200	1 619,575 319,200
2	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	993,550 144,400	993,550 144,400
3	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	645,400 125,400	645,400 125,400
		<b>Total WC pentru persoane cu dizabilitati (parter) Inclusiv salariu</b>				<b>3 258,525 589,000</b>
		<b>2. WC pentru spectatori (cota -1,500)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
4	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat "Компакт" с бачком (de tip vas wc Deep cu rezervor 3/6l (alimentare inferioara) cu capac Slim T New Soft close; Easy Release DRP)	buc	10,00	7 984,400 334,400	79 844,000 3 344,000
5	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavoar oval subblat 40x52 cm)	buc	5,00	1 274,330 140,600	6 371,650 703,000
6	SC04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,00	575,400 125,400	2 877,000 627,000
7	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00	1 145,970 193,800	4 583,880 775,200
		<b>Total WC pentru spectatori (cota -1,500) Inclusiv salariu</b>				<b>93 676,530 5 449,200</b>

	Cheltuieli directe	lei	96 935,06
	Asigurare sociala	24,00 %	1 449,17
	Cheltuieli de transport	5,00 %	4 544,84
	Total	100,00 +	102 929,07
	Cheltuieli de regie	10,00 %	10 292,91
	Total	100,00 +	113 221,98
	Beneficiu de deviz	5,00 %	5 661,10
	Total	100,00 +	118 883,08
	TVA	20,00 %	23 776,62
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>142 659,70 6 038,20</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia edificiului Teatrului  
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu"  
din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Teatrul Muzical-Dramatic. Canalizare (lucrari nefinalizate)**

**Valoarea de deviz 142 659,70 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
Total borderou de resurse № :							

**Manopera :**

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	79,4500	76,00	6 038,200
<b>Total manopera</b>						<b>6 038,20</b>

**Materiale:**

1.	2622102438000	Lavoar	buc	1,0302	750,00	772,650
2.	262210243800005	Lavoar oval subblat 40x52 cm	buc	5,1510	850,00	4 378,350
3.	26221024380000506	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,0000	450,00	2 250,000
4.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0403	1 250,00	1 300,375
5.	262210244694004	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) "Компакт" с бачком(де tip vas wc Deep cu rezervor 3/6l (alimentare inferioara) cu capac Slim T New Soft close; Easy Release DRP)	buc	10,2000	7 500,00	76 500,000
6.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	4,1208	850,00	3 502,680
7.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200	75,00	76,500
8.	287511420280005	Sifon pt.lavoar никелир. пластм.	buc	5,1000	253,00	1 290,300
9.	291312420137003	Baterie amestecatoare pt. lavoar pentru persoane cu disabilitati	buc	1,0000	520,00	520,000
10.	291313420174307	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " кран ручной писсуарный	buc	4,0800	75,00	306,000
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>90 896,86</b>
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>0,00</b>

Cheltuieli directe	lei	96 935,06
Asigurare sociala	24,00 %	1 449,17
Cheltuieli de transport	5,00 %	4 544,84
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>102 929,07</b>
Cheltuieli de regie	10,00 %	10 292,91
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>113 221,98</b>

Beneficiu de deviz	5,00 %	5 661,10
Total	100,00 +	118 883,08
TVA	20,00 %	23 776,62

**Total deviz:**

**142 659,7  
0**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia edificiului Teatrului  
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu  
nr. 6 or Cahul**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. WC pentru persoane cu dizabilitati (parter)</b>				
1	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 619,575 319,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	76,00	319,200
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 250,00	1 300,375
2	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			993,550 144,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	76,00	144,400
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	772,650
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,500
3	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			645,400 125,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	76,00	125,400
	291312420137003	Baterie amestecatoare pt. lavoar pentru persoane cu dizabilitati	buc	1,0000	520,00	520,000
		<b>2. WC pentru spectatori (cota -1,500)</b>				
4	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat "Компакт" с бачком (de tip vas wc Deep cu rezervor 3/6l (alimentare inferioara) cu capac Slim T New Soft close; Easy Release DRP)	buc			7 984,400 334,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	76,00	334,400
	262210244694004	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular) "Компакт" с бачком (de tip vas wc Deep cu rezervor 3/6l (alimentare inferioara) cu capac Slim T New Soft close; Easy Release DRP)	buc	1,0000	7 500,00	7 650,000
5	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavoar oval subblat 40x52 cm)	buc			1 274,330 140,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	76,00	140,600
	262210243800005	Lavoar oval subblat 40x52 cm	buc	1,0100	850,00	875,670
	287511420280005	Sifon pt.lavoar никелир. пластм.	buc	1,0000	253,00	258,060
6	SC04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent	buc			575,400

1	2	3	4	5	6	7
		de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				125,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	76,00	125,400
	262210243800005 06	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,000
7	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 145,970
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	76,00	193,800
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	850,00	875,670
	291313420174307	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " кран ручной писсуарный	buc	1,0000	75,00	76,500

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.