

**Combinatul Serviciilor
Funerare. Casa paznicului la
Cimitirul din str.St.Ciobanu**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări
Lucrari de constructii**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Fundatii		
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,460
2	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (catanca 5.5)	kg	84,000
3	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (AIII d-12mm)	kg	333,000
4	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	8,740
5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	33,000
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,000
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,000
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	3,000
		1.2. Pereti		
9	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 20cm la pereti cu	m3	12,640

1	2	3	4	5
		prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m		
10	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 12cm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	4,000
		1.3. Acoperis		
11	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,200
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profil U16)	kg	85,000
13	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Scinduri - 0.27m3)	m2	30,000
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula anticondensat)	m2	30,000
15	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice (profnastil)	m2	30,000
16	CK26B	Pazie din tabla	m	10,000
17	CK26B	Coltar 50*50mm din tabla	m	22,000
18	CE06A1	Streasina din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice	m2	14,960
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,000
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,600
		1.4. Lucrari de finisare		
		1.4.1. Pereti		
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	98,400
22	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane	m2	98,400

1	2	3	4	5
		cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.=3cm, k=1.5)		
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,400
24	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	41,000
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec de tip "Vetonit LR+", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (tencuiala decorativa)	m2	98,400
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,400
27	CN16C	Vopsitorii executate la pereti cu lac "Brio" in 2 straturi	m2	98,400
		1.4.2. Tavan		
28	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala gr.20cm pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	26,000
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera de vapori)	m2	26,000
30	IzF15B	Captuseli fonoabsorbante la tavane executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice (OSB 12mm)	m2	26,000
		1.5. Articole din timplarie		
31	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	4,800
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,670
33	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice l=150mm	m	3,600
34	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu l=100mm	m	3,600
		1.6. Pardoseli		

1	2	3	4	5
35	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	2,600
36	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	3,900
37	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,900
38	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 10*10	kg	39,000
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,000
40	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=8, gr.tot.=7cm	m2	26,000
41	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	26,000
42	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	32,400
		1.7. Fasad		
43	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren FS25 gr.8cm	m2	46,400
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	46,400
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	46,400
46	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren FS35 extrudat gr.5cm (soclu)	m2	13,200
47	CI21A	Placarea peretilor cu placi din "Cosauti" (soclu)	m2	13,200
		1.8. Pereu		
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,600

1	2	3	4	5
49	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	3,900
50	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 10*10	kg	24,000
51	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	16,000
		2. Electricitatea		
52	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3*1.5mm	m	42,000
53	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3*2.5mm	m	80,000
54	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor PVC 2*1.5mm	m	25,000
55	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 20 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	122,000
56	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16*16 mm	m	20,000
57	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, 10*10	buc	3,000
58	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,000
59	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000
60	RpEG16C	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie din mase plastice cu 9 circuite (Cutie pentru 9 automate)	buc	1,000

1	2	3	4	5
61	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 10 A	buc	3,000
62	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A	buc	4,000
63	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A	buc	1,000
64	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate cu lampa led	buc	4,000
65	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (plafon rotund pe perete exterior)	buc	2,000