

OFERTĂ

Către: „**Primăria municipiului Cahul**”, *Republica Moldova mun.Cahul*
Or Cahul strada P. Independentei nr. 6
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Examinînd documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații Cretu Mihail reprezentant ai ofertantului “Masterdrum” SRL ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: „**Lucrări de reparație a drumurilor, str. V. Stroiescu, segment**” pentru suma fără TVA de **1 621 561,46** (*unu milioane șase sute douăzeci și unu mii cinci sute șaiszeci și unu lei, 46 bani*), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **324 312,29** (*trei sute douăzeci și patru mii trei sute douăsprezece lei și 29 bani*).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat în **iulie 2019**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (saizeci) zile**, respectiv pînă la data de **”09” august 2019** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alături de oferta de bază:

- depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
 nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.



7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data „10” iunie 2019 Crețu Mihail, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta în numele Masterdrum SRL

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ____ - ____ (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită din rețineri succesive din situațiile de lucrări pînă la atingerea valorii de 5 % (din prețul total oferat) și va constitui 97 293,68 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate: 12 luni calendaristice .
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,


(semnătura autorizată)



**Reparatia curenta a str. V.
Stroiescu, bul. Republicii, str.
M.Eminescu in mun. Cahul cu
lungimea de 1,5 km**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 945 873,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
1		Restabilirea traseului	1 km	0,378	3 459,600 3 459,600	1 307,729 1 307,729
2		Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km	0,378	3 459,600 3 459,600	1 307,729 1 307,729
		Total Inclusiv salariu				2 615,458 2 615,458
		2. str. Vasile Stroiescu (k=1.2, coeficient pentru conditii dificile de lucru) Кoэффициент к трудозатратам=1,200 Кoэффициент к материалам=1,200 Кoэффициент к машинам=1,200				
		2.1. Demolarea sistemului rutier				
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm (k=1,2)	m2	2 724,000	31,192 2,898	84 966,194 7 893,498
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	391,200	14,742 0,000	5 767,096 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,630	212,566 24,911	346,483 40,604
		Total Demolarea sistemului rutier Inclusiv salariu				91 079,773 7 934,102
		2.2. Demolarea bordurei				



1	2	3	4	5	6	7
6	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	540,000	44,811 11,071	24 197,875 5 978,189
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	540,000	22,141 22,141	11 956,378 11 956,378
8	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Fundatie din beton)	m3	24,300	596,726 321,051	14 500,449 7 801,536
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	0,481	1 717,173 0,000	825,960 0,000
10	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	117,700	14,742 0,000	1 735,142 0,000
11	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,481	212,580 24,910	102,251 11,982
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				53 318,054 25 748,085
		2.3. Ajustarea capacelor la fintini				
12	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	5,000	86,990 83,030	434,952 415,152
13	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,150	2 269,059 220,723	340,359 33,108
14	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP-1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	5,000	2 446,362 152,222	12 231,812 761,112
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				13 007,122 1 209,372
		2.4. Constructia sistemului rutier				
15	DI141A	Curatirea partii carosabile prin suflare cu compresor manual	m2	2 724,000	12,505 3,460	34 062,530 9 423,950
16	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum (540 kg de bitum)	100 m	7,710	1 758,671 238,021	13 559,353 1 835,139



1	2	3	4	5	6	7
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	1,630	10 040,558 0,000	16 366,110 0,000
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKBg-II)	m2	2 724,000	191,953 4,152	522 880,433 11 308,740
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,817	10 040,332 0,000	8 202,951 0,000
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMAg-I)	m2	2 724,000	155,363 3,460	423 209,539 9 423,950
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				1 018 280,91 6 31 991,780
		2.5. Montarea bordurei				
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	24,000	938,079 68,500	22 513,899 1 644,002
22	DE10E	Borduri prefabricate din beton (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	596,000	256,215 47,051	152 704,247 28 042,134
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				175 218,146 29 686,136
		2.6. Strazi laterale				
23	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm (k=1,2)	m2	201,000	31,192 2,898	6 269,526 582,452
24	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	28,900	14,742 0,000	426,040 0,000
25	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,120	212,668 24,890	25,520 2,987
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	0,120	10 039,127 0,000	1 204,695 0,000
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	201,000	191,953	38 582,613



1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKBg-II)			4,152	834,456
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,060	10 045,793 0,000	602,748 0,000
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMAg-I)	m2	201,000	155,363 3,460	31 228,069 695,380
		Total Strazi laterale Inclusiv salariu				78 339,211 2 115,274
		2.7. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
30	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	137,800	113,776 32,520	15 678,344 4 481,289
		Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere Inclusiv salariu				15 678,344 4 481,289
		Total str. Vasile Stroiescu (k=1.2, coeficient pentru conditii dificile de lucru) Inclusiv salariu				1 444 921,56 7 103 166,039

	Total	lei	1 447 537,03
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	23 800,84
	Total	100,00 +	1 471 337,86
	Cheltuieli de regie	7,00 %	102 993,65
	Total	100,00 +	1 574 331,51
	Beneficiu de dezin	3,00 %	47 229,95
	Total	100,00 +	1 621 561,46
	TVA	20,00 %	324 312,29
	Total dezin: Inclusiv salariu		1 945 873,75 105 781,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia curenta a str. V. Stroiescu, bul. Investitor
Republicii, str. M.Eminescu in mun. Cahul cu
lungimea de 1,5 km

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
1		Restabilirea traseului	1 km			3 459,600
	1	Muncitor	h-om	60,0000	57,66	3 459,600
2		Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km			3 459,600
	1	Muncitor	h-om	60,0000	57,66	3 459,600
		2. str. Vasile Stroiescu (k=1.2, coeficient pentru conditii dificile de lucru) Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к материалам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200				
		2.1. Demolarea sistemului rutier				
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adancimea stratului de: 6 cm (k=1,2)	m2			31,192
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,898
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,30	0,429
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	802,12	21,022
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	126,12	3,305
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	135,00	3,538
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			14,742
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	215,15	14,742
5	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			212,566
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	24,911
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	571,75	2,736
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	385,25	184,920
		2.2. Demolarea bordurei				
6	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			44,811
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	11,071
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	561,60	2,359
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	9,30	0,446
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	35,00	6,720
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	126,12	24,215
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			22,141
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	22,141



1	2	3	4	5	6	7
8	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Fundatie din beton)	m3			596,726 321,051
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	321,051
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	300,00	220,320
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,75	55,356
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3			1 717,173 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 717,173
10	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			14,742 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	215,15	14,742
11	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			212,580 24,910
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	24,910
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	571,75	2,734
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	385,25	184,936
		2.3. Ajustarea capacelor la fintini				
12	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			86,990 83,030
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	83,030
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	15,00	3,960
13	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			2 269,059 220,723
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	220,723
	26631021000001	Beton B20	m3	1,0200	1 385,23	1 695,521
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 333,33	148,889
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	385,25	203,926
14	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP-1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc			2 446,362 152,222
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	152,222
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 458,30	1 767,460
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,30	56,722
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	119,55	18,836
	2661126420769	Placa din beton CTP 1-15-1	buc	1,0100	366,00	448,028
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	9,30	0,395
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,700
		2.4. Constructia sistemului rutier				
15	DII41A	Curatirea partii carosabile prin suflare cu compresor manual	m2			12,505 3,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,460
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	150,75	9,045
16	DII14	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum (540 kg de bitum)	100 m			1 758,671 238,021
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4400	57,66	238,021
	23203226000401	Bitum	t	0,0700	8 000,00	671,958
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,6700	423,50	848,692
17	DII107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t			10 040,558 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	9 888,098
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	152,460
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKBg-II)	m2			191,953 4,152



1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,152
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 041,21	176,173
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	274,90	2,606
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	274,90	2,606
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	676,88	6,417
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t			10 040,332
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	9 887,882
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	152,450
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMAG-I)	m2			155,363
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,460
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 277,50	144,102
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	274,90	1,748
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	274,90	1,748
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	676,88	4,305
		2.5. Montarea bordurei				
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			938,079
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	68,500
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	571,75	789,015
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	9,30	1,116
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,25	20,223
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	117,51	59,225
22	DE10E	Borduri prefabricate din beton (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			256,215
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	11,763
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	35,288
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 291,60	82,146
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,30	5,460
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	119,55	1,435
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	9,30	0,067
	2666122800284	Bordura beton 100x30x15 cm	m	1,0050	99,55	120,057
		2.6. Strazi laterale				
23	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm (k=1,2)	m2			31,192
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,898
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,30	0,429
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	802,12	21,022
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	126,12	3,305
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	135,00	3,538
24	Ts151A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			14,742
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	215,15	14,742
25	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			212,668
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	24,890
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	571,75	2,858
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	385,25	184,920
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t			10 039,127
						0,000



1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	9 886,667
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	152,460
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKBg-II)	m2			191,953 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,152
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 041,21	176,173
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	274,90	2,606
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	274,90	2,606
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	676,88	6,417
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t			10 045,793 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	9 893,333
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	152,460
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMAg-I)	m2			155,363 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,460
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 277,50	144,102
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	274,90	1,748
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	274,90	1,748
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	676,88	4,305
		2.7. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
30	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			113,776 32,520
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	26,293
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	6,227
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	52,35	45,859
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	21,20	8,904
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	24,35	3,331
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	402,12	23,162

APROBAT:

Investitor



Intocmit
[Signature]

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Reparatia curenta a str. V.
Stroiescu, bul. Republicii, str.
M.Eminescu in mun. Cahul cu
lungimea de 1,5 km**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 945 873,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	45,360	57,66	2 615,458
2.	7111020030200	Miner	h-om	135,302	57,66	7 801,536
3.	7123010010200	Betonist	h-om	103,680	57,66	5 978,189
4.	7129020012800	Pavator	h-om	364,752	57,66	21 031,600
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	386,100	57,66	22 262,526
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	20,400	57,66	1 176,264
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,882	57,66	858,119
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	421,257	57,66	24 289,656
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	342,840	57,66	19 768,149
Total manopera						105 781,50

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	494,910	1 041,21	515 305,241
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	329,940	1 277,50	421 498,350
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	33,131	571,75	18 942,478
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	21,060	0,00	0,000
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,152	119,55	855,022
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,788	119,55	94,181
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,007	3 333,33	22,333
8.	23203226000401	Bitum	t	3,895	8 000,00	31 156,800
9.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	120,713	52,35	6 319,315
10.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 N1 1708-61 A9	kg	57,876	21,20	1 226,971
11.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	18,851	24,35	459,022
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 503,200	1,30	3 254,160
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	218,160	1,30	283,608
14.	2661126420769	Placa din beton CTP 1-15-1	buc	6,121	366,00	2 240,140
15.	26631021000001	Beton B20	m3	0,184	1 385,23	254,328
16.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	37,906	1 291,60	48 958,873
17.	2666122800284	Bordura beton 100x30x15 cm	m	718,776	99,55	71 554,151
18.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2,268	561,60	1 273,709
19.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	94,790	0,00	0,000



20.	2875274200000	Capac cu rama	buc	6,060	1 458,30	8 837,298
21.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	160,704	9,30	1 494,547
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,503	9,30	41,881
23.	4100126202818	Apa	m3	2,880	9,30	26,784
Total materiale de constructii						1 134 099,19

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,096	117,51	1 421,401
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	163,440	150,75	24 638,580
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,048	80,25	485,352
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	8,923	150,75	1 345,142
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,079	385,25	30,589
6.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	7,937	402,12	3 191,747
7.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	76,658	802,12	61 489,236
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	16,397	423,50	6 943,918
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	46,332	274,90	12 736,667
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	46,332	274,90	12 736,667
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	46,332	676,88	31 361,204
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,753	300,00	825,960
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,071	385,25	412,564
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	17,846	300,00	5 353,770
15.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	103,680	35,00	3 628,800
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,220	15,00	33,300
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	76,658	135,00	10 348,884
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	36,850	215,15	7 928,277
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	180,338	126,12	22 744,279
Total utilaje de constructii						207 656,34

Total	lei	1 447 537,03
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	23 800,84
Total	100,00 +	1 471 337,86
Cheltuieli de regie	7,00 %	102 993,65
Total	100,00 +	1 574 331,51
Beneficiu de deviz	3,00 %	47 229,95
Total	100,00 +	1 621 561,46
TVA	20,00 %	324 312,29

Total deviz:

1 945 873,75

Intocmit

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

