

**str.Reutului (intre str.Kiev si  
str.A.Potie), mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 12/2/10-2018-SU****Extinderea sistemului de iluminat stradal amplasat in mun.Balti, str.Reutului  
(intre str.Kiev si str.A.Potie)**

Valoarea de deviz 20 871,60 lei

Intocmit in prețuri curente 18.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,0000	370,38 77,98	370,38 77,98
2	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	2,0000	858,31 162,11	1 716,62 324,22
3	103-01	Pilon din beton armat vibrat CB95-3	buc	5,0000	1 250,00 0,00	6 250,00 0,00
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	5,0000	66,63 9,03	333,14 45,14
5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	3,0000	27,53 5,13	82,59 15,39
		<i>Total</i>	lei			8 752,73
		<i>Asig. soc. si med.</i>	22,5 %			104,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transp.mater.</i>	1 %			62,50
		<i>Total</i>				8 919,34
		<i>Chelt. de regie</i>	1 %			88,57
		<i>Total</i>				9 007,91
		<i>Benef. de deviz</i>	1 %			90,09
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>9 098,00 462,73</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
6	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,0600	1 199,17 716,17	71,95 42,97
7	100-02	Cablu SIP-5 2x35	m	62,0000	11,58 0,00	717,96 0,00
8	102-03	Suport clema intindere CS 1500 E	buc	3,0000	32,50 0,00	97,50 0,00
9	102-04	Clema intindere PA 1500 (DN 123)	buc	4,0000	33,50 0,00	134,00 0,00
10	102-05	Brida cablu CSB 180/9	buc	6,0000	0,50 0,00	3,00 0,00
11	102-06	Clema de sustinere suport ES 1500 E	buc	1,0000	58,50 0,00	58,50 0,00
12	102-07	Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95	buc	9,0000	14,58 0,00	131,22 0,00
13	102-08	Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150	buc	2,0000	22,50 0,00	45,00 0,00
14	102-09	Clema KZP-1	buc	3,0000	35,60 0,00	106,80 0,00
15	102-10	Clema PS-1-1	buc	3,0000	14,50 0,00	43,50 0,00
16	102-01	Brida otel F2007	buc	8,0000	7,92 0,00	63,36 0,00
17	102-02	Catarama brida A200	buc	8,0000	2,17 0,00	17,36 0,00
18	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	3,0000	113,19 46,99	339,57 140,97
19	08-02-363-1	Console metalice pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	3,0000	193,87 69,97	581,62 209,92

1	2	3	4	5	6	7
20	102-11	Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KC1	buc	3,0000	95,00 0,00	285,00 0,00
21	08-02-305-1	Bratară pe stilp	buc	3,0000	32,22 4,92	96,67 14,77
22	102-12	Bratară pentru fixarea consolei	buc	3,0000	10,50 0,00	31,50 0,00
23	08-02-305-1	Bratară pe stilp	buc	2,0000	32,22 4,93	64,45 9,85
24	102-15	Bratară pentru fixarea suportului Y4	buc	2,0000	45,00 0,00	90,00 0,00
25	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,2000	290,70 170,10	58,14 34,02
26	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,0500	521,20 389,80	26,06 19,49
27	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,1800	607,33 412,44	109,32 74,24
28	104-01	Otel rotund d.16 mm	m	6,0000	21,30 0,00	127,80 0,00
29	104-02	Otel rotund d.10 mm	m	5,0000	8,50 0,00	42,50 0,00
30	104-03	Otel rotund d.6 mm	m	18,0000	2,70 0,00	48,60 0,00
31	MsCA12A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii	100 m	0,0500	353,40 254,40	17,67 12,72
32	100-04	Cablu de alimentare AVVGng 3x4-1	m	5,0000	3,50 0,00	17,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 426,55
		<i>Asig.soc. si med.</i>	22,5 %			125,76
		<i>Transp.mater.</i>	1 %			21,30
		<i>Total</i>				3 573,61
		<i>Chelt. de regie</i>	1 %			5,59
		<i>Total</i>				3 579,20
		<i>Benef.de deviz</i>	1 %			35,80

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>3 615,00 558,95</b>
		<b>3. Utilaje</b>				
33	101-02	Corp de iluminat stradal LED- 50W	buc	3,0000	1 560,00 0,00	4 680,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 680,00
		<b>Total Utilaje Inclusiv salariu</b>				<b>4 680,00</b>

		Total	lei			17 393,00
		TVA	20 %			3 478,60
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>20 871,60</b> <b>1 021,68</b>

Intocmit

V.Melnic

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)