

Pretura sectorului Centru


(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr. -1 Constructii


"Reabilitare/resistematizare scuarului adiacent construcției cu nr. cadastral 0100212.240.01 cu organizarea parcării auto de uz public str.Docuceaev,11"

Valoarea de deviz 1 296 645,42 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontarea				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	858,00	25,05 25,05	21 488,78 21 488,78
2	RCsS19A	Desfacerea trotuarelor si pavajelor, executate cu dale din beton, la trotuare	m2	346,00	36,18 36,18	12 517,03 12 517,03
3	TsA01A3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	15,00	60,29 60,29	904,41 904,41
4	TrB01D2-6	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m (Transportarea pietrisului cu roaba)	t	24,00	45,92 45,92	1 101,99 1 101,99
5	RCsB28E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate peste 15 cm grosime - Perete de sprijin	m3	20,00	908,12 908,12	18 186,01 18 162,41



1	2	3	4	5	6	7
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Погрузка мусора на машины экскаватором	100 m3	0,75	930,80 0,00	698,10 0,00
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	40,00	51,48 51,48	2 059,27 2 059,27
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	121,62	30,96 0,00	3 765,36 0,00
		<i>Total</i>	Lei			60 720,95
		Total Demontarea Inclusiv salariu				60 720,95 56 233,89
		2. Lucrari de teren				
9	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	12,66	305,18 305,18	3 863,58 3 863,58
10	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	12,66	388,66 388,66	4 920,49 4 920,49
11	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,96	698,10 0,00	3 462,58 0,00
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	154,00	95,54 95,54	14 713,59 14 713,59
13	TsG07B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	6,00	268,08 268,08	1 608,46 1 608,46
14	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor - Доработка	100m2	1,50	420,20 420,20	630,30 630,30

1	2	3	4	5	6	7
15	TrB01D2-6	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m (Transportarea pietrisului cu roaba)	t	45,00	45,92 45,92	2 066,23 2 066,23
16	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Погрузка грунта на машины экскаватором	100 m3	0,43	930,79 0,00	400,24 0,00
17	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка строительного мусора в автотранспорт)	t	1,00	51,48 51,48	51,48 51,48
18	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	688,00	30,96 0,00	21 300,48 0,00
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Transportarea sol - zavorz gpynta)	t	559,00	30,96 0,00	17 306,64 0,00
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	430,00	14,38 14,38	6 182,45 6 182,45
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,68	1 210,62 409,07	3 244,46 1 096,31
		Total				79 750,98
		Total Lucrari de teren Inclusiv salariu				79 750,98 35 132,89
		3. Dala din placa de beton				
		3.1. Dale din beton gr 60mm S=1018 m2				

1	2	3	4	5	6	7
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Piatra sparta gr.100mm)	m3	97,20	433,73 27,83	42 158,37 2 704,88
23	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm	m2	1 018,00	197,18 27,64	200 727,69 28 140,04
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 100x20x10 cm	m	450,00	115,84 13,91	52 128,22 6 261,30
		<i>Total</i>	Lei			295 014,28
		Total Dale din beton gr 60mm S=1018 m2 Inclusiv salariu				295 014,28 37 106,22
		3.2. Dale din beton gr 80mm S=413m2				
25	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip Nisip - gr.150mm	m3	61,95	266,60 17,16	16 515,97 1 063,10
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Piatra sparta gr.100mm)	m3	41,30	433,73 27,83	17 912,98 1 149,30
27	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8 cm	m2	413,00	222,96 27,64	92 082,27 11 416,35
28	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe	m	335,00	170,76 27,36	57 204,72 9 167,00

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de beton 30x15 cm BP 100.30.15				
		<i>Total</i>	Lei			183 715,94
		Total Dale din beton gr 80mm S=413m2 Inclusiv salariu				183 715,94 22 795,75
		3.3. Bordure si grilaj de arburi				
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Бордюр В12	m	26,40	113,86 13,91	3 005,92 367,33
30	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv	buc	22,00	63,08 34,78	1 387,73 765,27
31		Стоимость приствольных решеток	buc	22,00	2 450,00 0,00	53 900,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			58 293,65
		Total Bordure si grilaj de arburi Inclusiv salariu				58 293,65 1 132,60
		<i>Total</i>	Lei			537 023,87
		Total Dala din placa de beton Inclusiv salariu				537 023,87 61 034,57
		4. Gard				
32	CO06B3 apl	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Eurogard: panouri 1760*2510 - 20buc, stilpi - 21buc) culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m	51,00	477,52 62,61	24 353,68 3 193,27
33	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din	m2	8,00	574,24 79,31	4 593,92 634,49

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	Lei			28 947,60
		Total Gard Inclusiv salariu				28 947,60 3 827,76
		5. Scari si pandus				
34	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	4,25	40,79 39,89	173,34 169,52
35	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	6,25	49,57 32,47	309,79 202,92
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cerka 4 Bp 100x100	kg	46,80	22,26 1,39	1 041,57 65,11
37	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	165,00	14,07 1,81	2 322,14 298,46
38	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solificate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Бетон подготовка B7,5	m3	0,45	1 243,73 215,67	559,68 97,05
39	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa	m3	3,00	1 383,26 345,53	4 149,79 1 036,59

1	2	3	4	5	6	7
		procurat din statii Фундамент B20				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele - Betonocontact	m2	92,30	4,28 1,39	395,50 128,43
41	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm Площадка (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	92,30	317,45 111,03	29 300,74 10 248,41
42	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Ступени (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	42,10	428,07 178,80	18 021,72 7 527,27
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele - Betonocontact	m2	1,35	4,29 1,39	5,79 1,88
44	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm Площадка (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,35	317,47 111,04	428,58 149,90
45	CI19A	Buciardarea suprafetelor plane (prelucrarea placajului) de piatra la pereti, stilpi si orice alte elemente placate (Обработка бучардой)	m2	119,21	88,21 88,12	10 515,39 10 505,02
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele - Betonocontact	m2	33,34	4,28 1,39	142,86 46,39
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 4 Вр 100x100 монтаж сетки на подпорку	kg	18,84	22,26 1,39	419,30 26,21
48	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Подпорка (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	18,84	347,19 134,50	6 541,06 2 534,02
49	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm Крышка на подпорку (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,50	317,45 111,03	4 603,05 1 609,99

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			78 930,30
		Total Scari si pandus Inclusiv salariu				78 930,30 34 647,17
		6. Zona verzi				
50	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,20	132,58 13,92	159,09 16,70
51	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime Подготовка почвы под газон с внесением растительно земли (без стоимости растительной земли)	m2	1 624,00	8,35 8,35	13 557,80 13 557,80
52		Pamint vegetal	m3	82,00	500,00 0,00	41 000,00 0,00
53	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	16,24	436,18 241,18	7 083,50 3 916,70
		<i>Total</i>	Lei			61 800,39
		Total Zona verzi Inclusiv salariu				61 800,39 17 491,20
		7. Scaun 20 buc				
54	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	20,00	368,59 333,94	7 371,72 6 678,72
55		Садовая скамейка Alomar L- 2.0m (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	20,00	1 520,00 0,00	30 400,00 0,00
56	TsH91B	Instalarea urne	buc	20,00	352,69 273,64	7 053,84 5 472,84
57		Урна с навесом UR-2 (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	20,00	550,83 0,00	11 016,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			55 842,16
		Total Scaun 20 buc Inclusiv salariu				55 842,16 12 151,56

		Total	Lei	903 016,25
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	49 616,78
		Transportarea materialelor	3 %	18 724,25


1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	8 %			77 708,58
		Total				1 049 065,86
		Venit	3 %			31 471,98
		Total				1 080 537,84
		Tva	20 %			216 107,58
						1 296 645,42
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				220 519,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Pretura sectorului Centru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr. -1 Constructii

"Reabilitare/resistematizare scuarului adiacent construcției cu nr. cadastral 0100212.240.01 cu organizarea parcurii auto de uz public str.Docuceaev,11"

Valoarea de deviz 1 296 645,42 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	281,15500	46,38	13 039,97
2.	7123011000200	Betonist	h-om	194,00000	46,38	8 997,72
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,07600	46,38	374,56
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	60,12000	46,38	2 788,37
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,25000	46,38	150,74
6.	7129020012800	Pavator	h-om	1 314,75970	46,38	60 978,56
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	376,76800	46,38	17 474,50
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	226,49900	46,38	10 505,02
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,24970	46,38	243,49
10.	7212030022700	Sudor	h-om	1,52000	46,38	70,50
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,68000	46,38	356,20
12.	8141260100100	Fasonator	h-om	6,24000	46,38	289,41
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 460,01920	46,38	67 715,67
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	168,26570	46,38	7 804,17
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	165,16980	46,38	7 660,57
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	475,84260	46,38	22 069,59
		Total manopera				220 519,04

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	16,24000	195,00	3 166,80
2.	1212121212121	apa	m3	6,00000	9,00	54,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	28,11550	260,00	7 310,03
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	168,83150	260,00	43 896,19
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00240	260,00	0,62
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03200	165,00	5,28
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,10920	165,00	678,02
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	81,21645	165,00	13 400,71
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	7,15500	202,00	1 445,31

10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	61,24680	165,00	10 105,73
11.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	3,57630	2,00	7,15
12.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,00634	3 085,00	19,56
13.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,00634	3 085,00	19,56
14.	2010237318750	Distantieri	buc	19,69200	1,36	26,78
15.	2020-31	Стоимость приствольных решеток	buc	22,00000	2 450,00	53 900,00
16.	2020-52	Pamint vegetal	m3	82,00000	500,00	41 000,00
17.	2020-55	Садовая скамейка Alomar L-2.0m	buc	20,00000	1 520,00	30 400,00
18.	2020-57	Урна с навесом UR-2	buc	20,00000	550,83	11 016,60
19.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,69781	82,00	57,22
20.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	8,00000	468,00	3 744,00
21.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,76125	2,60	1,98
22.	2416586105303-40	Amorsa-grund Betonocontact	kg	19,04850	18,95	360,97
23.	24302261000001	Fuga	kg	38,23221	16,50	630,84
24.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,80000	38,00	30,40
25.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	709,22500	2,36	1 673,77
26.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	83,72496	2,36	197,59
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 464,1280 0	1,40	2 049,78
28.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 289,6000 0	1,40	3 205,44
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00000	1,40	14,00
30.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 261,970 00	1,40	15 766,75
31.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	6,31500	24,65	155,66
32.	2661112800655-23	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm	m2	1 033,2700 0	140,40	145 071,11
33.	2661112800655-27	Placi din beton, pentru trotuare 80 mm	m2	419,19500	165,80	69 502,53
34.	2663102100000	Beton	m3	5,55187	925,00	5 135,48
35.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	48,42270	925,00	44 791,00
36.	2663102110000	Beton procurat din statii	m3	0,46817	925,00	433,06
37.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,08800	620,00	54,56
38.	2666122800285-281	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.30.15	m	336,67500	95,83	32 263,57
39.	2666122800325-241	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x10 cm	m	452,25000	55,30	25 009,42
40.	2666122800325-2422	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni mici	m	26,53200	53,33	1 414,95
41.	2670112202051	Placi din ceramica granit 40 x 40	m2	19,40897	185,00	3 590,66
42.	2670112202052	Placi de granit ceramic 40 x 40	m2	109,77225	185,00	20 307,87
43.	2670112202052-42	Placi de granit ceramic 15 mm	m2	42,94200	205,00	8 803,11
44.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	1,65000	16,00	26,40
45.	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	169,12500	11,20	1 894,20
46.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,32820	11,20	3,68
47.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	25,15320	13,20	332,02
48.	2732103646250-32	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma 1760*2510 - 20 buc	buc	20,01776	365,00	7 306,48
49.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,65640	16,00	10,50

50.	2873122004100-36	Plase sudate Cerka 4 Bp 100x100	kg	66,29640	19,85	1 315,98
51.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,92000	39,00	35,88
52.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	32,00000	2,32	74,24
53.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	32,00000	0,21	6,72
54.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	32,00000	0,13	4,16
55.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,19031	17,00	3,24
56.	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,00500	48,00	144,25
57.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	28,62000	285,00	8 156,70
58.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,84000	1,85	3,40
59.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	35,14740	9,00	316,33
60.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,65251	9,00	41,87
61.	4100126202818	Apa	m3	1,10616	9,00	9,94
62.	4544544440000	Stilpi - 21 buc	buc	20,96100	178,00	3 731,06
63.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,34950	1,02	6,48
Total materiale de constructii						624 141,59

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,16000	258,00	41,28
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	2,20000	258,00	567,60
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,89514	5,00	14,47
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,00000	5,00	20,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,03938	320,00	12,61
6.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,57750	85,00	49,09
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,18750	25,00	4,69
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,47665	15,00	7,15
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,79060	358,00	3 147,04
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	45,21135	68,00	3 074,38
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,74000	358,00	4 560,92
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,39600	358,00	141,77
13.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	23,71057	52,00	1 232,95
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,53000	63,00	96,39
15.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	2,07000	78,00	161,46
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,20724	23,00	4,77
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	25,27240	85,00	2 148,15
18.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,46200	74,00	34,19
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,87632	65,00	56,97
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,68250	120,00	81,90
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	353,10396	120,00	42 372,48
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,50235	150,00	525,36
Total utilaje de constructii						58 355,62

Total	Lei	903 016,25
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	49 616,78
Transportarea materialelor	3 %	18 724,25

Cheltuieli de regie	8 %	77 708,58
Total		1 049 065,86
Venit	3 %	31 471,98
Total		1 080 537,84
Tva	20 %	216 107,58

Total deviz:


1 296 645,42

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Pretura sectorului Centru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr. -1 Constructii

"Reabilitare/resistematizare scuarului adiacent construcției cu nr. cadastral 0100212.240.01 cu organizarea parcării auto de uz public str.Docuceaev,11"

Catalog de prețuri unitare

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontarea				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			25,05
						25,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	46,38	25,05
2	RCsS19A	Desfacerea trotuarelor si pavajelor, executate cu dale din beton, la trotuare	m2			36,18
						36,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4200	46,38	19,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3600	46,38	16,70
3	TsA01A3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3			60,29
						60,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	46,38	60,29
4	TrB01D2-6	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m (Transportarea pietrisului cu roaba)	t			45,92
						45,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
5	RCsB28E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate peste 15 cm grosime - Perete de sprijin	m3			909,30
						908,12
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	46,38	579,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0800	46,38	328,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	9,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	5,00	1,00
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Погрузка мусора на машины экскаватором	100 m3			930,80
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	358,00	930,80
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			51,48
						51,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	46,38	51,48
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			30,96
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	120,00	30,96
		2. Lucrari de teren				
9	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2			305,18

1	2	3	4	5	6	7
						305,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5800	46,38	305,18
10	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			388,66
						388,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	46,38	388,66
11	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			698,10
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	358,00	698,10
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			95,54
						95,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	46,38	95,54
13	TsG07B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc			268,08
						268,08
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,0400	46,38	48,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7400	46,38	219,84
14	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor - Доработка	100m2			420,20
						420,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0600	46,38	420,20
15	TrB01D2-6	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m (Transportarea pietrisului cu roaba)	t			45,92
						45,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
16	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Погрузка грунта на машины экскаватором	100 m3			930,79
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	358,00	930,79
17	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка строительного мусора в автотранспорт)	t			51,48
						51,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	46,38	51,48
18	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			30,96
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	120,00	30,96
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Transportarea sol - завоз грунта)	t			30,96
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	120,00	30,96
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,38
						14,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 210,62
						409,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,38	409,07
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	85,00	801,55
		3. Dala din placa de beton				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Dale din beton gr 60mm S=1018 m2				
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Piatra sparta gr.100mm)	m3			433,73 27,83
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,38	27,83
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	260,00	52,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	358,00	15,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	68,00	17,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	150,00	2,25
23	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm	m2			197,18 27,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	46,38	26,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	46,38	0,73
	2661112800655-23	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm	m2	1,0150	140,40	142,51
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,24
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,40	11,02
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	202,00	1,01
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	165,00	7,06
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	285,00	5,70
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 100x20x10 cm	m			115,84 13,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	46,38	5,57
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	925,00	44,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,40	1,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	165,00	0,49
	2666122800325-241	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x10 cm	m	1,0050	55,30	55,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,03
		3.2. Dale din beton gr 80mm S=413m2				
25	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip Nisip - gr.150mm	m3			266,60 17,16
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	46,38	17,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	165,00	216,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	68,00	10,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	358,00	17,18
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Piatra sparta gr.100mm)	m3			433,73 27,83
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,38	27,83
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	260,00	52,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	358,00	15,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	68,00	17,54

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	150,00	2,25
27	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8 cm	m2			222,96 27,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	46,38	26,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	46,38	0,73
	2661112800655-27	Placi din beton, pentru trotuare 80 mm	m2	1,0150	165,80	168,29
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,24
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,40	11,02
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	202,00	1,01
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	165,00	7,06
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	285,00	5,70
28	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP 100.30.15	m			170,76 27,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	46,38	6,96
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	46,38	20,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	925,00	41,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,40	4,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	165,00	1,32
	2666122800285-281	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.30.15	m	1,0050	95,83	96,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	9,00	0,05
		3.3. Bordure si grilaj de arbori				
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Бордин B12	m			113,86 13,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	46,38	5,57
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	925,00	44,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,40	1,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	165,00	0,50
	2666122800325-2422	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni mici	m	1,0050	53,33	53,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,03
30	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv	buc			63,08 34,78
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	620,00	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	258,00	25,80
31		Стоимость приствольных решеток	buc			2 450,00 0,00
	2020-31	Стоимость приствольных решеток	buc	1,0000	2 450,00	2 450,00
		4. Gard				
32	CO06B3 apl	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Eurogard: panouri 1760*2510 - 20buc, stilpi - 21buc) culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m			477,52 62,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	46,38	11,60
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	46,38	42,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,2000	925,00	190,09
	4544544440000	Stilpi - 21 buc	buc	0,4000	178,00	73,16
	2732103646250-32	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma 1760*2510 - 20 buc	buc	0,3820	365,00	143,26
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	13,20	6,51
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	63,00	1,89

1	2	3	4	5	6	7
33	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			574,24 79,31
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	46,38	8,81
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	46,38	44,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	46,38	8,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	46,38	17,62
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	468,00	468,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,32	9,28
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,21	0,84
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,13	0,52
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	38,00	3,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	39,00	4,49
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,85	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,40	1,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	165,00	0,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	9,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	258,00	5,16
		5. Scari si pandus				
34	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			40,79 39,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	46,38	39,89
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	9,00	0,90
35	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			49,57 32,47
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	46,38	24,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 085,00	3,13
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	17,00	0,52
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	2,60	0,32
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	82,00	9,16
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 085,00	3,13
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cerkă 4 Bp 100x100	kg			22,26 1,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	46,38	1,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	2873122004100-36	Plase sudate Cerkă 4 Bp 100x100	kg	1,0100	19,85	20,05
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,20	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,36	0,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	320,00	0,19
37	RpCD02A1	Armături din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			14,07 1,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0390	46,38	1,81
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,48
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	74,00	0,21
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	85,00	0,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	120,00	0,12
38	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subzol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe	m3			1 243,73 215,67

1	2	3	4	5	6	7
		santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Бетон подготовка B7,5				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	46,38	153,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	46,38	62,62
	2663102110000	Beton procurat din statii	m3	1,0250	925,00	962,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,00	0,91
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	78,00	46,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	120,00	18,00
39	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Фундамент B20	m3			1 383,26 345,53
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	46,38	261,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	46,38	83,95
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	925,00	971,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	9,00	1,11
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	78,00	46,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	120,00	18,00
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele - Betonocontact	m2			4,28 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303-40	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	18,95	2,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,02	0,05
41	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm Площадка (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			317,45 111,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	46,38	111,03
	2670112202052	Placi de granit ceramic 40 x 40	m2	1,0150	185,00	187,77
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	2,36	10,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	16,50	3,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	48,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	9,00	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	52,00	3,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	65,00	0,34
42	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Ступени (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			428,07 178,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	46,38	178,80
	2670112202052-42	Placi de granit ceramic 15 mm	m2	1,0200	205,00	209,10
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,36	13,69
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	24,65	3,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	16,50	3,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	48,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	9,00	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	52,00	17,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	65,00	0,47
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele - Betonocontact	m2			4,29 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303-40	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	18,95	2,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,02	0,05
44	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm Площадка (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			317,47 111,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	46,38	111,04
	2670112202052	Placi de granit ceramic 40 x 40	m2	1,0150	185,00	187,78

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	2,36	10,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	16,50	3,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	48,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	9,00	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	52,00	3,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	65,00	0,35
45	CI19A	Buciarirea suprafetelor plane (prelucrarea placajului) de piatra la pereti, stilpi si orice alte elemente placate (Обработка бучардой)	m2			88,21 88,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,9000	46,38	88,12
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,03
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele - Betoncontact	m2			4,28 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303-40	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	18,95	2,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,02	0,05
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 4 Вр 100x100 монтаж сетки на подпорку	kg			22,26 1,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	46,38	1,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	2873122004100-36	Plase sudate Сетка 4 Вр 100x100	kg	1,0100	19,85	20,05
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,20	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,36	0,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	320,00	0,19
48	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Подпорка (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			347,19 134,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	46,38	134,50
	2670112202051	Placi din ceramica granit 40 x 40	m2	1,0200	185,00	190,59
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,36	10,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	16,50	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	23,00	0,25
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	52,00	3,80
49	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm Крышка на подпорку (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			317,45 111,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	46,38	111,03
	2670112202052	Placi de granit ceramic 40 x 40	m2	1,0150	185,00	187,78
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	2,36	10,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	16,50	3,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	48,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	9,00	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	52,00	3,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	65,00	0,34
		6. Zona verzi				
50	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			132,58 13,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	46,38	13,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	260,00	0,52
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	358,00	118,14
51	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime Подготовка почвы под газон с внесением растительно земли (без стоимости растительной земли)	m2			8,35 8,35
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1800	46,38	8,35
52		Pamint vegetal	m3			500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2020-52	Pamint vegetal	m3	1,0000	500,00	500,00
53	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			436,18
						241,18
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	46,38	241,18
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	195,00	195,00
		7. Scaun 20 buc				
54	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			368,59
						333,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	46,38	88,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	46,38	20,87
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	925,00	33,30
	1212121212121	apa	m3	0,1500	9,00	1,35
55		Садовая скамейка Alomar L-2.0m (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			1 520,00
						0,00
	2020-55	Садовая скамейка Alomar L-2.0m	buc	1,0000	1 520,00	1 520,00
56	TsH91B	Instalarea urne	buc			352,69
						273,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	46,38	20,87
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	925,00	77,70
	1212121212121	apa	m3	0,1500	9,00	1,35
57		Урна с навесом UR-2 (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			550,83
						0,00
	2020-57	Урна с навесом UR-2	buc	1,0000	550,83	550,83

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Pretura sectorului Centru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr. -2 Electricitatea

"Reabilitare/resistematizare scuarului adiacent construcției cu nr. cadastral 0100212.240.01 cu organizarea parcurii auto de uz public str.Docuceaev,11"

Valoarea de deviz 163 475,48 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint (transeului)	m3	75,000	55,19 55,19	4 139,41 4 139,41
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu - доработка	m3	8,000	95,54 95,54	764,34 764,34
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint (groapa pt fintini, piloni)	m3	6,800	55,19 55,19	375,31 375,31
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	50,000	14,38 14,38	718,89 718,89

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение)	m3	50,000	35,69 34,78	1 784,25 1 739,25
6	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	45,000	51,48 51,48	2 316,68 2 316,68
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	45,000	30,96 0,00	1 393,20 0,00
8	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	17,000	19,48 19,48	331,15 331,15
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri	m	34,000	26,15 13,45	889,14 457,31
10	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d-110	1 km	0,121	36 045,29 6 168,51	4 361,48 746,39
11	AcA07A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	21,000	5,10 5,10	107,14 107,14
12	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	6,700	1 039,54 264,37	6 964,95 1 771,25
13	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	105,000	14,85 2,92	1 559,13 306,80
14	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	85,000	13,58 1,99	1 154,03 169,52



1	2	3	4	5	6	7
15	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	165,000	22,44 7,42	3 703,19 1 224,44
16	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	18,000	103,89 103,89	1 870,04 1 870,04
17	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime -для з.д	buc	18,000	33,86 33,86	609,43 609,43
		<i>Total</i>	Lei			33 041,76
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			3 970,65
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			400,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			2 992,99
		<i>Total</i>				40 405,44
		<i>Venit</i>	3 %			1 212,16
		Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu				41 617,60 17 647,35
		2. Lucrari de montare				
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	20,000	120,42 72,35	2 408,37 1 447,06
19		Automat BA47-29 3P 16A "C"	buc	2,000	58,33 0,00	116,66 0,00
20		Automat BA47-29 2P 6A "B"	buc	18,000	45,83 0,00	824,94 0,00
21	10-04-030-04	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: clema	buc	20,000	59,22 46,38	1 184,40 927,60
22		Clema L,N 70mm	buc	18,000	25,83 0,00	464,94 0,00
23		Clema KCB 16-95 EKF	buc	2,000	25,83 0,00	51,66 0,00
24	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	4,730	1 295,52 307,50	6 127,80 1 454,47
25	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 - для второго кабеля	100 m	4,730	398,63 115,49	1 885,50 546,25

1	2	3	4	5	6	7
26		Nisip	m3	25,000	160,00 0,00	4 000,00 0,00
27	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m	1,210	1 501,29 1 011,08	1 816,56 1 223,41
28	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	3,520	1 685,00 1 335,74	5 931,21 4 701,82
29		Cablu ABB6ШВ 5x16-1	m	360,000	37,50 0,00	13 500,00 0,00
30		Cablu ABBГНГ LS 5x16-1	m	50,000	19,83 0,00	991,50 0,00
31		Cablu КГ 3x2.5-0.66	m	63,000	17,33 0,00	1 091,79 0,00
32	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	4,730	1 141,45 301,93	5 399,08 1 428,15
33		Caramida	buc	1 610,000	3,42 0,00	5 506,20 0,00
34	08-02-163-3	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2	buc	0,030	102,67 92,67	3,08 2,78
35		Муфта кабельная с/н ПВХ/СПЭ - (ПКВ мпбэ 5x15/25)	buc	3,000	31,67 0,00	95,01 0,00
36		Муфта кабельная с/н ПВХ/СПЭ - (ПКВ ммбэ 5x16/25)	buc	1,000	31,67 0,00	31,67 0,00
37		Муфта кабельная (ПКВ мпэ 5x16/25)	buc	29,000	31,67 0,00	918,43 0,00
38	08-03-596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,180	11 770,89 8 719,44	2 118,76 1 569,50
39		Светильник Fumagalli REMO 400 (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	18,000	1 147,00 0,00	20 646,00 0,00
40		Lampa Led Horoz 30W E27	buc	18,000	45,00 0,00	810,00 0,00
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	18,000	53,27 51,95	958,83 935,02

1	2	3	4	5	6	7
42		DIN-рейка 5x15 75mm	buc	18,000	15,42 0,00	277,56 0,00
43	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,510	3 621,49 1 470,25	1 846,96 749,83
44		Лоток оцинкованный 100x50 толщ 1,5mm	m	51,000	26,67 0,00	1 360,17 0,00
45		Крышка для лоток шир 100mm	m	51,000	14,58 0,00	743,58 0,00
46	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	1,800	1 396,03 384,49	2 512,86 692,08
47	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,180	2 650,50 769,89	477,09 138,58
		<i>Total</i>	Lei			84 100,61
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			3 558,72
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			1 666,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>	16 %			2 530,65
		<i>Total</i>				91 856,28
		<i>Venit</i>	3 %			2 755,69
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				94 611,97 15 816,55

		Total	Lei	136 229,57
		Tva	20 %	27 245,91
		Total deviz: Inclusiv salariu		163 475,48 33 463,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Pretura sectorului Centru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr. -2 Electricitatea

"Reabilitare/resistematizare scuarului adiacent construcției cu nr. cadastral 0100212.240.01 cu organizarea parcurii auto de uz public str.Docuceaev,11"

Valoarea de deviz 163 475,48 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	357,11390	46,38	16 562,94
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,90000	46,38	41,74
3.	7123010010200	Betonist	h-om	45,37000	46,38	2 104,26
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,85000	46,38	456,84
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,31000	46,38	107,14
6.	7137010011510	Electromontor	h-om	40,32000	46,38	1 870,04
7.	7212030022700	Sudor	h-om	1,65000	46,38	76,53
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,10000	46,38	1 071,38
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	216,77200	46,38	10 053,88
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,13000	46,38	1 119,15
		Total manopera				33 463,90

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,30000	8,25	27,22
2.	1011614-46	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,14580	11 300,00	1 647,54
3.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,01210	13 250,00	160,32
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	7,39040	39,00	288,23
5.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,02000	42,00	0,84
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,58800	46,32	397,80
7.	1012073	Ate aspre	kg	0,80000	102,00	81,60
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	30,77500	7,20	221,58
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,48400	42,00	20,33
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	30,77500	8,36	257,28
11.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,02340	13 500,00	315,90
12.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,12000	41,00	4,92
13.	1019852	Vopsea	kg	1,02250	42,00	42,95
14.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,00968	3 085,00	29,86
15.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,65834	260,00	1 211,17

16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,06637	160,00	810,62
17.	2010237318750	Distantieri	buc	15,75000	1,23	19,37
18.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,02000	14 200,00	284,00
19.	2020-19	Automat BA47-29 3P 16A "C"	buc	2,00000	58,33	116,66
20.	2020-20	Automat BA47-29 2P 6A "B"	buc	18,00000	45,83	824,94
21.	2020-22	Clema L,N 70mm	buc	18,00000	25,83	464,94
22.	2020-23	Clema KCB 16-95 EKF	buc	2,00000	25,83	51,66
23.	2020-26	Nisip	m3	25,00000	160,00	4 000,00
24.	2020-29	Cablu АBBШв 5x16-1	m	360,00000	37,50	13 500,00
25.	2020-30	Cablu АBBГнг LS 5x16-1	m	50,00000	19,83	991,50
26.	2020-31	Cablu КГ 3x2.5-0.66	m	63,00000	17,33	1 091,79
27.	2020-33	Caramida	buc	1 610,0000 0	3,42	5 506,20
28.	2020-35	Муфта кабельная с/н ПВХ/СПЭ - (ПКВ мпбэ 5x15/25)	buc	3,00000	31,67	95,01
29.	2020-36	Муфта кабельная с/н ПВХ/СПЭ - (ПКВ ммбэ 5x16/25)	buc	1,00000	31,67	31,67
30.	2020-37	Муфта кабельная (ПКВ ммэ 5x16/25)	buc	29,00000	31,67	918,43
31.	2020-39	Светильник Fumagalli REMO 400 (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	18,00000	1 147,00	20 646,00
32.	2020-40	Lampa Led Horoz 30W E27	buc	18,00000	45,00	810,00
33.	2020-42	DIN-рейка 5x15 75мм	buc	18,00000	15,42	277,56
34.	2020-44	Лоток оцинкованный 100x50 толщ 1,5мм	m	51,00000	26,67	1 360,17
35.	2020-45	Крышка для лоток шир 100мм	m	51,00000	14,58	743,58
36.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,65000	42,00	69,30
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,30000	1,40	4,62
38.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 876,9380 0	1,40	2 627,71
39.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,11900	2 350,00	279,65
40.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	87,12500	11,30	984,51
41.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	107,62500	11,30	1 216,16
42.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,05000	16,00	16,80
43.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	165,00000	14,20	2 343,00
44.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,82500	39,00	32,17
45.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,32000	1,85	2,44
46.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,36000	9,00	57,24
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,97214	9,00	17,75
48.	5	Masa utilajului	t	0,01000	13 200,00	132,00
49.	5009031	Scoabe	10 buc	0,56100	6,30	3,53
50.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,18360	85,00	15,61
51.	5009062	Papuci de cablu	buc	122,00000	0,23	28,06
52.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	20,00000	0,42	8,40
53.	5009090	Profil de montaj	buc	29,70000	1,23	36,53
54.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,03942	463,00	18,25
55.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,46434	79,00	36,68
56.	5009619	Ate de cusut	kg	0,02000	102,00	2,04
57.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,04548	365,00	16,60

58.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	1,00000	12,00	12,00
59.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	1,76000	12,00	21,12
60.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	121,00000	29,63	3 585,23
61.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,00540	8,90	0,05
62.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,12000	18,00	2,16
63.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,73150	78,00	57,06
Total materiale de construcții						68 878,31

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	59,82880	48,00	2 871,78
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	28,60000	1,00	28,60
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	28,60000	1,00	28,60
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,97250	125,00	621,56
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11,74610	15,00	176,19
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,02000	62,00	249,24
7.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,17750	35,00	76,21
8.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	9,99600	14,00	139,94
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,80000	15,00	12,00
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,10160	25,00	27,54
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,67500	120,00	201,00
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,61000	120,00	1 393,20
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	59,82880	150,00	8 974,30
Total utilaje de construcții						14 800,16

Total	Lei	136 229,57
Tva	20 %	27 245,91

Total deviz:

163 475,48


Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Pretura sectorului Centru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr. -2 Electricitatea

"Reabilitare/resistematizare scuarului adiacent construcției cu nr. cadastral 0100212.240.01 cu organizarea parcurii auto de uz public str.Docuceaev,11"

Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint (transeului)	m3			55,19 55,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	46,38	55,19
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu - доработка	m3			95,54 95,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06000	46,38	95,54
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint (groapa pt fintini, piloni)	m3			55,19 55,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	46,38	55,19
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,38 14,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	46,38	14,38
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение)	m3			35,69 34,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75000	46,38	34,78
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10000	9,00	0,90
6	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			51,48 51,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11000	46,38	51,48
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			30,96 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,25800	120,00	30,96
8	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			19,48 19,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,42000	46,38	19,48

1	2	3	4	5	6	7
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			26,15 13,45
	7123010010200	Betonist	h-om	0,29000	46,38	13,45
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,00350	2 350,00	8,22
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04000	9,00	0,36
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,29400	14,00	4,12
10	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d-110	1 km			36 045,29 6 168,51
	1	Muncitor	h-om	133,00000	46,38	6 168,51
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,08000	3 085,00	246,78
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,00000	29,63	29 630,00
11	AcA07A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonice, etc. se adauga	buc			5,10 5,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,11000	46,38	5,10
12	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 039,54 264,37
	7123010010200	Betonist	h-om	5,30000	46,38	245,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	46,38	18,55
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,00000	1,40	392,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74500	160,00	120,99
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68500	260,00	180,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29000	9,00	2,65
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	62,00	37,20
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,32500	35,00	11,37
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	120,00	30,00
13	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			14,85 2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05900	46,38	2,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	46,38	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	11,30	11,58
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	1,23	0,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0,16
14	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			13,58 1,99
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04300	46,38	1,99
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	11,30	11,58
15	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			22,44 7,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,14000	46,38	6,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	46,38	0,46
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,00000	14,20	14,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	39,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,85	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01000	42,00	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02000	1,40	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02000	8,25	0,16
16	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc			103,89 103,89
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,24000	46,38	103,89
17	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime - для з.д	buc			33,86 33,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,05000	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,68000	46,38	31,54
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			120,42
						72,35
	1	Muncitor	h-om	1,56000	46,38	72,35
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,07000	39,00	2,73
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00100	42,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04900	46,32	2,27
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22000	7,20	8,78
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01400	42,00	0,59
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	8,36	10,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,00600	41,00	0,25
	1019852	Vopsea	kg	0,03600	42,00	1,51
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00100	14 200,00	14,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10000	0,23	1,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	0,42	0,42
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02000	79,00	1,58
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00100	102,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,00600	18,00	0,11
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01200	78,00	0,94
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	48,00	0,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00200	150,00	0,30
19		Automat BA47-29 3P 16A "C"	buc			58,33
						0,00
	2020-19	Automat BA47-29 3P 16A "C"	buc	1,00000	58,33	58,33
20		Automat BA47-29 2P 6A "B"	buc			45,83
						0,00
	2020-20	Automat BA47-29 2P 6A "B"	buc	1,00000	45,83	45,83
21	10-04-030-04	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: cleva	buc			59,22
						46,38
	1	Muncitor	h-om	1,00000	46,38	46,38
	1012073	Ate aspre	kg	0,04000	102,00	4,08
	5	Masa utilajului	t	0,00050	13 200,00	6,60
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГО40"	kg	0,05000	12,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02000	78,00	1,56
22		Cleva L,N 70mm	buc			25,83
						0,00
	2020-22	Cleva L,N 70mm	buc	1,00000	25,83	25,83
23		Cleva KCB 16-95 EKF	buc			25,83
						0,00
	2020-23	Cleva KCB 16-95 EKF	buc	1,00000	25,83	25,83
24	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			1 295,52
						307,50
	1	Muncitor	h-om	6,63000	46,38	307,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,99000	48,00	239,52
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,99000	150,00	748,50
25	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmatore se va adauga la norma 08-01-142-1 - для второго кабеля	100 m			398,63
						115,49
	1	Muncitor	h-om	2,49000	46,38	115,49
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,43000	48,00	68,64
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,43000	150,00	214,50
26		Nisip	m3			160,00
						0,00
	2020-26	Nisip	m3	1,00000	160,00	160,00

1	2	3	4	5	6	7
27	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m			1 501,29 1 011,08
	1	Muncitor	h-om	21,80000	46,38	1 011,08
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3m2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,01000	13 250,00	132,50
	1019852	Vopsea	kg	0,25000	42,00	10,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	463,00	3,85
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04100	79,00	3,24
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00960	365,00	3,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,65000	48,00	79,20
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,96000	1,00	4,96
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,96000	1,00	4,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,65000	150,00	247,50
28	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			1 685,00 1 335,74
	1	Muncitor	h-om	28,80000	46,38	1 335,74
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	463,00	3,85
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00410	79,00	0,32
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00960	365,00	3,50
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50000	12,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,63000	48,00	78,24
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,42000	1,00	6,42
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,42000	1,00	6,42
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,63000	150,00	244,50
29		Cablu ABB6IIIb 5x16-1	m			37,50 0,00
	2020-29	Cablu ABB6IIIb 5x16-1	m	1,00000	37,50	37,50
30		Cablu ABBГHГ LS 5x16-1	m			19,83 0,00
	2020-30	Cablu ABBГHГ LS 5x16-1	m	1,00000	19,83	19,83
31		Cablu KГ 3x2.5-0.66	m			17,33 0,00
	2020-31	Cablu KГ 3x2.5-0.66	m	1,00000	17,33	17,33
32	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 141,45 301,93
	1	Muncitor	h-om	6,51000	46,38	301,93
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,24000	48,00	203,52
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,24000	150,00	636,00
33		Caramida	buc			3,42 0,00
	2020-33	Caramida	buc	1,00000	3,42	3,42
34	08-02-163-3	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2	buc			102,67 92,67
	1	Muncitor	h-om	2,00000	46,38	92,67
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	463,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01000	79,00	0,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,05000	78,00	4,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,18000	8,90	1,67
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00240	365,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01000	48,00	0,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01000	150,00	1,33
35		Муфта кабельная с/н ПВХ/СПЭ - (ПКВ мпбэ 5x15/25)	buc			31,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2020-35	Муфта кабельная с/н ПВХ/СПЭ - (ПКВ ммбэ 5x15/25)	buc	1,00000	31,67	31,67
36		Муфта кабельная с/н ПВХ/СПЭ - (ПКВ ммбэ 5x16/25)	buc			31,67
						0,00
	2020-36	Муфта кабельная с/н ПВХ/СПЭ - (ПКВ ммбэ 5x16/25)	buc	1,00000	31,67	31,67
37		Муфта кабельная (ПКВ ммэ 5x16/25)	buc			31,67
						0,00
	2020-37	Муфта кабельная (ПКВ ммэ 5x16/25)	buc	1,00000	31,67	31,67
38	08-03-596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500	100 buc			11 770,89
						8 719,44
	1	Muncitor	h-om	188,00000	46,38	8 719,44
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,20000	39,00	202,78
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	38,00000	46,32	1 760,17
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,02000	85,00	86,72
	5009090	Profil de montaj	buc	165,00000	1,23	202,94
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,50000	78,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,83000	48,00	135,83
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,30000	15,00	199,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,83000	150,00	424,50
39		Светильник Fumagalli REMO 400 (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			1 147,00
						0,00
	2020-39	Светильник Fumagalli REMO 400 (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,00000	1 147,00	1 147,00
40		Lampa Led Horoz 30W E27	buc			45,00
						0,00
	2020-40	Lampa Led Horoz 30W E27	buc	1,00000	45,00	45,00
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			53,27
						51,95
	1	Muncitor	h-om	1,12000	46,38	51,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02000	46,32	0,93
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	48,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00200	150,00	0,30
42		DIN-рейка 5x15 75мм	buc			15,42
						0,00
	2020-42	DIN-рейка 5x15 75мм	buc	1,00000	15,42	15,42
43	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m			3 621,49
						1 470,25
	1	Muncitor	h-om	31,70000	46,38	1 470,25
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,84000	39,00	266,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,80000	46,32	37,06
	5009031	Scoabe	10 buc	1,10000	6,30	6,92
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,50000	7,20	90,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,40000	42,00	16,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,50000	8,36	104,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,56000	48,00	74,88
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,75000	125,00	1 218,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,17000	15,00	47,55
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,16000	25,00	54,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,56000	150,00	234,00
44		Лоток оцинкованный 100x50 толщ 1,5мм	m			26,67
						0,00
	2020-44	Лоток оцинкованный 100x50 толщ 1,5мм	m	1,00000	26,67	26,67
45		Крышка для лоток шир 100мм	m			14,58
						0,00
	2020-45	Крышка для лоток шир 100мм	m	1,00000	14,58	14,58

1	2	3	4	5	6	7
46	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 396,03
						384,49
	1	Muncitor	h-om	8,29000	46,38	384,49
	1011614-46	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,08100	11 300,00	915,30
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,78000	39,00	30,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14000	48,00	6,72
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54000	15,00	38,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14000	150,00	21,00
47	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m			2 650,50
						769,89
	1	Muncitor	h-om	16,60000	46,38	769,89
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90000	39,00	35,11
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,13000	13 500,00	1 755,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22000	48,00	10,56
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13000	15,00	46,94
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,22000	150,00	33,00

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

Pretura sectorului Centru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr. -3 Apeduct

"Reabilitare/resistematizare scuarului adiacent construcției cu nr. cadastral 0100212.240.01 cu organizarea parcării auto de uz public str.Docuceaev,11"

Valoarea de deviz 42 483,20 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	18,00	95,54 95,54	1 719,77 1 719,77
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,96	191,83 28,50	184,16 27,36
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14,50	14,39 14,39	208,71 208,71
4	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,68	35,14 34,23	59,04 57,51

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	9,00	30,93 0,00	278,40 0,00
6	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,15	98,40 12,40	14,76 1,86
		<i>Total</i>	Lei			2 464,84
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				2 464,84 2 015,21
		1.2. Sistemul A1-1- A1-2				
7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE80 PN10 SDR17) dn=63mm	m	7,00	67,38 2,52	471,64 17,63
8	SB09D	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm (Mufa)	buc	3,00	218,71 11,59	656,12 34,78
9	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Flansa)	buc	1,00	230,44 16,70	230,44 16,70
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (vana din fonta cu flansa si pana cauciucanta dn=50mm)	buc	2,00	1 013,51 25,51	2 027,02 51,02
11	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera din otel zincat dn=50mm)	buc	2,00	195,90 41,28	391,79 82,56
12	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie zincat dn=50mm)	buc	2,00	149,04 41,28	298,09 82,56
13	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,	buc	1,00	1 016,73 41,28	1 016,73 41,28

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 50-100 mm (Filtru dn=50mm)				
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Supapa dn=50mm)	buc	1,00	313,40 41,28	313,40 41,28
15	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Dop dn=63mm)	buc	1,00	152,40 41,28	152,40 41,28
16	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	7,00	0,30 0,20	2,07 1,39
17	RpAcH29A	Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel- beton., avind diametrul de 50-80 mm	m	7,50	5,35 0,74	40,10 5,57
18	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (PVC SN4) dn=160mm coloana	m	0,60	434,02 13,92	260,41 8,35
		<i>Total</i>	Lei			5 860,21
		Total Sistemul A1-1- A1-2 Inclusiv salariu				5 860,21 424,40
		1.3. Camine				
		1.3.1. Lucrari de terasamente pentru camine				
19	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,50	95,54 95,54	1 003,20 1 003,20
20	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat	m3	0,65	193,46 28,54	125,75 18,55

1	2	3	4	5	6	7
		filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,50	14,47 14,47	36,18 36,18
22	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,25	35,37 34,50	44,21 43,13
23	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	18,90	30,98 0,00	585,60 0,00
24	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,12	101,50 15,50	12,18 1,86
25	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,05	112,40 9,20	5,62 0,46
		<i>Total</i>	Lei			1 812,74
		Total Lucrari de terasamente pentru camine Inclusiv salariu				1 812,74 1 103,38
		1.3.2. Prefabricate elemente din beton armat pentru camin				
26	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (1 buc)	m3	3,21	1 319,69 643,25	4 236,21 2 064,83
27		KIЦД-15	buc	2,00	950,00 0,00	1 900,00 0,00
28		KIЦ-15-9	buc	2,00	1 145,00 0,00	2 290,00 0,00
29		KIЦ-15-9a	buc	2,00	1 145,00 0,00	2 290,00 0,00
30		KIЦП1-15-2	buc	2,00	562,00 0,00	1 124,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
31		KIŢO-1	buc	2,00	108,00 0,00	216,00 0,00
32		KIŢ-7-3	buc	2,00	305,00 0,00	610,00 0,00
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T	m2	1,60	9,76 5,51	15,61 8,81
34		Capac cu rama din fonta T	buc	2,00	1 050,00 0,00	2 100,00 0,00
35		Confectii din otel	buc	40,85	14,20 0,00	580,07 0,00
36	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,04	235,50 81,25	9,42 3,25
37	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,04	401,75 174,00	16,07 6,96
		<i>Total</i>	Lei			15 387,38
		Total Prefabricate elemente din beton armat pentru camin Inclusiv salariu				15 387,38 2 083,85
		<i>Total</i>	Lei			17 200,12
		Total Camine Inclusiv salariu				17 200,12 3 187,23
		<i>Total</i>	Lei			25 525,17
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			1 266,04
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			544,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			2 186,86
		<i>Total</i>				29 522,64
		<i>Venit</i>	3 %			885,69

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				30 408,33 5 626,84
		2. Lucrari de montare				
38	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Contor ultrasonic dim 25mm)	buc	1,00	11,60 11,60	11,60 11,60
		<i>Total</i>	Lei			11,60
		<i>Asigurari sociale simedicale</i>	22,5 %			2,61
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14 %			1,62
		<i>Total</i>				15,83
		<i>Venit</i>	3 %			0,48
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				16,31 11,60
		3. Utilaj				
39		Contor de apa ultrasonic dim 25 mm	buc	1,00	4 919,00 0,00	4 919,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 919,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			59,03
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 978,03


		Total	Lei			35 402,67
		Tva	20 %			7 080,53
		Total deviz: Inclusiv salariu				42 483,20 5 638,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Pretura sectorului Centru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr. -3 Apeduct

"Reabilitare/resistematizare scuarului adiacent construcției cu nr. cadastral 0100212.240.01 cu organizarea parcării auto de uz public str.Docuceaev,11"

Intocmit in prețuri curente 02.06.2020

Valoarea de deviz 42 483,20 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,16	46,38	7,42
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,36	46,38	63,08
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	38,80	46,38	1 799,56
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,28	46,38	12,99
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,22	46,38	10,21
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,25	46,38	3 072,68
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16	46,38	7,42
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,35	46,38	619,17
9.	9312040019600	Sapator	h-om	0,99	46,38	45,91
		Total manopera				5 638,44

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,17	160,00	347,20
2.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,42	85,00	35,70
3.	2020-27	KLIQ-15	buc	2,00	950,00	1 900,00
4.	2020-28	KLI-15-9	buc	2,00	1 145,00	2 290,00
5.	2020-29	KLI-15-9a	buc	2,00	1 145,00	2 290,00
6.	2020-30	KLIPI-15-2	buc	2,00	562,00	1 124,00
7.	2020-31	KLIQ-1	buc	2,00	108,00	216,00
8.	2020-32	KLI-7-3	buc	2,00	305,00	610,00
9.	2020-34	Capac cu rama din fonta T	buc	2,00	1 050,00	2 100,00
10.	2020-35	Confectii din otel	buc	40,85	14,20	580,07
11.	2020-39	Contor de apa ultrasonic dim 25 mm	buc	1,00	4 919,00	4 919,00
12.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06	85,00	5,10
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,02	29,00	0,58
14.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,21	42,00	8,82
15.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,14	42,00	5,88
16.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,12	89,00	10,68
17.	25132066215001	Banda de avertizare	m	7,56	1,33	10,05
18.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	7,07	7,60	53,74

19.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,07	12,00	0,84
20.	2521216700500-18	Teava din PVC mufata de 9 m lungime (PVC SN4) dn=160mm	m	0,62	405,20	251,22
21.	25212167100011-7	Teava polietilena (PE80 PN10 SDR17) dn=63mm	m	7,02	50,20	352,40
22.	2523156721037-8	Mufa 75mm	buc	3,00	204,20	612,60
23.	2523156721037-9	Flansa 160mm	buc	1,00	206,70	206,70
24.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,59	1,40	3,63
25.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,33	865,00	1 150,45
26.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,25	680,00	170,00
27.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,01	680,00	6,80
28.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	28,00	2,36	66,08
29.	2874117300000-10	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (vana din fonta cu flansa si pana cauciucanta dn=50mm)	buc	2,08	950,00	1 976,00
30.	2875274110100-11	Flansa libera din otel zincat dn=50mm	buc	2,00	137,50	275,00
31.	2875274110100-12	Reductie zincat dn=50mm	buc	2,00	90,65	181,30
32.	2875274110100-13	Filtru dn=50mm	buc	1,00	958,33	958,33
33.	2875274110100-14	Supapa dn=50mm	buc	1,00	255,00	255,00
34.	2875274110100-15	Dop dn=63mm	buc	1,00	94,00	94,00
35.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,29	9,00	2,61
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	9,00	0,00
37.	4100126202818	Apa	m3	0,17	9,00	1,53
Total materiale de construcții						23 071,31

Utilaje de construcții:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,01	68,00	0,68
2.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,28	7,00	1,96
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,11	258,00	28,38
4.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,28	320,00	89,60
5.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,07	120,00	728,40
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,20	120,00	864,00
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,22	150,00	33,00
Total utilaje de construcții						1 746,02

Total	Lei	35 402,67
Tva	20 %	7 080,53

Total deviz:

42 483,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Pretura sectorului Centru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr. -3 Apeduct

"Reabilitare/resistematizare scuarului adiacent construcției cu nr. cadastral 0100212.240.01 cu organizarea parcării auto de uz public str.Docuceaev,11"

Catalog de prețuri unitare

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			95,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	46,38	95,54
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			191,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	46,38	28,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	160,00	163,33
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	46,38	14,39
4	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			35,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,74	46,38	34,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	9,00	0,91
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			30,93
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	120,00	0,00
6	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			98,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	46,38	12,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	258,00	86,00
		1.2. Sistemul A1-1- A1-2				
7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE80 PN10 SDR17) dn=63mm	m			67,38
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	46,38	1,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	46,38	0,86
	25212167100011-7	Teava polietilena (PE80 PN10 SDR17) dn=63mm	m	1,003	50,20	50,34
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,08	1,33	1,44
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04	320,00	12,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04	7,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
8	SB09D	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm (Mufa)	buc			218,71 11,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	46,38	11,59
	2523156721037-8	Mufa 75mm	buc	1,00	204,20	204,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	89,00	1,78
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,013	85,00	1,13
9	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Flansa)	buc			230,44 16,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36	46,38	16,70
	2523156721037-9	Flansa 160mm	buc	1,00	206,70	206,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,06	89,00	5,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,023	85,00	1,70
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (vana din fonta cu flansa si pana cauciucanta dn=50mm)	buc			1 013,51 25,51
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	46,38	25,51
	2874117300000-10	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (vana din fonta cu flansa si pana cauciucanta dn=50mm)	buc	1,00	950,00	988,00
11	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera din otel zincat dn=50mm)	buc			195,90 41,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	46,38	41,28
	2875274110100-11	Flansa libera din otel zincat dn=50mm	buc	1,00	137,50	137,50
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	7,60	7,67
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	2,36	9,44
12	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie zincat dn=50mm)	buc			149,04 41,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	46,38	41,28
	2875274110100-12	Reductie zincat dn=50mm	buc	1,00	90,65	90,65
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	7,60	7,67
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	2,36	9,44
13	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Filtru dn=50mm)	buc			1 016,73 41,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	46,38	41,28
	2875274110100-13	Filtru dn=50mm	buc	1,00	958,33	958,33
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	7,60	7,68
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	2,36	9,44
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Supapa dn=50mm)	buc			313,40 41,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	46,38	41,28
	2875274110100-14	Supapa dn=50mm	buc	1,00	255,00	255,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	7,60	7,68
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	2,36	9,44
15	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Dop dn=63mm)	buc			152,40 41,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	46,38	41,28
	2875274110100-15	Dop dn=63mm	buc	1,00	94,00	94,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	7,60	7,68
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	2,36	9,44
16	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,30 0,20
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	46,38	0,20
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,002	68,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
17	RpAch29A	Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 50-80 mm	m			5,35 0,74
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,016	46,38	0,74
	4100126202818	Apa	m3	0,023	9,00	0,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,03	150,00	4,40
18	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (PVC SN4) dn=160mm coloana	m			434,02 13,92
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,30	46,38	13,92
	2521216700500-18	Teava din PVC mufata de 9 m lungime (PVC SN4) dn=160mm	m	1,04	405,20	418,70
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,115	12,00	1,40
		1.3. Camine				
		1.3.1. Lucrari de terasamente pentru camine				
19	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			95,54 95,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	46,38	95,54
20	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			193,46 28,54
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	46,38	28,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	160,00	164,92
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,47 14,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	46,38	14,47
22	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			35,37 34,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,74	46,38	34,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	9,00	0,86
23	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			30,98 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	120,00	30,98
24	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,50 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	46,38	15,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	258,00	86,00
25	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			112,40 9,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	46,38	9,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	258,00	103,20
		1.3.2. Prefabricate elemente din beton armat pentru camin				
26	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (1 buc)	m3			1 319,69 643,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71	46,38	450,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,16	46,38	192,89
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,41	865,00	358,40
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13	85,00	11,12
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	680,00	52,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16	160,00	25,92
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,80	1,40	1,13
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89	120,00	226,92
27		KLU-15	buc			950,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2020-27	KII-15	buc	1,00	950,00	950,00
28		KII-15-9	buc			1 145,00
						0,00
	2020-28	KII-15-9	buc	1,00	1 145,00	1 145,00
29		KII-15-9a	buc			1 145,00
						0,00
	2020-29	KII-15-9a	buc	1,00	1 145,00	1 145,00
30		KII-15-2	buc			562,00
						0,00
	2020-30	KII-15-2	buc	1,00	562,00	562,00
31		KII-1	buc			108,00
						0,00
	2020-31	KII-1	buc	1,00	108,00	108,00
32		KII-7-3	buc			305,00
						0,00
	2020-32	KII-7-3	buc	1,00	305,00	305,00
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T	m2			9,76
						5,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	46,38	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	46,38	0,87
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	680,00	4,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,01
34		Capac cu rama din fonta T	buc			1 050,00
						0,00
	2020-34	Capac cu rama din fonta T	buc	1,00	1 050,00	1 050,00
35		Confectii din otel	buc			14,20
						0,00
	2020-35	Confectii din otel	buc	1,00	14,20	14,20
36	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			235,50
						81,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65	46,38	81,25
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,38	42,00	147,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,24	29,00	7,25
37	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			401,75
						174,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	46,38	174,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	42,00	220,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	29,00	7,25
		2. Lucrari de montare				
38	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Contor ultrasonic dim 25mm)	buc			11,60
						11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	46,38	11,60
		3. Utilaj				
39		Contor de apa ultrasonic dim 25 mm	buc			4 919,00
						0,00
	2020-39	Contor de apa ultrasonic dim 25 mm	buc	1,00	4 919,00	4 919,00

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.