

1	2	3	4	5	6	7
		2. Blocul B, fatada F1				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	25,900	12,19 12,19	315,68 315,68
16	RpCH31C	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica autoridicatoare de max 29 m lungime si 31 m inaltime, pentru lucrari pe verticala, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	170,000	21,19 14,39	3 601,48 2 446,40
17	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2x1.75m - 7 buc, 0.8x1.75 m - 1 buc) si plasa antimoschit	m2	25,900	841,10 20,15	21 784,50 521,82
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	15,600	66,53 12,14	1 037,79 189,40
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	14,000	56,96 13,64	797,45 190,97
20	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	43,600	31,93 25,90	1 392,21 1 129,30
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,770	62,46 30,54	485,35 237,27
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,770	3,57 1,12	27,76 8,73
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,770	29,31 20,62	227,73 160,23
24	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	43,600	31,93 25,90	1 392,21 1 129,30

