

Lucrari de reparatie la Gradinita de Copii din sat. Recea raionul Straseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie la Gradinita de Copii din sat. Recea raionul Straseni

Valoarea de deviz 320 119,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Coridor si cabinet medical				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	92,87	25,16 22,31	2 336,61 2 071,93
2	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	92,87	134,86 13,34	12 524,33 1 238,70
3	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	92,87	444,99 138,25	41 325,76 12 839,28
4	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	105,00	80,28 46,75	8 429,40 4 908,75
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	92,87	386,98 122,85	35 938,37 11 409,08
6	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	116,00	22,66 14,82	2 628,56 1 719,12
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	254,76	4,49 1,71	1 142,60 435,64
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	254,76	99,40 70,76	25 322,38 18 026,82

1	2	3	4	5	6	7
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	254,76	20,88 11,40	5 319,64 2 904,26
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	254,76	38,95 29,65	9 922,14 7 553,63
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	254,76	4,49 1,71	1 142,60 435,64
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	254,76	51,07 31,35	13 010,59 7 986,73
13	RpED09A	Montarea cablurilor electrice 3x2,5	m	100,00	56,14 19,38	5 613,52 1 938,00
14	RpED09A	Montarea cablurilor electrice 3x1,5	m	100,00	47,16 19,38	4 715,88 1 938,00
15	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon	buc	12,00	486,04 15,96	5 832,48 191,52
16	RpEE03B	Montarea prizelor	buc	5,00	87,55 22,80	437,76 114,00
17	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor	buc	4,00	72,43 17,10	289,71 68,40
		Total Coridor si cabinet medical Inclusiv salariu				175 932,34 75 779,50
		2. Casa scarii				
18	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	25,15	444,99 138,25	11 191,37 3 476,99
19	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	35,00	80,28 46,75	2 809,80 1 636,25
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	27,91	386,98 122,85	10 800,47 3 428,74
21	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	22,70	22,66	514,38

1	2	3	4	5	6	7
					14,82	336,41
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	132,10	4,49 1,71	592,47 225,89
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	132,10	99,40 70,76	13 130,34 9 347,40
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	132,10	20,88 11,40	2 758,38 1 505,94
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	132,10	38,95 29,65	5 144,90 3 916,76
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	132,10	4,49 1,71	592,47 225,89
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	132,10	51,07 31,35	6 746,35 4 141,34
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				54 280,94 28 241,61

		Total	lei	230 213,27
		Asigurarea sociala	24,00 %	24 965,07
		Transportarea	1,00 %	1 253,44
		Total	100,00 +	256 431,78
		Cheltueli de regie	1,00 %	2 564,32
		Total	100,00 +	258 996,09
		Beneficiul de deviz	3,00 %	7 769,88
		Total	100,00 +	266 765,98
		Tva	20,00 %	53 353,20
		Total deviz: Inclusiv salariu		320 119,17 104 021,11

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)