

**Pavaj din plci de beton  
prefabricate L 150 G 26 drum de  
acces spre sat.Malinovscoe**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

**Valoarea de deviz 491 059,84 Lei**

Intocmit in preuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |          |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|------------------------|----------|
|        |                             |  |        |                                       | Pe unitate de măsură   | Total    |
| 1      | 2                           | 3  | 4      | 5                                     | 6                      | 7        |
|        |                             | <b>1. Pavare sector nr.1</b>   |        |                                       |                        |          |
| 1      | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton   | m      | 264,400                               | 28,80                  | 7 614,72 |
| 2      | RpDB37A                     | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice    | m2     | 137,760                               | 62,10                  | 8 554,90 |
| 3      | DI118                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta   | m3     | 23,620                                | 34,71                  | 819,85   |
| 4      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,240                                 | 2 623,50               | 629,64   |
| 5      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,620                                 | 2 623,50               | 1 626,57 |
| 6      | TsI50A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km  | t      | 83,700                                | 35,20                  | 2 946,24 |
| 7      | TsE01B                      | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu  | 100m2  | 2,230                                 | 754,20                 | 1 681,87 |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5       | 6        | 7                               |
|----|---------|---|--------|---------|----------|---------------------------------|
| 8  | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta   | m3     | 30,210  | 680,20   | 20 548,84                       |
| 9  | DE11A   | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 1000x200x80                       | m      | 131,200 | 106,67   | 13 994,45                       |
| 10 | DE10A   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 1000x300x150  | m      | 132,650 | 215,83   | 28 629,84                       |
| 11 | DE18A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2     | 157,440 | 276,36   | 43 510,74                       |
|    |         | <b>Total Pavare sector nr.1<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |         |          | <b>130 557,65<br/>39 878,39</b> |
|    |         | <b>2. Pavare sector nr.2</b>  |        |         |          |                                 |
| 12 | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta  | m3     | 22,570  | 34,71    | 783,39                          |
| 13 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.  | 100 m3 | 1,120   | 2 623,50 | 2 938,32                        |
| 14 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.  | 100 m3 | 1,350   | 2 623,50 | 3 541,72                        |
| 15 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km   | t      | 179,530 | 35,20    | 6 319,44                        |
| 16 | TsE01B  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu   | 100m2  | 3,200   | 754,20   | 2 413,44                        |
| 17 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta   | m3     | 43,350  | 680,20   | 29 486,67                       |
| 18 | DE11A   | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm,  | m      | 188,100 | 106,67   | 20 063,69                       |

| 1  | 2     | 3   | 4  | 5       | 6      | 7                               |
|----|-------|---|----|---------|--------|---------------------------------|
|    |       | pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 1000x200x80  |    |         |        |                                 |
| 19 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 1000x300x150  | m  | 191,000 | 215,83 | 41 223,53                       |
| 20 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 225,720 | 276,36 | 62 380,87                       |
|    |       |   |    |         |        |                                 |
|    |       | <b>Total Pavare sector nr.2<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |        | <b>169 151,08<br/>33 894,82</b> |

|  |  |  |          |                   |
|--|--|--|----------|-------------------|
|  |  | Total                                    | Lei      | 299 708,73        |
|  |  | Asigurari sociale                        | 24,00 %  | 17 705,57         |
|  |  | Transportarea materialelor               | 10,00 %  | 19 750,18         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 337 164,48        |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,50 %  | 48 888,85         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 386 053,33        |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6,00 %   | 23 163,20         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 409 216,53        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 81 843,31         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>491 059,84</b> |

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Pavaj din plrci de beton  
prefabricate L 150 G 26 drum de  
acces spre sat.Malinovscoe**

Formular Nr.3

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 491 059,84 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|                       |               |                       |      |         |       |                  |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.                    | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 422,189 | 90,00 | 37 997,05        |
| 2.                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 289,799 | 90,00 | 26 081,94        |
| 3.                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 95,054  | 90,00 | 8 554,90         |
| 4.                    | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 6,054   | 90,00 | 544,86           |
| 5.                    | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 6,605   | 90,00 | 594,47           |
| <b>Total manopera</b> |               |                       |      |         |       | <b>73 773,21</b> |

### Materiale:

|                                       |                |   |     |           |        |                   |
|---------------------------------------|----------------|---|-----|-----------|--------|-------------------|
| 1.                                    | 1411122201752  | Piatra sparta   | m3  | 84,594    | 400,00 | 33 837,60         |
| 2.                                    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm         | m3  | 3,547     | 380,00 | 1 347,90          |
| 3.                                    | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)      | m3  | 1,916     | 380,00 | 728,00            |
| 4.                                    | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)        | m3  | 16,399    | 380,00 | 6 231,70          |
| 5.                                    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                            | kg  | 1 270,744 | 3,00   | 3 812,23          |
| 6.                                    | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)               | kg  | 613,056   | 3,00   | 1 839,17          |
| 7.                                    | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                 | kg  | 3 015,469 | 3,00   | 9 046,41          |
| 8.                                    | 2661112800655  | Placi din beton, pentru trotuare                          | m2  | 388,907   | 170,00 | 66 114,26         |
| 9.                                    | 2663102100001  | Beton pentru informatie                                   | m3  | 29,891    | 0,00   | 0,00              |
| 10.                                   | 26661228002851 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m   | 325,268   | 150,00 | 48 790,23         |
| 11.                                   | 26661228003251 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80      | m   | 320,896   | 75,00  | 24 067,24         |
| 12.                                   | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                   | buc | 7,663     | 180,00 | 1 379,38          |
| 13.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                             | m3  | 2,900     | 30,00  | 86,99             |
| 14.                                   | 4100126202818  | Apa   | m3  | 7,356     | 30,00  | 220,68            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |   |     |           |        | <b>197 501,78</b> |

### Utilaje de construcții:

|                                     |               |  |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 1.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 30,895 | 230,00 | 7 105,90         |
| 2.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 15,448 | 150,00 | 2 317,14         |
| 3.                                  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 1,104  | 550,00 | 607,14           |
| 4.                                  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                        | h-ut | 15,884 | 550,00 | 8 736,25         |
| 5.                                  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat  | h-ut | 0,637  | 250,00 | 159,38           |
| 6.                                  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp  | h-ut | 0,637  | 380,00 | 242,25           |
| 7.                                  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t  | h-ut | 16,847 | 550,00 | 9 265,68         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |  |      |        |        | <b>28 433,75</b> |

|                   |         |            |
|-------------------|---------|------------|
| Total             | Lei     | 299 708,73 |
| Asigurari sociale | 24,00 % | 17 705,57  |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Transportarea materialelor | 10,00 %  | 19 750,18  |
| Total                      | 100,00 + | 337 164,48 |
| Cheltuieli de regie        | 14,50 %  | 48 888,85  |
| Total                      | 100,00 + | 386 053,33 |
| Beneficiu de deviz         | 6,00 %   | 23 163,20  |
| Total                      | 100,00 + | 409 216,53 |
| TVA                        | 20,00 %  | 81 843,31  |

**Total deviz:**

**491 059,8  
4**

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Pavaj din plrci de beton prefabricate L  
150 G 26 drum de acces spre sat.Malinovscoe**

**Investitor Presedintele Raionului Riscani**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |          |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|----------|
|        |                             |  |        |  | Pe unitate de măsură | Total    |
| 1      | 2                           | 3  | 4      | 5                                      | 6                    | 7        |
|        |                             | <b>1. Pavare sector nr.1</b>   |        |  |                      |          |
| 1      | DG04B                       | Desfăcerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton   | m      |  |                      | 28,80    |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3200                                 | 90,00                | 28,80    |
| 2      | RpDB37A                     | Decaparea îmbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice    | m2     |  |                      | 62,10    |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,6900                                 | 90,00                | 62,10    |
| 3      | DII18                       | Decaparea mecanizata a îmbracamintei din piatra sparta   | m3     |  |                      | 34,71    |
|        | 9310060019930               | Muncitor   | h-om   | 0,1430                                 | 90,00                | 12,87    |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut   | 0,0239                                 | 550,00               | 13,14    |
|        | 2952260003544               | Scarificator mecanic remorcat  | h-ut   | 0,0138                                 | 250,00               | 3,45     |
|        | 2952500005607               | Tractor pe senile 80 cp  | h-ut   | 0,0138                                 | 380,00               | 5,24     |
| 4      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |                      | 2 623,50 |
|        | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex  | h-ut   | 4,7700                                 | 550,00               | 2 623,50 |
| 5      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |                      | 2 623,50 |

| 1  | 2              | 3   | 4      | 5      | 6      | 7        |
|----|----------------|---|--------|--------|--------|----------|
|    | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex   | h-ut   | 4,7700 | 550,00 | 2 623,50 |
| 6  | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km   | t      |        |        | 35,20    |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t   | h-ut   | 0,0640 | 550,00 | 35,20    |
| 7  | TsE01B         | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu   | 100m2  |        |        | 754,20   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,3800 | 90,00  | 754,20   |
| 8  | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta   | m3     |        |        | 680,20   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9900 | 90,00  | 89,10    |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta   | m3     | 1,1500 | 400,00 | 460,00   |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3     | 0,1000 | 30,00  | 3,00     |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut   | 0,2100 | 150,00 | 31,50    |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 230,00 | 96,60    |
| 9  | DE11A          | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 1000x200x80                       | m      |        |        | 106,67   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,1200 | 90,00  | 10,80    |
|    | 7129020012800  | Pavator   | h-om   | 0,1800 | 90,00  | 16,20    |
|    | 2663102100001  | Beton pentru informatie   | m3     | 0,0480 | 0,00   | 0,00     |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388  | kg     | 1,0200 | 3,00   | 3,06     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3     | 0,0030 | 380,00 | 1,14     |
|    | 26661228003251 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80  | m      | 1,0050 | 75,00  | 75,38    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3     | 0,0030 | 30,00  | 0,09     |
| 10 | DE10A          | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 1000x300x150  | m      |        |        | 215,83   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,1500 | 90,00  | 13,50    |
|    | 7129020012800  | Pavator   | h-om   | 0,4400 | 90,00  | 39,60    |
|    | 2663102100001  | Beton pentru informatie   | m3     | 0,0450 | 0,00   | 0,00     |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388  | kg     | 2,9200 | 3,00   | 8,76     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3     | 0,0080 | 380,00 | 3,04     |
|    | 26661228002851 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150   | m      | 1,0050 | 150,00 | 150,75   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3     | 0,0060 | 30,00  | 0,18     |
| 11 | DE18A          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2     |        |        | 276,36   |
|    | 7129020012800  | Pavator   | h-om   | 0,5802 | 90,00  | 52,22    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om   | 0,0158 | 90,00  | 1,42     |
|    | 2661112800655  | Placi din beton, pentru trotuare  | m2     | 1,0150 | 170,00 | 172,55   |
|    | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)   | kg     | 1,6000 | 3,00   | 4,80     |
|    | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)   | kg     | 7,8700 | 3,00   | 23,61    |
|    | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)  | m3     | 0,0050 | 380,00 | 1,90     |
|    | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)  | m3     | 0,0428 | 380,00 | 16,26    |
|    | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi   | buc    | 0,0200 | 180,00 | 3,60     |
|    |                | <b>2. Pavare sector nr.2</b>  |        |        |        |          |
| 12 | DII18          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta  | m3     |        |        | 34,71    |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om   | 0,1430 | 90,00  | 12,87    |
|    | 295220003546   | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0239 | 550,00 | 13,14    |
|    | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorcat   | h-ut   | 0,0138 | 250,00 | 3,45     |
|    | 2952500005607  | Tractor pe senile 80 cp   | h-ut   | 0,0138 | 380,00 | 5,24     |
| 13 | TsC02D1        | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.  | 100 m3 |        |        | 2 623,50 |
|    | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex   | h-ut   | 4,7700 | 550,00 | 2 623,50 |
| 14 | TsC02D1        | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.  | 100 m3 |        |        | 2 623,50 |
|    | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex   | h-ut   | 4,7700 | 550,00 | 2 623,50 |

| 1  | 2              | 3   | 4     | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|---|-------|--------|--------|--------|
| 15 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km   | t     |        |        | 35,20  |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t   | h-ut  | 0,0640 | 550,00 | 35,20  |
| 16 | TsE01B         | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu   | 100m2 |        |        | 754,20 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om  | 8,3800 | 90,00  | 754,20 |
| 17 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta   | m3    |        |        | 680,20 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om  | 0,9900 | 90,00  | 89,10  |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta   | m3    | 1,1500 | 400,00 | 460,00 |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3    | 0,1000 | 30,00  | 3,00   |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut  | 0,2100 | 150,00 | 31,50  |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut  | 0,4200 | 230,00 | 96,60  |
| 18 | DE11A          | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 1000x200x80                       | m     |        |        | 106,67 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om  | 0,1200 | 90,00  | 10,80  |
|    | 7129020012800  | Pavator   | h-om  | 0,1800 | 90,00  | 16,20  |
|    | 2663102100001  | Beton pentru informatie   | m3    | 0,0480 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388  | kg    | 1,0200 | 3,00   | 3,06   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3    | 0,0030 | 380,00 | 1,14   |
|    | 26661228003251 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80  | m     | 1,0050 | 75,00  | 75,38  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0030 | 30,00  | 0,09   |
| 19 | DE10A          | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 1000x300x150  | m     |        |        | 215,83 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om  | 0,1500 | 90,00  | 13,50  |
|    | 7129020012800  | Pavator   | h-om  | 0,4400 | 90,00  | 39,60  |
|    | 2663102100001  | Beton pentru informatie   | m3    | 0,0450 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388  | kg    | 2,9200 | 3,00   | 8,76   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3    | 0,0080 | 380,00 | 3,04   |
|    | 26661228002851 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150   | m     | 1,0050 | 150,00 | 150,75 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0060 | 30,00  | 0,18   |
| 20 | DE18A          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2    |        |        | 276,36 |
|    | 7129020012800  | Pavator   | h-om  | 0,5802 | 90,00  | 52,22  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om  | 0,0158 | 90,00  | 1,42   |
|    | 2661112800655  | Placi din beton, pentru trotuare  | m2    | 1,0150 | 170,00 | 172,55 |
|    | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)   | kg    | 1,6000 | 3,00   | 4,80   |
|    | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)   | kg    | 7,8700 | 3,00   | 23,61  |
|    | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)  | m3    | 0,0050 | 380,00 | 1,90   |
|    | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)  | m3    | 0,0428 | 380,00 | 16,26  |
|    | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi   | buc   | 0,0200 | 180,00 | 3,60   |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL PRO KASS INV**

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.