

**Alimentarea cu apa a satului Bumbata,
raionul Ungheni Nr 50906**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Turnuri de apa. Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 140 274,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari terasamente.						
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I(Срезка растит.грунта)	100 m3	1,20	556,50 0,00	667,80 0,00
2	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	1,20	349,80 0,00	419,76 0,00
3	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I(Восстановл. растит.грунта)	100 m3	0,80	556,50 0,00	445,20 0,00
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,80	349,80 0,00	279,84 0,00
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,80	594,50 0,00	475,60 0,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,63	652,50 0,00	411,07 0,00
7	TsI50B	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	107,00	12,80 0,00	1369,60 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,63	121,11 15,41	76,30 52



1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari terasamente. Inclusiv salariu				4 145,17 9,52
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta-asfalta				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,53	941,63 370,18	499,06 196,19
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	14,08	299,48 15,53	4 216,73 218,65
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	16,60	330,27 12,59	5 482,50 209,01
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	166,00	122,78 2,10	20 381,23 348,35
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta-asfalta Inclusiv salariu				30 579,52 972,20
		3. Gard metalic H=1.5 m -134m +Porta si portita				
13	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m (k=0.25)	buc	57,00	32,98 20,98	1 880,14 1 196,14
14	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1- 5 m Beton B7.5	m3	4,40	1 168,85 358,00	5 142,94 1 575,22
15	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1- 5 m Beton B12.5	m3	0,14	1 210,23 358,00	169,43 50,12
16	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели, при установке готовых панелей)	kg	1 637,00	29,82 3,36	48 815,50 5 496,39
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund	t	1,637	761,79 270,29	1 217,03 442,48



1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		Total Gard metalic H=1.5 m -134m +Porta si portita Inklusiv salariu				57 255,07 8 760,34
		4. Rigola de scurjere - Tip1 - 22m				
18	AcE52A	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3	2,64	352,40 74,71	930,35 197,23
19	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1- 5 m Beton B10	m3	3,30	1 194,86 358,00	3 943,05 1 181,41
20	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	16,50	70,81 44,07	1 168,41 727,13
		Total Rigola de scurjere - Tip1 - 22m Inklusiv salariu				6 041,81 2 105,77
		5. Озеленение				
21	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка откосов)	100m2	1,20	33,13 0,00	39,75 0,00
22	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	10,08	293,24 218,24	2 955,90 2 199,90
23	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	78,00	0,61 0,61	47,47 47,47
24	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	78,00	2,50 0,00	195,00 0,00
25	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	78,00	33,17 12,17	2 587,36 949,36
		Total Озеленение Inklusiv salariu				5 825,48 3 196,73
		6. Лестница				
26	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,50	78,60 50,75	452,69 277,00



**Alimentarea cu apa a satului Bumbata,
raionul Ungheni Nr 50906**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Turnuri de apa. Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 140 274,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-1-1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,795	41,97	159,28
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,331	41,97	55,85
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	21,45	41,97	900,26
4.	7129020012800	Pavator	h-om	10,19	41,97	427,66
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	52,416	41,97	2 199,90
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,30	41,97	348,35
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	66,875	41,97	2 806,75
8.	7137010011500	Electrician	h-om	1,14	41,97	47,85
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,929	41,97	458,68
10.	7212030022700	Sudor	h-om	0,60	41,97	25,18
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	49,11	41,97	2 061,15
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,40	41,97	478,46
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,012	41,97	2 350,84
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	85,365	41,97	3 582,77
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,699	41,97	197,23
Total manopera						16 100,18

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	10,08	75,00	756,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	15,604	1 250,00	19 505,00
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	21,082	214,00	4 511,55
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,459	186,00	3 433,36
5.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	3,30	214,00	706,20
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,655	10,00	16,55
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,011	3 200,00	35,20
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,077	3 200,00	246,40
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,55	100,00	55,00
10.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,485	100,00	148,50
11.	2320166200676	White spirit	kg	3,309	28,00	92,65
12.	2320187315789	Decofrol	kg	2,64	25,00	66,00
13.	2430116100000	Email clorecauciuc	kg	13,237	38,00	502,99
14.	2430226100814	Grund miniu de plumb	kg	6,618	30,00	198,55
15.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei	kg	8,185	35,00	286,48
16.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,933	25,00	23,34
17.	266310210000+	Beton B12.5	m3	1,273	790,00	1 005,75
18.	266310210000-	Beton B10	m3	3,433	775,00	2 660,57
19.	266310210000s	Beton B7.5	m3	4,577	750,00	3 432,97
20.	2710602000000	Otel beton - cerka	kg	18,85	16,00	301,60
21.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1 718,85	2 200,00	4 200,00
22.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,185	44,50	8,23
23.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,	14,50	58,00
24.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,10	14,50	15,95
25.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	60,00	11,00	660,00



26.	283012730300,	Arbori	buc	81,90	20,00	1 638,00
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,76	15,00	26,40
28.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,937	37,50	72,64
29.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,028	32,00	0,88
30.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,165	16,00	2,64
Total materiale de construcții						85 051,46

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,373	300,00	411,90
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,88	150,00	131,97
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,653	150,00	997,92
4.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,88	300,00	263,94
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,058	290,00	886,67
6.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,975	200,00	195,00
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,99	265,00	1 852,35
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,252	265,00	66,78
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,66	20,00	13,20
10.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	2,548	25,00	63,70
11.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	4,704	20,00	94,08
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,507	55,00	302,87
13.	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,052	25,00	1,29
14.	2952270006612	Troliu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,018	20,00	0,37
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,391	30,00	101,72
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,275	290,00	79,75
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,848	200,00	1 369,60
18.	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,135	200,00	26,92
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,407	120,00	48,82
20.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	6,84	100,00	684,00
Total utilaje de construcții						7 592,86

Total	lei	107 076,82
Fondul social	22,50 %	3 622,54
Total	100,00 +	110 699,36
Transportarea materialelor	2,00 %	1 667,68
Total	100,00 +	112 367,04
Cheltuieli de regie	3,00 %	3 371,01
Total	100,00 +	115 738,05
Beneficiu	1,00 %	1 157,38
Total	100,00 +	116 895,43
TVA	20,00 %	23 379,09

Total deviz:


140 274,52

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Alimentarea cu apa a satului Bimbata,
raionul Ungheni Nr 50906

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari terasamente.						
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I(Срезка растит.грунта)	100 m3			556,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	265,00	556,50
2	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			349,80
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	265,00	349,80
3	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I(Восстановл. растит.грунта)	100 m3			556,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	265,00	556,50
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			349,80
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	265,00	349,80
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			594,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	290,00	594,50
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			652,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	290,00	652,50
7	TsI50B	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,80
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,80
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			121,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,97	15,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	265,00	106,00
2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta-asfalta						
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			941,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	55,00	571,45
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			299,48
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	41,97	15,53
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	186,00	243,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	150,00	22,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoire	m3			12,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	41,97	12,59
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	214,00	273,57
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,54



1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	150,00	32,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	120,00	0,60
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,78 2,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	41,97	2,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	150,00	0,80
	2952240005100	Repertizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	300,00	1,59
		3. Gard metalic H=1.5 m -134m +Porta si portita				
13	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m (k=0.25)	buc			32,98 20,98
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	41,97	0,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	41,97	20,15
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	100,00	12,00
14	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1- 5 m Beton B7.5	m3			1 168,85 358,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	41,97	358,00
	266310210000s	Beton B7.5	m3	1,0300	750,00	780,22
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	30,00	10,50
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	20,00	12,00
15	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1- 5 m Beton B12.5	m3			1 210,23 358,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	41,97	358,00
	266310210000+	Beton B12.5	m3	1,0300	790,00	821,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	30,00	10,50
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	20,00	12,00
16	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели, при установке готовых панелей)	kg			29,82 3,36
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	41,97	1,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	25,00	26,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	37,50	0,04
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei	kg	0,0050	35,00	0,17
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profilele cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			761,79 270,29
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,29
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	38,00	296,40
	2430226100814	Grund miniu de plumb	kg	3,9000	30,00	117,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	25,00	13,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		4. Rigola de scurgere - Tip1 - 22m				
18	AcE52A	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3			352,40 74,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7800	41,97	74,71
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,2500	214,00	267,50
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,0510	200,00	10,20
19	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1- 5 m Beton B10	m3			1 194,86 358,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	41,97	358,00
	266310210000-	Beton B10	m3	1,0300	775,00	806,23
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	30,00	10,50
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	20,00	12,00
20	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			70,84



1	2	3	4	5	6	7
						44,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	41,97	39,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	100,00	9,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,21
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,61
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
		5. Озеленение				
21	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка откосов)	100m2			33,13 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	265,00	33,13
22	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			293,24 218,24
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	41,97	218,24
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	75,00	75,00
23	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,61 0,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	41,97	0,61
24	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			2,50 0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	200,00	2,50
25	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			33,17 12,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	41,97	12,17
	283012730300,	Arbori	buc	1,0500	20,00	21,00
		6. Лестница				
26	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			78,67 50,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,17
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
27	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5	m3			1 055,83 161,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	266310210000+	Beton B12.5	m3	1,0250	790,00	809,75
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	290,00	72,50
28	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m (Сетка)	kg			20,63 3,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0720	41,97	3,02
	271060200000,	Otel beton - сетка	kg	1,0200	16,00	16,32
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	2952270006612	Troliu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,0028	25,00	0,07
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0350	30,00	1,05
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ограждение лестницы)	kg			20,15 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,00	11,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,50	0,19

