

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către

Administrația de Stat a Drumurilor

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Societatea cu Răspundere Limitată "IRINDA – PRIM" S.R.L.** reprezentanți ai ofertantului Director Galeamov Igor ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Cantemir** pentru suma de **36 648 109.80 treizeci și șase milioane șase sute patruzeci și opt mii una sută nouă lei 80 bani) lei** fara TVA, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **7 329 621.96 (șapte milioane trei sute douăzeci și nouă mii șase sute douăzeci și unu lei 96 bani) lei**.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să executăm lucrările în termen **Decembrie 2019** de la înregistrarea contractului și primirea dispoziției de începere în conformitate cu graficul de executare anexate.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci și cinci zile) zile**, respectiv pînă la data de **04 iulie 2019**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **20/05/2019**

SRL "IRINDA PRIM", în calitate de Ofertant,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele Director Galeamov Igor

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **Garantie bancară**
în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 1 an calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 7 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,

SRL "IRINDA PRIM"

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Cantemir

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 43 977 731,76 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumuri regionale 1.1. com.Chioselia, s.Chioselia, R35-Baimaclia-Taraclia de Salcie-R32, L=691m Reparatie imbracamintei rutiere din b/a (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	44,620	3,90 0,00	174,02 0,00
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	1,339	70,72 70,72	94,69 94,69
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	1,339	22,79 0,00	30,51 0,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	446,200	238,95 30,32	106 618,69 13 527,00
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта	t	44,620	11,95 0,00	533,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,223	127,89 18,74	28,52 4,18
7	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	4 015,800	13,90 2,60	55 819,62 10 441,08
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,339	10 202,95 0,00	13 661,75 0,00
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	434,599	1 453,98 10,92	631 897,05 4 745,82
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	4 462,000	137,04 2,60	611 477,56 11 601,20
		<i>Total</i>	Lei			1 420 335,59
		Total com.Chioselia, s.Chioselia, R35-Baimaclia-Taraclia de Salcie- R32, L=691m Reparatie imbracamintei rutiere din b/a (strat de uzura) Inclusiv salariu				1 420 335,59 40 413,97
		1.2. com.Ciietu, s.Ciietu, G135 CeadirLunga-Congaz-Dimitrovca- G131, L=212m 1.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,556	1 740,03 0,00	6 187,53 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajrea patului drumului				
12	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	3,556	715,54 0,00	2 544,47 0,00
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	3,556	585,00 0,00	2 080,26 0,00
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	592,620	11,95 0,00	7 081,56 0,00
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	3,386	105,14 15,60	356,02 52,82
16	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurі pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,270	1 147,65 0,00	1 457,52 0,00
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 СР a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	12,700	91,10 0,00	1 156,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1.1	m3	127,000	284,24 19,24	36 098,10 2 443,48
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	228,600	669,63 31,20	153 078,36 7 132,32
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,762	10 203,24 0,00	7 774,87 0,00
21	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 270,000	186,16 3,12	236 418,86 3 962,40
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,381	10 201,97 0,00	3 886,95 0,00
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 270,000	137,04 2,60	174 042,26 3 302,00
		Total	Lei			632 163,70
		Total Reparatia imbracamintei				632 163,70

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere Inclusiv salariu				16 893,02
		1.2.2. Consolidarea acostamentelor				
24	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,170	1 147,53 0,00	195,08 0,00
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,240	91,10 0,00	386,27 0,00
26	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	424,000	54,39 1,65	23 061,48 698,92
27	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	0,992	6 183,76 1 976,00	6 134,29 1 960,19
		<i>Total</i>	Lei			29 777,12
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				29 777,12 2 659,11
		<i>Total</i>	Lei			661 940,82
		Total com.Ciietu, s.Ciietu, G135 CeadirLunga-Congaz-Dimitrovca- G131, L=212m Inclusiv salariu				661 940,82 19 552,13
		<i>Total</i>	Lei			2 082 276,41
		Total Drumuri regionale Inclusiv salariu				2 082 276,41 59 966,10
		2. Drumuri comunale				
		2.1. or.Cantemir, str.Trandafirilor, L=595m Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
28	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	44,650	3,90 0,00	174,13 0,00
29	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	1,339	70,72 70,72	94,69 94,69
30	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	1,339	22,79 0,00	30,51 0,00
31	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	446,500	238,95 30,32	106 690,57 13 536,09
32	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	44,650	11,95 0,00	533,55 0,00
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,223	127,89 18,74	28,52 4,18
34	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	4 018,500	13,90 2,60	55 857,15 10 448,10
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,339	10 202,95 0,00	13 661,75 0,00
36	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	434,890	1 453,98 10,92	632 320,15 4 749,00
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3,	m2	4 465,000	137,04 2,60	611 888,69 11 609,00

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
		<i>Total</i>	Lei			1 421 279,71
		Total or.Cantemir, str.Trandafirilor, L=595m Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				1 421 279,71 40 441,06
		2.2. com.Antonesti, s.Antonesti, str.St.cel Mare, L=346m 2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
38	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	20,750	<u>3,90</u> 0,00	<u>80,93</u> 0,00
39	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	0,622	<u>70,72</u> 70,72	<u>43,99</u> 43,99
40	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	0,622	<u>22,78</u> 0,00	<u>14,17</u> 0,00
41	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	207,500	<u>238,95</u> 30,32	<u>49 581,84</u> 6 290,57
42	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	20,750	<u>11,95</u> 0,00	<u>247,95</u> 0,00
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,104	<u>127,69</u> 18,65	<u>13,28</u> 1,94

1	2	3	4	5	6	7
44	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 867,500	13,90 2,60	25 958,25 4 855,50
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,623	10 202,89 0,00	6 356,40 0,00
46	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	202,105	1 453,98 10,92	293 855,98 2 206,98
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 075,000	137,04 2,60	284 360,37 5 395,00
		<i>Total</i>	Lei			660 513,16
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				660 513,16 18 793,98
		2.2.2. Consolidarea acostamentelor				
48	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	692,000	54,39 1,65	37 638,11 1 140,69
49	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,619	6 183,77 1 976,00	10 011,52 3 199,14
		<i>Total</i>	Lei			47 649,63
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				47 649,63 4 339,83
		<i>Total</i>	Lei			708 162,79
		Total com.Antonesti, s.Antonesti, str.St.cel Mare, L=346m				708 162,79 23 133,81

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.3. com.Baimaclia, s.Baimaclia, str.Dimitrie cantemir, L=714m Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
50	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	42,850	<u>3,90</u> 0,00	<u>167,12</u> 0,00
51	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	1,286	<u>70,72</u> 70,72	<u>90,95</u> 90,95
52	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	1,286	<u>22,78</u> 0,00	<u>29,30</u> 0,00
53	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	428,500	<u>238,95</u> 30,32	<u>102 389,50</u> 12 990,41
54	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	42,850	<u>11,95</u> 0,00	<u>512,05</u> 0,00
55	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,214	<u>127,94</u> 18,69	<u>27,38</u> 4,00
56	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 856,500	<u>13,90</u> 2,60	<u>53 605,35</u> 10 026,90
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,286	<u>10 202,88</u> 0,00	<u>13 120,91</u> 0,00
58	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из	t	417,359	<u>1 453,98</u> 10,92	<u>606 830,47</u> 4 557,56

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)				
59	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	4 285,000	137,04 2,60	587 221,29 11 141,00
		<i>Total</i>	Lei			1 363 994,32
		Total com.Baimaclia, s.Baimaclia, str.Dimitrie cantemir, L=714m Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				1 363 994,32 38 810,82
		2.4. com.Baimaclia, s.Baimaclia, str.Teilor, L=375m 2.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
60	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	22,400	3,90 0,00	87,36 0,00
61	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	0,672	70,71 70,71	47,52 47,52
62	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	0,672	22,78 0,00	15,31 0,00
63	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	224,000	238,95 30,32	53 524,49 6 790,78
64	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	22,400	11,95 0,00	267,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
65	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,112	127,68 18,75	14,30 2,10
66	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 016,000	13,90 2,60	28 022,40 5 241,60
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,672	10 203,32 0,00	6 856,63 0,00
68	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	218,176	1 453,98 10,92	317 222,95 2 382,48
69	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 240,000	137,04 2,60	306 972,15 5 824,00
		<i>Total</i>	Lei			713 030,77
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				713 030,77 20 288,48
		2.4.2. Consolidarea acostamentelor				
70	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	750,000	54,39 1,65	40 792,76 1 236,30
71	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,755	6 183,76 1 976,00	10 852,50 3 467,88
		<i>Total</i>	Lei			51 645,26
		Total Consolidarea acostamentelor				51 645,26

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 704,18
		<i>Total</i>	Lei			764 676,03
		Total com.Baimaclia, s.Baimaclia, str.Teilor, L=375m Inclusiv salariu				764 676,03 24 992,66
		2.5. s.Canina, str.Gurie Grosu, L=1005m 2.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
72	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,241	1 340,00 0,00	322,94 0,00
73	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,241	715,60 0,00	172,46 0,00
74	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,241	584,94 0,00	140,97 0,00
75	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	36,186	11,95 0,00	432,40 0,00
76	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2	60,310	127,25 0,00	7 674,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
77	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	60,310	9 893,02 256,88	596 648,03 15 492,43
		<i>Total</i>	Lei			605 391,11
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				605 391,11 15 492,43
		2.5.2. Consolidarea acostamentelor				
78	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	3,316	675,00 0,00	2 238,30 0,00
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	580,387	11,95 0,00	6 935,39 0,00
80	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,015	1 147,69 0,00	3 460,28 0,00
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	20,100	91,10 0,00	1 831,07 0,00
82	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным	100 m3	4,703	6 183,76 1 976,00	29 082,23 9 293,13

1	2	3	4	5	6	7
		способом в грунтах II группы)				
		<i>Total</i>	Lei			43 547,27
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				43 547,27 9 293,13
		<i>Total</i>	Lei			648 938,38
		Total s.Canina, str.Gurie Grosu, L=1005m Inclusiv salariu				648 938,38 24 785,56
		2.6. s.Capaclia Centru spre garaj, L=219m				
		2.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
83	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajrea patului drumului	100 m3	3,682	1 740,02 0,00	6 406,74 0,00
84	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3	3,682	866,18 0,00	3 189,26 0,00
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	3,682	585,00 0,00	2 153,97 0,00
86	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	613,690	11,95 0,00	7 333,34 0,00
87	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по	100 m3	3,507	105,14 15,60	368,72 54,71

1	2	3	4	5	6	7
		выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)				
88	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,315	$\frac{1\ 147,70}{0,00}$	$\frac{1\ 509,22}{0,00}$
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	13,150	$\frac{91,10}{0,00}$	$\frac{1\ 197,91}{0,00}$
90	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1.1	m3	131,500	$\frac{284,24}{19,24}$	$\frac{37\ 377,16}{2\ 530,06}$
91	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h=18cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	236,700	$\frac{581,05}{15,60}$	$\frac{137\ 535,48}{3\ 692,52}$
92	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,789	$\frac{10\ 203,11}{0,00}$	$\frac{8\ 050,25}{0,00}$
93	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 315,000	$\frac{186,16}{3,12}$	$\frac{244\ 795,91}{4\ 102,80}$

1	2	3	4	5	6	7
94	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,395	10 203,97 0,00	4 030,57 0,00
95	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 315,000	137,04 2,60	180 209,10 3 419,00
		<i>Total</i>	Lei			634 157,63
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				634 157,63 13 799,09
		2.6.2. Consolidarea acostamentelor				
96	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,175	1 147,60 0,00	200,83 0,00
97	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,380	91,10 0,00	399,00 0,00
98	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	438,000	54,39 1,65	23 822,98 722,00
99	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,025	6 183,77 1 976,00	6 338,36 2 025,40
		<i>Total</i>	Lei			30 761,17
		Total Consolidarea acostamentelor				30 761,17

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 747,40
		<i>Total</i>	Lei			664 918,80
		Total s.Capaclia Centru spre garaj, L=219m Inclusiv salariu				664 918,80 16 546,49
		2.7. com.Ciobalaccia, s.Ciobalaccia Acces spre liceul Nicolae Mihai, L=745m Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
100	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	44,700	3,90 0,00	174,33 0,00
101	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	1,341	70,72 70,72	94,84 94,84
102	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	1,341	22,78 0,00	30,55 0,00
103	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	447,000	238,95 30,32	106 810,04 13 551,25
104	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	44,700	11,95 0,00	534,14 0,00
105	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,224	127,86 18,71	28,64 4,19
106	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	4 023,000	13,90 2,60	55 919,70 10 459,80
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством	t	1,341	10 202,51 0,00	13 681,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонного покрытия)				
108	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	435,378	1 453,98 10,92	633 029,71 4 754,33
109	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	4 470,000	137,04 2,60	612 573,89 11 622,00
		<i>Total</i>	Lei			1 422 877,41
		Total com.Ciobalaccia, s.Ciobalaccia Acces spre liceul Nicolae Mihai, L=745m Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				1 422 877,41 40 486,41
		2.8. s.Cirpesti, Acces spre s.Cirpesti, L=1052m 2.8.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
110	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,253	1 339,88 0,00	338,99 0,00
111	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,253	715,57 0,00	181,04 0,00
112	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3	0,253	585,06 0,00	148,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
113	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	37,890	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{452,77}{0,00}$
114	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2	63,150	$\frac{127,25}{0,00}$	$\frac{8\,035,71}{0,00}$
115	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=12cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	757,800	$\frac{669,63}{31,20}$	$\frac{507\,448,73}{23\,643,36}$
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	3,789	$\frac{10\,202,81}{0,00}$	$\frac{38\,658,44}{0,00}$
117	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	6 315,000	$\frac{186,16}{3,12}$	$\frac{1\,175\,578,86}{19\,702,80}$
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,894	$\frac{10\,202,62}{0,00}$	$\frac{19\,323,77}{0,00}$
119	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2	6 315,000	$\frac{137,04}{2,60}$	$\frac{865\,414,80}{16\,419,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
		<i>Total</i>	Lei			2 615 581,13
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				2 615 581,13 59 765,16
		2.8.2. Consolidarea acostamentelor				
120	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,777	675,01 0,00	1 874,49 0,00
121	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	486,024	11,95 0,00	5 807,79 0,00
122	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,525	1 147,68 0,00	2 897,90 0,00
123	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	21,040	91,10 0,00	1 916,72 0,00
124	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	2 104,000	54,39 1,65	114 437,26 3 468,23

1	2	3	4	5	6	7
125	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	4,923	6 183,76 1 976,00	30 442,65 9 727,85
		<i>Total</i>	Lei			157 376,81
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				157 376,81 13 196,08
		<i>Total</i>	Lei			2 772 957,94
		Total s.Cirpesti, Acces spre s.Cirpesti, L=1052m Inklusiv salariu				2 772 957,94 72 961,24
		2.9. com.Cisla, s.Cisla, str.Cosmonautului, L=120m 2.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
126	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,029	1 339,66 0,00	38,85 0,00
127	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,029	715,17 0,00	20,74 0,00
128	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,029	585,52 0,00	16,98 0,00
129	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами	t	4,320	11,95 0,00	51,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
130	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2	7,200	127,25 0,00	916,19 0,00
131	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	129,600	669,63 31,20	86 784,58 4 043,52
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,432	10 203,63 0,00	4 407,97 0,00
133	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	720,000	186,16 3,12	134 032,75 2 246,40
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,216	10 203,66 0,00	2 203,99 0,00
135	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	720,000	137,04 2,60	98 669,63 1 872,00
		Total	Lei			327 143,32
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				327 143,32 8 161,92

1	2	3	4	5	6	7
		2.9.2. Consolidarea acostamentelor				
136	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,475	674,97 0,00	320,61 0,00
137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	83,160	11,95 0,00	993,72 0,00
138	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur i pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,432	1 147,64 0,00	495,78 0,00
139	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	2,400	91,10 0,00	218,64 0,00
140	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	240,000	54,39 1,65	13 053,69 395,62
141	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	0,562	6 183,75 1 976,00	3 475,27 1 110,51
		<i>Total</i>	Lei			18 557,71
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				18 557,71 1 506,13
		<i>Total</i>	Lei			345 701,03

1	2	3	4	5	6	7
		Total com.Cisla, s.Cisla, str.Cosmonautului, L=120m Inclusiv salariu				345 701,03 9 668,05
		2.10. com.Cociulia, s.Cociulia, str.Valea Morilor, L=237m 2.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
142	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,057	1 340,35 0,00	76,40 0,00
143	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,057	715,44 0,00	40,78 0,00
144	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,057	584,74 0,00	33,33 0,00
145	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	8,590	11,95 0,00	102,65 0,00
146	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2	14,320	127,25 0,00	1 822,20 0,00
147	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm,	m3	257,760	669,63 31,20	172 604,87 8 042,11

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
148	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,859	10 203,07 0,00	8 764,44 0,00
149	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 432,000	186,16 3,12	266 576,23 4 467,84
150	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,430	10 202,72 0,00	4 387,17 0,00
151	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 432,000	137,04 2,60	196 242,91 3 723,20
		<i>Total</i>	Lei			650 650,98
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				650 650,98 16 233,15
		2.10.2. Consolidarea acostamentelor				
152	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II	100 m3	0,938	675,00 0,00	633,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		categoriai)				
153	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	164,240	11,95 0,00	1 962,60 0,00
154	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurile pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,853	1 147,70 0,00	978,99 0,00
155	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,740	91,10 0,00	431,82 0,00
156	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	474,000	54,39 1,65	25 781,00 781,34
157	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,109	6 183,77 1 976,00	6 857,80 2 191,38
		Total	Lei			36 645,36
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				36 645,36 2 972,72
		Total	Lei			687 296,34
		Total com.Cociulia, s.Cociulia, str.Valea Morilor, L=237m Inklusiv salariu				687 296,34 19 205,87
		2.11. com.Costangalia, s.Costangalia, str.Galino, L=239m 2.11.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
158	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,057	1 340,35 0,00	76,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				
159	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art. TsC18A1, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,057	715,44 0,00	40,78 0,00
160	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,057	584,74 0,00	33,33 0,00
161	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	8,604	11,95 0,00	102,80 0,00
162	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2	14,340	127,25 0,00	1 824,76 0,00
163	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	258,120	669,63 31,20	172 845,97 8 053,34
164	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,860	10 202,72 0,00	8 774,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
165	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 434,000	186,16 3,12	266 948,55 4 474,08
166	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,430	10 202,72 0,00	4 387,17 0,00
167	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 434,000	137,04 2,60	196 517,00 3 728,40
		<i>Total</i>	Lei			651 551,10
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				651 551,10 16 255,82
		2.11.2. Consolidarea acostamentelor				
168	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,946	675,00 0,00	638,55 0,00
169	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	165,627	11,95 0,00	1 979,17 0,00
170	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurі pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II	100 m3	0,860	1 147,66 0,00	986,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				
171	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,780	91,10 0,00	435,44 0,00
172	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	478,000	54,39 1,65	25 998,61 787,94
173	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,119	6 183,77 1 976,00	6 919,64 2 211,14
		<i>Total</i>	Lei			36 958,40
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				36 958,40 2 999,08
		<i>Total</i>	Lei			688 509,50
		Total com.Costangalia, s.Costangalia, str.Galino, L=239m Inklusiv salariu				688 509,50 19 254,90
		2.12. com.Enichioi, s.Enichioi, L=239m 2.12.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
174	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,057	1 340,35 0,00	76,40 0,00
175	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции,	100 m3	0,057	715,44 0,00	40,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунт I категории) k=2				
176	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 м3	0,057	584,74 0,00	33,33 0,00
177	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	8,604	11,95 0,00	102,80 0,00
178	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2	14,340	127,25 0,00	1 824,76 0,00
179	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororie (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	258,120	669,63 31,20	172 845,97 8 053,34
180	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,860	10 202,72 0,00	8 774,34 0,00
181	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 434,000	186,16 3,12	266 948,55 4 474,08
182	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по	t	0,430	10 202,72 0,00	4 387,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)				
183	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 434,000	137,04 2,60	196 517,00 3 728,40
		<i>Total</i>	Lei			651 551,10
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				651 551,10 16 255,82
		2.12.2. Consolidarea acostamentelor				
184	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,946	675,00 0,00	638,55 0,00
185	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	165,627	11,95 0,00	1 979,17 0,00
186	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,860	1 147,66 0,00	986,99 0,00
187	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в	100m2	4,780	91,10 0,00	435,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
188	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	478,000	54,39 1,65	25 998,61 787,94
189	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,119	6 183,77 1 976,00	6 919,64 2 211,14
		<i>Total</i>	Lei			36 958,40
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				36 958,40 2 999,08
		<i>Total</i>	Lei			688 509,50
		Total com.Enichioi, s.Enichioi, L=239m Inclusiv salariu				688 509,50 19 254,90
		2.13. com.Gotesti, s.Gotesti, str.Granicerilor, L=836m 2.13.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
190	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,200	1 339,95 0,00	267,99 0,00
191	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,200	715,55 0,00	143,11 0,00
192	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I	100 m3	0,200	585,00 0,00	117,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		категории)				
193	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	30,090	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{359,55}{0,00}$
194	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2	50,150	$\frac{127,25}{0,00}$	$\frac{6\,381,49}{0,00}$
195	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	902,700	$\frac{669,63}{31,20}$	$\frac{604\,478,73}{28\,164,24}$
196	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	3,009	$\frac{10\,202,83}{0,00}$	$\frac{30\,700,31}{0,00}$
197	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	5\,015,000	$\frac{186,16}{3,12}$	$\frac{933\,575,30}{15\,646,80}$
198	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,504	$\frac{10\,202,60}{0,00}$	$\frac{15\,344,71}{0,00}$
199	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	5\,015,000	$\frac{137,04}{2,60}$	$\frac{687\,261,31}{13\,039,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 278 629,50
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				2 278 629,50 56 850,04
		2.13.2. Consolidarea acostamentelor				
200	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	3,311	675,00 0,00	2 234,91 0,00
201	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	579,348	11,95 0,00	6 922,97 0,00
202	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,010	1 147,68 0,00	3 454,51 0,00
203	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	16,720	91,10 0,00	1 523,17 0,00
204	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 672,000	54,39 1,65	90 940,62 2 756,12
205	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	3,912	6 183,76 1 976,00	24 190,87 7 730,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			129 267,05
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				129 267,05 10 486,23
		<i>Total</i>	Lei			2 407 896,55
		Total com.Gotesti, s.Gotesti, str.Granicerilor, L=836m Inclusiv salariu				2 407 896,55 67 336,27
		2.14. com.Haragis, s.Haragis, str.Pacii, L=359m				
		2.14.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
206	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,086	<u>1 340,12</u> 0,00	<u>115,25</u> 0,00
207	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,086	<u>715,70</u> 0,00	<u>61,55</u> 0,00
208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,086	<u>585,00</u> 0,00	<u>50,31</u> 0,00
209	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	12,910	<u>11,95</u> 0,00	<u>154,28</u> 0,00
210	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder,	100m2	21,520	<u>127,25</u> 0,00	<u>2 738,39</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2				
211	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	387,360	669,63 31,20	259 389,46 12 085,63
212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,291	10 202,50 0,00	13 171,43 0,00
213	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 152,000	186,16 3,12	400 608,98 6 714,24
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,646	10 203,03 0,00	6 591,16 0,00
215	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 152,000	137,04 2,60	294 912,54 5 595,20
		<i>Total</i>	Lei			977 793,35
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				977 793,35 24 395,07
		2.14.2. Consolidarea acostamentelor				
216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	1,422	675,00 0,00	959,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	248,787	11,95 0,00	2 972,89 0,00
218	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurі pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,292	1 147,70 0,00	1 482,83 0,00
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	7,180	91,10 0,00	654,07 0,00
220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	718,000	54,39 1,65	39 052,28 1 183,55
221	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,680	6 183,76 1 976,00	10 388,71 3 319,68
		Total	Lei			55 510,63
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				55 510,63 4 503,23
		Total	Lei			1 033 303,98
		Total com.Haragis, s.Haragis, str.Pacii, L=359m				1 033 303,98 28 898,30

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.15. s.Larguta, str.St.cel Mare, Daciei, L=478m				
		2.15.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
222	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,115	1 340,00 0,00	154,10 0,00
223	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,115	715,57 0,00	82,29 0,00
224	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,115	585,13 0,00	67,29 0,00
225	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	17,190	11,95 0,00	205,42 0,00
226	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2	28,650	127,25 0,00	3 645,66 0,00
227	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororie (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с	m3	515,700	669,63 31,20	345 330,32 16 089,84

1	2	3	4	5	6	7
		механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,719	10 202,90 0,00	17 538,78 0,00
229	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 865,000	186,16 3,12	533 338,64 8 938,80
230	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,859	10 203,07 0,00	8 764,44 0,00
231	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 865,000	137,04 2,60	392 622,86 7 449,00
		<i>Total</i>	Lei			1 301 749,80
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 301 749,80 32 477,64
		2.15.2. Consolidarea acostamentelor				
232	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,893	674,99 0,00	1 277,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
233	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	331,250	11,95 0,00	3 958,31 0,00
234	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,721	1 147,67 0,00	1 975,14 0,00
235	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	9,560	91,10 0,00	870,88 0,00
236	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	956,000	54,39 1,65	51 997,18 1 575,87
237	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	2,237	6 183,76 1 976,00	13 833,07 4 420,31
		<i>Total</i>	Lei			73 912,34
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				73 912,34 5 996,18
		<i>Total</i>	Lei			1 375 662,14
		Total s.Larguta, str.St.cel Mare, Daciei, L=478m Inklusiv salariu				1 375 662,14 38 473,82
		2.16. com.Lingura, s.Lingura, spre scoala si gradinita, L=238m 2.16.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
238	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером	100 m3	0,057	1 340,35 0,00	76,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				
239	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,057	715,44 0,00	40,78 0,00
240	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,057	584,74 0,00	33,33 0,00
241	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	8,580	11,95 0,00	102,52 0,00
242	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2	14,300	127,25 0,00	1 819,65 0,00
243	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	257,400	669,63 31,20	172 363,83 8 030,88
244	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,858	10 202,27 0,00	8 753,55 0,00
245	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 430,000	186,16	266 203,93

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)			3,12	4 461,60
246	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,429	10 203,43 0,00	4 377,27 0,00
247	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 430,000	137,04 2,60	195 968,82 3 718,00
		<i>Total</i>	Lei			649 740,08
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				649 740,08 16 210,48
		2.16.2. Consolidarea acostamentelor				
248	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,942	675,00 0,00	635,85 0,00
249	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	164,934	11,95 0,00	1 970,90 0,00
250	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за	100 m3	0,857	1 147,63 0,00	983,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		8 проходов по одному следу)				
251	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,760	91,09 0,00	433,61 0,00
252	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	476,000	54,39 1,65	25 889,83 784,64
253	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,114	6 183,77 1 976,00	6 888,72 2 201,26
		<i>Total</i>	Lei			36 802,43
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				36 802,43 2 985,90
		<i>Total</i>	Lei			686 542,51
		Total com.Lingura, s.Lingura, spre scoala si gradinita, L=238m Inklusiv salariu				686 542,51 19 196,38
		2.17. com.Pleseni, s.Hanaseni, str.Coridrilor, L=505m 2.17.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
254	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajrea patului drumului	100 m3	8,484	1 740,02 0,00	14 762,31 0,00
255	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3	8,484	866,18 0,00	7 348,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
256	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	8,484	585,00 0,00	4 963,14 0,00
257	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 414,000	11,95 0,00	16 896,73 0,00
258	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	8,080	105,14 15,60	849,56 126,05
259	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,030	1 147,68 0,00	3 477,48 0,00
260	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	30,300	91,10 0,00	2 760,27 0,00
261	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistentă filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere mecanică, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1.1	m3	303,000	284,24 19,24	86 123,81 5 829,72
262	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din	m3	545,400	581,05	316 906,85

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta h=18cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)			15,60	8 508,24
263	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,818	10 202,51 0,00	18 548,17 0,00
264	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	3 030,000	186,16 3,12	564 054,47 9 453,60
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,909	10 203,06 0,00	9 274,58 0,00
266	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	3 030,000	137,04 2,60	415 234,66 7 878,00
		<i>Total</i>	Lei			1 461 200,71
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 461 200,71 31 795,61
		2.17.2. Consolidarea acostamentelor				
267	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,404	1 147,77 0,00	463,70 0,00
268	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	10,100	91,10	920,09

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)			0,00	0,00
269	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 010,000	54,39 1,65	54 934,24 1 664,88
270	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în ramint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	2,363	6 183,76 1 976,00	14 612,23 4 669,29
		<i>Total</i>	Lei			70 930,26
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				70 930,26 6 334,17
		<i>Total</i>	Lei			1 532 130,97
		Total com.Pleseni, s.Hanaseni, str.Coridrilor, L=505m Inclusiv salariu				1 532 130,97 38 129,78
		2.18. com.Pleseni, s.Hanaseni, str.Viilor, L=373m 2.18.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
271	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajarea patului drumului	100 m3	6,264	1 740,02 0,00	10 899,47 0,00
272	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3	6,264	866,18 0,00	5 425,76 0,00
273	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de	100	6,264	585,00	3 664,44

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	m3		0,00	0,00
274	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 043,980	11,95 0,00	12 475,13 0,00
275	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	5,966	105,14 15,60	627,27 93,07
276	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,237	1 147,68 0,00	2 567,35 0,00
277	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	22,370	91,10 0,00	2 037,85 0,00
278	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1.1	m3	223,700	284,24 19,24	63 583,82 4 303,99
279	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă h=18cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare fără	m3	402,660	581,05 15,60	233 967,19 6 281,50

1	2	3	4	5	6	7
		innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
280	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,342	10 203,02 0,00	13 692,45 0,00
281	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 237,000	186,16 3,12	416 432,29 6 979,44
282	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,671	10 202,28 0,00	6 845,73 0,00
283	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 237,000	137,04 2,60	306 561,02 5 816,20
		<i>Total</i>	Lei			1 078 779,77
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 078 779,77 23 474,20
		2.18.2. Consolidarea acostamentelor				
284	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,298	1 147,62 0,00	341,99 0,00
285	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	7,460	91,10 0,00	679,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
286	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	746,000	54,39 1,65	40 575,21 1 229,71
287	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,746	6 183,75 1 976,00	10 796,83 3 450,10
		<i>Total</i>	Lei			52 393,60
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				52 393,60 4 679,81
		<i>Total</i>	Lei			1 131 173,37
		Total com.Pleseni, s.Hanaseni, str.Viilor, L=373m Inklusiv salariu				1 131 173,37 28 154,01
		2.19. com.Plopi, s.Plopi, str.Jubileului, L=220m 2.19.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
288	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajrea patului drumului	100 m3	3,696	1 740,02 0,00	6 431,13 0,00
289	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3	3,696	866,18 0,00	3 201,40 0,00
290	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	3,696	585,00 0,00	2 162,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
291	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	616,000	11,95 0,00	7 360,95 0,00
292	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	3,520	105,14 15,60	370,08 54,91
293	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,320	1 147,66 0,00	1 514,91 0,00
294	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	13,200	91,10 0,00	1 202,49 0,00
295	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1.1	m3	132,000	284,24 19,24	37 519,29 2 539,68
296	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h=18cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой,	m3	237,600	581,05 15,60	138 058,43 3 706,56

1	2	3	4	5	6	7
		выполненный с заполнением без заиливания)				
297	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,792	10 203,22 0,00	8 080,95 0,00
298	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 320,000	186,16 3,12	245 726,70 4 118,40
299	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,396	10 203,23 0,00	4 040,48 0,00
300	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 320,000	137,04 2,60	180 894,31 3 432,00
		<i>Total</i>	Lei			636 563,28
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				636 563,28 13 851,55
		2.19.2. Consolidarea acostamentelor				
301	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,176	1 147,67 0,00	201,99 0,00
302	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного	100m2	4,400	91,10 0,00	400,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
303	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	440,000	54,39 1,65	23 931,75 725,30
304	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,030	6 183,77 1 976,00	6 369,28 2 035,28
		<i>Total</i>	Lei			30 903,85
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				30 903,85 2 760,58
		<i>Total</i>	Lei			667 467,13
		Total com.Plopi, s.Plopi, str.Jubileului, L=220m Inclusiv salariu				667 467,13 16 612,13
		2.20. com.Plopi, s.Hirtop, str.Izvoarelor, L=239m 2.20.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
305	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,057	1 340,35 0,00	76,40 0,00
306	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,057	715,44 0,00	40,78 0,00
307	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с	100 m3	0,057	584,74 0,00	33,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
308	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	8,604	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{102,80}{0,00}$
309	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2	14,340	$\frac{127,25}{0,00}$	$\frac{1\ 824,76}{0,00}$
310	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	258,120	$\frac{669,63}{31,20}$	$\frac{172\ 845,97}{8\ 053,34}$
311	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,860	$\frac{10\ 202,72}{0,00}$	$\frac{8\ 774,34}{0,00}$
312	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 434,000	$\frac{186,16}{3,12}$	$\frac{266\ 948,55}{4\ 474,08}$
313	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,430	$\frac{10\ 202,72}{0,00}$	$\frac{4\ 387,17}{0,00}$
314	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0	m2	1 434,000	$\frac{137,04}{2,60}$	$\frac{196\ 517,00}{3\ 728,40}$

1	2	3	4	5	6	7
		см механически)				
		<i>Total</i>	Lei			651 551,10
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				651 551,10 16 255,82
		2.20.2. Consolidarea acostamentelor				
315	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,946	675,00 0,00	638,55 0,00
316	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	165,627	11,95 0,00	1 979,17 0,00
317	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,860	1 147,66 0,00	986,99 0,00
318	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,780	91,10 0,00	435,44 0,00
319	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	478,000	54,39 1,65	25 998,61 787,94
320	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным	100 m3	1,119	6 183,77 1 976,00	6 919,64 2 211,14

1	2	3	4	5	6	7
		способом в грунтах II группы)				
		<i>Total</i>	Lei			36 958,40
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				36 958,40 2 999,08
		<i>Total</i>	Lei			688 509,50
		Total com.Plopi, s.Hirtop, str.Izvoarelor, L=239m Inclusiv salariu				688 509,50 19 254,90
		2.21. com.Porumbesti, s.Porumbesti, str.Alexei Mateevici, L=478m 2.21.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
321	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,115	1 340,00 0,00	154,10 0,00
322	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,115	715,57 0,00	82,29 0,00
323	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,115	585,13 0,00	67,29 0,00
324	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	17,229	11,95 0,00	205,89 0,00
325	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina	100m2	28,690	127,25	3 650,76

1	2	3	4	5	6	7
		la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2			0,00	0,00
326	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororie (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	516,420	669,63 31,20	345 812,47 16 112,30
327	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,721	10 202,56 0,00	17 558,60 0,00
328	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 869,000	186,16 3,12	534 083,26 8 951,28
329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,861	10 202,39 0,00	8 784,26 0,00
330	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 869,000	137,04 2,60	393 171,02 7 459,40
		Total	Lei			1 303 569,94
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 303 569,94 32 522,98
		2.21.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
331	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,893	674,99 0,00	1 277,76 0,00
332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	331,250	11,95 0,00	3 958,31 0,00
333	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,720	1 147,66 0,00	1 973,98 0,00
334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	9,560	91,10 0,00	870,88 0,00
335	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	956,000	54,39 1,65	51 997,18 1 575,87
336	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	2,237	6 183,76 1 976,00	13 833,07 4 420,31
		Total	Lei			73 911,18
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				73 911,18 5 996,18
		Total	Lei			1 377 481,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total com.Porumbesti, s.Porumbesti, str.Alexei Mateevici, L=478m Inclusiv salariu				1 377 481,12 38 519,16
		2.22. com.Sadic, s.Sadic, str. M.Eminescu, L=485m 2.22.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
337	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,116	1 340,00 0,00	155,44 0,00
338	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,116	715,60 0,00	83,01 0,00
339	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,116	585,00 0,00	67,86 0,00
340	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	17,448	11,95 0,00	208,51 0,00
341	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2	29,080	127,25 0,00	3 700,36 0,00
342	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii	100m2	29,080	9 893,02 256,88	287 689,03 7 470,07

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)				
		<i>Total</i>	Lei			291 904,21
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				291 904,21 7 470,07
		2.22.2. Consolidarea acostamentelor				
343	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,600	675,00 0,00	1 080,00 0,00
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	280,080	11,95 0,00	3 346,86 0,00
345	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,455	1 147,70 0,00	1 669,90 0,00
346	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	9,700	91,10 0,00	883,65 0,00
347	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	2,270	6 183,76 1 976,00	14 037,13 4 485,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			21 017,54
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				21 017,54 4 485,52
		<i>Total</i>	Lei			312 921,75
		Total com.Sadic, s.Sadic, str. M.Eminescu, L=485m Inclusiv salariu				312 921,75 11 955,59
		2.23. com.Sadic, s.Sadic, str. Sf.Gheorghe, L=521m				
		2.23.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
348	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,125	<u>1 339,92</u> 0,00	<u>167,49</u> 0,00
349	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,125	<u>715,52</u> 0,00	<u>89,44</u> 0,00
350	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,125	<u>584,88</u> 0,00	<u>73,11</u> 0,00
351	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	18,738	<u>11,95</u> 0,00	<u>223,92</u> 0,00
352	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного	100m2	31,230	<u>127,25</u> 0,00	<u>3 973,95</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2				
353	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	31,230	9 893,02 256,88	308 959,03 8 022,36
		<i>Total</i>	Lei			313 486,94
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				313 486,94 8 022,36
		2.23.2. Consolidarea acostamentelor				
354	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,719	675,01 0,00	1 160,34 0,00
355	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	300,877	11,95 0,00	3 595,36 0,00
356	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,563	1 147,68 0,00	1 793,83 0,00
357	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта,	100m2	10,420	91,10 0,00	949,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунт II категории)				
358	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	2,438	6 183,76 1 976,00	15 076,01 4 817,49
		<i>Total</i>	Lei			22 574,79
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				22 574,79 4 817,49
		<i>Total</i>	Lei			336 061,73
		Total com.Sadic, s.Sadic, str. Sf.Gheorghe, L=521m Inklusiv salariu				336 061,73 12 839,85
		2.24. s.Stoianovca, str.Mihalcov, L=173m 2.24.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip.III, zona de Nord				
359	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	10,350	3,90 0,00	40,36 0,00
360	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	0,310	70,71 70,71	21,92 21,92
361	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	0,310	22,81 0,00	7,07 0,00
362	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезирование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	103,500	238,95 30,32	24 731,19 3 137,71
363	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъёмностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,350	11,95 0,00	123,68 0,00
364	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт	100 m3	0,057	127,72 18,77	7,28 1,07

1	2	3	4	5	6	7
		II категории)				
365	DI141A	Curătirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	931,500	13,90 2,60	12 947,85 2 421,90
366	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,310	10 202,71 0,00	3 162,84 0,00
367	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	100,809	1 453,98 10,92	146 574,02 1 100,83
368	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 035,000	137,04 2,60	141 837,58 2 691,00
		<i>Total</i>	Lei			329 453,79
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip.III, zona de Nord Inklusiv salariu				329 453,79 9 374,43
		2.24.2. Consolidarea acostamentelor				
369	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	346,000	54,39 1,65	18 819,07 570,35
370	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in ramint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	0,810	6 183,75 1 976,00	5 008,84 1 600,56
		<i>Total</i>	Lei			23 827,91
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				23 827,91 2 170,91
		<i>Total</i>	Lei			353 281,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total s.Stoianovca, str.Mihalcov, L=173m Inclusiv salariu				353 281,70 11 545,34
		2.25. s.Samalia, str.Dimitrie Cantemir, L=485m 2.25.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
371	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,116	1 340,00 0,00	155,44 0,00
372	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,116	715,60 0,00	83,01 0,00
373	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,116	585,00 0,00	67,86 0,00
374	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	17,448	11,95 0,00	208,51 0,00
375	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2	29,080	127,25 0,00	3 700,36 0,00
376	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii	100m2	29,080	9 893,02 256,88	287 689,03 7 470,07

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)				
		<i>Total</i>	Lei			291 904,21
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				291 904,21 7 470,07
		2.25.2. Consolidarea acostamentelor				
377	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,600	675,00 0,00	1 080,00 0,00
378	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	280,080	11,95 0,00	3 346,86 0,00
379	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurile pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,455	1 147,70 0,00	1 669,90 0,00
380	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	9,700	91,10 0,00	883,65 0,00
381	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	2,270	6 183,76 1 976,00	14 037,13 4 485,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			21 017,54
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				21 017,54 4 485,52
		<i>Total</i>	Lei			312 921,75
		Total s.Samalia, str.Dimitrie Cantemir, L=485m Inclusiv salariu				312 921,75 11 955,59
		2.26. s.Samalia, str. Pacii, L=521m				
		2.26.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
382	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,125	1 339,92 0,00	167,49 0,00
383	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,125	715,52 0,00	89,44 0,00
384	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,125	584,88 0,00	73,11 0,00
385	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	18,738	11,95 0,00	223,92 0,00
386	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной,	100m2	31,230	127,25 0,00	3 973,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2				
387	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	31,230	9 893,02 256,88	308 959,03 8 022,36
		<i>Total</i>	Lei			313 486,94
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				313 486,94 8 022,36
		2.26.2. Consolidarea acostamentelor				
388	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,719	675,01 0,00	1 160,34 0,00
389	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	300,877	11,95 0,00	3 595,36 0,00
390	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurі pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,563	1 147,68 0,00	1 793,83 0,00
391	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	10,420	91,10 0,00	949,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
392	D195	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	2,438	6 183,76 1 976,00	15 076,01 4 817,49
		<i>Total</i>	Lei			22 574,79
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				22 574,79 4 817,49
		<i>Total</i>	Lei			336 061,73
		Total s.Samalia, str. Pacii, L=521m Inklusiv salariu				336 061,73 12 839,85
		2.27. s.Tartaul, str.Acces spre stadion, L=678m 2.27.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
393	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,163	1 339,82 0,00	218,39 0,00
394	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,163	715,58 0,00	116,64 0,00
395	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,163	585,09 0,00	95,37 0,00
396	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	24,426	11,95 0,00	291,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
397	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2	40,710	127,25 0,00	5 180,25 0,00
398	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	40,710	9 893,02 256,88	402 744,83 10 457,58
		<i>Total</i>	Lei			408 647,36
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				408 647,36 10 457,58
		2.27.2. Consolidarea acostamentelor				
399	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,237	675,01 0,00	1 509,99 0,00
400	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	391,545	11,95 0,00	4 678,81 0,00
401	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,034	1 147,67 0,00	2 334,37 0,00
402	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером	100m2	13,560	91,10 0,00	1 235,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
403	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	3,173	6 183,76 1 976,00	19 621,07 6 269,85
		<i>Total</i>	Lei			29 379,51
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				29 379,51 6 269,85
		<i>Total</i>	Lei			438 026,87
		Total s.Tartaul, str.Acces spre stadion, L=678m Inklusiv salariu				438 026,87 16 727,43
		2.28. s.Tartaul, str.Acces spre Sarateanu, L=327m 2.28.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
404	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,078	1 339,74 0,00	104,50 0,00
405	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,078	715,64 0,00	55,82 0,00
406	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,078	585,00 0,00	45,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
407	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	11,760	11,95 0,00	140,52 0,00
408	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2	19,600	127,25 0,00	2 494,06 0,00
409	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	19,600	9 893,02 256,88	193 903,20 5 034,85
		<i>Total</i>	Lei			196 743,73
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				196 743,73 5 034,85
		2.28.2. Consolidarea acostamentelor				
410	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,079	675,01 0,00	728,34 0,00
411	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	188,820	11,95 0,00	2 256,32 0,00
412	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,981	1 147,72 0,00	1 125,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
413	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	6,540	91,10 0,00	595,80 0,00
414	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,530	6 183,76 1 976,00	9 461,16 3 023,28
		<i>Total</i>	Lei			14 167,53
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				14 167,53 3 023,28
		<i>Total</i>	Lei			210 911,26
		Total s.Tartaul, str.Acces spre Sarateanu, L=327m Inklusiv salariu				210 911,26 8 058,13
		2.29. com.Toceni, s.Toceni, str.Tineretului, L=291m 2.29.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
415	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,070	1 340,00 0,00	93,80 0,00
416	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,070	715,57 0,00	50,09 0,00
417	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3	0,070	585,00 0,00	40,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
418	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,470	11,95 0,00	125,11 0,00
419	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2	17,450	127,25 0,00	2 220,48 0,00
420	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	17,450	9 893,02 256,88	172 633,21 4 482,56
		Total	Lei			175 163,64
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				175 163,64 4 482,56
		2.29.2. Consolidarea acostamentelor				
421	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,960	675,00 0,00	648,00 0,00
422	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	168,000	11,95 0,00	2 007,53 0,00

1	2	3	4	5	6	7
423	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurile pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,873	1 147,67 0,00	1 001,92 0,00
424	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	5,820	91,10 0,00	530,20 0,00
425	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,362	6 183,76 1 976,00	8 422,28 2 691,31
		<i>Total</i>	Lei			12 609,93
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				12 609,93 2 691,31
		<i>Total</i>	Lei			187 773,57
		Total com.Toceni, s.Toceni, str.Tineretului, L=291m Inclusiv salariu				187 773,57 7 173,87
		2.30. com.Toceni, s.Toceni, str.Ion Tocilaru, L=714m 2.30.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
426	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,171	1 340,00 0,00	229,14 0,00
427	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции,	100 m3	0,171	715,61 0,00	122,37 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		grunt I категории) k=2				
428	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,171	585,09 0,00	100,05 0,00
429	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	25,716	11,95 0,00	307,29 0,00
430	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2	42,860	127,25 0,00	5 453,83 0,00
431	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	42,860	9 893,02 256,88	424 014,84 11 009,88
		<i>Total</i>	Lei			430 227,52
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				430 227,52 11 009,88
		2.30.2. Consolidarea acostamentelor				
432	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,356	675,00 0,00	1 590,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
433	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	412,330	11,95 0,00	4 927,17 0,00
434	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,142	1 147,69 0,00	2 458,36 0,00
435	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	14,280	91,10 0,00	1 300,87 0,00
436	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	3,341	6 183,76 1 976,00	20 659,93 6 601,82
		<i>Total</i>	Lei			30 936,63
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				30 936,63 6 601,82
		<i>Total</i>	Lei			461 164,15
		Total com.Toceni, s.Toceni, str.Ion Tocilaru, L=714m Inklusiv salariu				461 164,15 17 611,70
		2.31. com.Tiganca, s.Tiganca, str.Izvoarelor, L=717m 2.31.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
437	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,172	1 340,06 0,00	230,49 0,00
438	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul	100 m3	0,172	715,52 0,00	123,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2				
439	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,172	585,00 0,00	100,62 0,00
440	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	25,800	11,95 0,00	308,29 0,00
441	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2	43,000	127,25 0,00	5 471,66 0,00
442	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	774,000	669,63 31,20	518 296,81 24 148,80
443	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	2,580	10 202,73 0,00	26 323,04 0,00
444	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное	m2	4 300,000	186,16 3,12	800 473,34 13 416,00

1	2	3	4	5	6	7
		горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
445	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,290	10 202,74 0,00	13 161,53 0,00
446	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	4 300,000	137,04 2,60	589 276,90 11 180,00
		<i>Total</i>	Lei			1 953 765,75
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 953 765,75 48 744,80
		2.31.2. Consolidarea acostamentelor				
447	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,839	674,99 0,00	1 916,31 0,00
448	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	496,880	11,95 0,00	5 937,52 0,00
449	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurii pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,581	1 147,69 0,00	2 962,19 0,00
450	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin	100m2	14,340	91,10 0,00	1 306,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
451	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 434,000	54,39 1,65	77 995,74 2 363,81
452	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	3,355	6 183,76 1 976,00	20 746,52 6 629,48
		<i>Total</i>	Lei			110 864,64
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				110 864,64 8 993,29
		<i>Total</i>	Lei			2 064 630,39
		Total com.Tiganca, s.Tiganca, str.Izvoarelor, L=717m Inklusiv salariu				2 064 630,39 57 738,09
		2.32. s.Visneovca,str.Teilor - spre scoala, L=630m 2.32.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
453	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,151	1 340,00 0,00	202,34 0,00
454	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,151	715,63 0,00	108,06 0,00
455	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	0,151	584,90 0,00	88,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
456	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	22,680	11,95 0,00	271,00 0,00
457	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2	37,800	127,25 0,00	4 809,97 0,00
458	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	37,800	9 893,02 256,88	373 956,16 9 710,06
		<i>Total</i>	Lei			379 435,85
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				379 435,85 9 710,06
		2.32.2. Consolidarea acostamentelor				
459	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,079	675,01 0,00	1 403,34 0,00
460	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на	t	363,825	11,95 0,00	4 347,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 5 км)				
461	D196	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,890	1 147,68 0,00	2 169,12 0,00
462	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	12,600	91,10 0,00	1 147,83 0,00
463	D195	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	2,948	6 183,76 1 976,00	18 229,73 5 825,25
		<i>Total</i>	Lei			27 297,58
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				27 297,58 5 825,25
		<i>Total</i>	Lei			406 733,43
		Total s.Visneovca,str.Teilor - spre scoala, L=630m Inklusiv salariu				406 733,43 15 535,31
		2.33. s.Visneovca,str.Teilor - spre nord, L=375m 2.33.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
464	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,090	1 340,00 0,00	120,60 0,00
465	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,090	715,56 0,00	64,40 0,00
466	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	0,090	585,00 0,00	52,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
467	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	13,500	11,95 0,00	161,34 0,00
468	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2	22,510	127,25 0,00	2 864,33 0,00
469	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	22,510	9 893,02 256,88	222 691,88 5 782,37
		<i>Total</i>	Lei			225 955,20
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				225 955,20 5 782,37
		2.33.2. Consolidarea acostamentelor				
470	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,238	675,00 0,00	835,65 0,00
471	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	216,560	11,95 0,00	2 587,79 0,00
472	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,125	1 147,70 0,00	1 291,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				
473	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	7,500	91,10 0,00	683,24 0,00
474	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in ramint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,755	6 183,76 1 976,00	10 852,50 3 467,88
		<i>Total</i>	Lei			16 250,34
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				16 250,34 3 467,88
		<i>Total</i>	Lei			242 205,54
		Total s.Visneovca,str.Teilor - spre nord, L=375m Inklusiv salariu				242 205,54 9 250,25
		<i>Total</i>	Lei			28 740 682,89
		Total Drumuri comunale Inklusiv salariu				28 740 682,89 837 347,52

		Total	Lei	30 822 959,30
		Asigurare sociala si medicala	22,5 %	201 895,56
		Total		31 024 854,86
		Cheltuieli de regie	12,5 %	3 878 106,85
		Total		34 902 961,71
		Beneficiul de deviz	5 %	1 745 148,09
		Total		36 648 109,80
		TVA	20 %	7 329 621,96
		43 977 731,76		
		Total deviz: Inclusiv salariu		
		897 313,62		

Intocmit

inginer STEP, Ragulin Maxim

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Cantemir

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 43 977 731,76 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	4 067,0920	52,00	211 488,77
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6 957,2856	52,00	361 778,85
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,1503	52,00	891,82
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 214,5038	52,00	323 154,18
		Total manopera				897 313,62

Materiale:

1.	11110001000131 OSKpg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	5 720,6520	1 239,19	7 088 974,73
2.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	8 244,5252	1 370,91	11 302 502,02
3.	11202062010361	Savura	m3	361,8600	264,26	95 625,12
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	361,8600	399,24	144 468,99
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1 116,8453	399,24	445 889,34
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1 929,0600	385,60	743 845,53
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	6 839,1540	385,60	2 637 177,78
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	8 512,9695	385,60	3 282 601,01
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0535	385,60	20,64
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	542,7900	399,24	216 703,50
11.	1421102200000	Nisip bitumat	t	312,5280	0,00	0,00
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 008,9200	181,70	183 320,77
13.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	264,8680	1 370,91	363 110,19
14.	23203226000401	Bitum	t	44,7250	9 833,33	439 795,68
15.	23203226001101	Bitum	t	1,3819	9 833,33	13 588,68
16.	4100116202806	Apa industrial a in cisterne pt. lucrari drumuri-ter asam.	m3	2 315,7326	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				26 957 623,

						98
Utilaje de construcții:						
1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 036,4400	226,00	234 235,44
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	115,1600	56,00	6 448,96
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	138,1920	567,00	78 354,86
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	13,0266	248,00	3 230,56
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	768,6102	482,00	370 470,11
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	664,5095	276,00	183 404,65
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2 527,4649	251,00	634 393,71
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 279,0017	251,00	321 029,45
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	663,2015	199,00	131 977,09
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	54,9059	335,00	18 393,48
11.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	138,1920	96,50	13 335,52
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	730,7520	525,00	383 644,83
13.	2952260003000	Excavator	h-ut	194,7243	300,00	58 417,29
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	143,6165	300,00	43 084,95
15.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	171,7230	269,00	46 193,51
16.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	87,8895	269,00	23 642,30
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	8,5343	269,00	2 295,71
18.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	18,4256	12,00	221,11
19.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	38,3574	270,00	10 356,49
20.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	18,4256	199,00	3 666,69
21.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	54,9059	269,00	14 769,68
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,7322	215,00	157,42
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	451,2606	312,00	140 793,26
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	292,6675	156,00	45 656,15
25.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	640,5400	312,00	199 848,48
		Total utilaje de construcții				2 968 021,70

Total	Lei	30 822 959,30
Asigurare sociala si medicala	22,5 %	201 895,56
Total		31 024 854,86
Cheltuieli de regie	12,5 %	3 878 106,85
Total		34 902 961,71
Beneficiul de deviz	5 %	1 745 148,09
Total		36 648 109,80
TVA	20 %	7 329 621,96

Total deviz:

43 977 731,76

Intocmit

inginer STEP, Ragulin Maxim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Cantemir

Investitor I.S. "Administratia de Stat a Drumurilor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumuri regionale				
		1.1. com.Chioselia, s.Chioselia, R35-Baimaclia-Taraclia de Salcie-R32, L=691m Reparatie imbracamintei rutiere din b/a (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			3,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	156,00	0,00
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			70,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,00	70,72
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			22,79
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	215,00	0,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			238,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	52,00	30,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 370,91	157,65
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 833,33	5,90
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	567,00	34,02
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	56,00	2,80
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	199,00	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,50	5,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	156,00	0,78
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			127,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,00	18,74
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,60	1,57

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	269,00	107,58
7	DI141A	Curătirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			13,90 2,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,95 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,55
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 453,98 10,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	52,00	10,92
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 370,91	1 384,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,00	7,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	251,00	33,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	525,00	17,11
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,04 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		1.2. com.Ciuetu, s.Ciuetu, G135				
		CeadirLunga-Congaz-Dimitrovca-G131, L=212m				
		1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajarea patului drumului	100 m3			1 740,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	482,00	1 740,03
12	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,54 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,54
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт	100 m3			585,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			105,14 15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,00	15,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	385,60	0,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	269,00	88,77
16	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,65 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1.1	m3			284,24 19,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,00	19,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	181,70	199,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	251,00	38,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	156,00	3,59
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	482,00	23,14
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			669,63 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	399,24	81,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,60	470,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	251,00	64,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	156,00	2,34
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 203,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
21	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,16 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 201,97 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 127,56
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,41
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,04 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		1.2.2. Consolidarea acostamentelor				
24	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,53 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,59
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
26	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,39 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
27	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de	100 m3			6 183,76

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)				1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,53
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2. Drumuri comunale				
		2.1. or.Cantemir, str.Trandafirilor, L=595m Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
28	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			3,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	156,00	3,90
29	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			70,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,00	70,72
30	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			22,79
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	215,00	22,79
31	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			238,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	52,00	30,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 370,91	157,65
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 833,33	5,90
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	567,00	34,02
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	56,00	2,80
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	199,00	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,50	5,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	156,00	0,78
32	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			127,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,00	18,74
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,60	1,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	269,00	107,58
34	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			13,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,95
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,55
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
36	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton	t			1 453,98

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)				10,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	52,00	10,92
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 370,91	1 384,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,00	7,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	251,00	33,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	525,00	17,11
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,04 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.2. com.Antonesti, s.Antonesti, str.St.cel Mare, L=346m				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
38	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			3,90 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	156,00	3,90
39	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			70,72 70,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,00	70,72
40	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			22,78 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	215,00	22,78
41	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			238,95 30,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	52,00	30,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 370,91	157,65
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 833,33	5,90
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	567,00	34,02
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	56,00	2,80
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	199,00	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,50	5,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	156,00	0,78
42	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке	100 m3			127,69

1	2	3	4	5	6	7
		grunта в отвал, грунт II категории)				18,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,00	18,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,60	1,44
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	269,00	107,60
44	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			13,90 2,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,89 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
46	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 453,98 10,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	52,00	10,92
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 370,91	1 384,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,00	7,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	251,00	33,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	525,00	17,11
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,04 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.2.2. Consolidarea acostamentelor				
48	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,39 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
49	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,77 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.3. com.Baimaclia, s.Baimaclia, str.Dimitrie cantemir, L=714m Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
50	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от	100m2			3,90

1	2	3	4	5	6	7
		пыли и грязи механической щёткой)				0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	156,00	3,90
51	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			70,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,00	70,72
52	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			22,78
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	215,00	22,78
53	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			238,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	52,00	30,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 370,91	157,65
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 833,33	5,90
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	567,00	34,02
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	56,00	2,80
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	199,00	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,50	5,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	156,00	0,78
54	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
55	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			127,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,00	18,69
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,60	1,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	269,00	107,62
56	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			13,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,88
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,48
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
58	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 453,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	52,00	10,92
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 370,91	1 384,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,00	7,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	251,00	33,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	525,00	17,12
59	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,04
						2,60

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.4. com.Baimaclia, s.Baimaclia, str.Teilor, L=375m				
		2.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
60	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			3,90 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	156,00	3,90
61	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			70,71 70,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,00	70,71
62	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			22,78 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	215,00	22,78
63	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			238,95 30,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	52,00	30,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 370,91	157,65
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 833,33	5,90
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	567,00	34,02
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	56,00	2,80
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	199,00	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,50	5,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	156,00	0,78
64	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
65	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			127,68 18,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,00	18,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,60	1,34
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	269,00	107,59
66	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			13,90 2,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 203,32 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
68	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton	t			1 453,98

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)				10,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	52,00	10,92
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 370,91	1 384,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,00	7,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	251,00	33,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	525,00	17,11
69	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,04 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.4.2. Consolidarea acostamentelor				
70	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,39 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
71	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,76 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.5. s.Cania, str.Gurie Grosu, L=1005m				
		2.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
72	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,00
73	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,60 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,60
74	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			584,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,94
75	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
76	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
77	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 893,02 256,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,60	7 287,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	399,24	598,86
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	399,24	399,24
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	264,26	264,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,00	222,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	251,00	680,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	156,00	64,58
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,00	28,62
		2.5.2. Consolidarea acostamentelor				
78	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
80	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,69 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного	100m2			91,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
82	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,76 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.6. s.Capacitatea Centru spre garaj, L=219m				
		2.6.1. Reparatiile imbracamintei rutiere				
83	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajarea patului drumului	100 m3			1 740,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	482,00	1 740,02
84	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3			866,18 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	269,00	866,18
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
86	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
87	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			105,14 15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,00	15,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	385,60	0,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	269,00	88,77
88	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатами до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,72
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного	100m2			91,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
90	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1.1	m3			284,24 19,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,00	19,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	181,70	199,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	251,00	38,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	156,00	3,59
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	482,00	23,14
91	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilara din piatra sparta h=18cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			581,05 15,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	52,00	15,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	385,60	489,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	251,00	54,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	156,00	0,78
92	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 203,11 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
93	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,16 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
94	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 203,97 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 129,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,41
95	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,04 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.6.2. Consolidarea acostamentelor				
96	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,60 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,66
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,63
97	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
98	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,39 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
99	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,77 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.7. com.Ciobalaccia, s.Ciobalaccia Acces spre liceul Nicolae Mihai, L=745m Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
100	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			3,90 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	156,00	3,90
101	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			70,72 70,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,00	70,72
102	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			22,78 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	215,00	22,78
103	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного	m2			238,95 30,32

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	52,00	30,32
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 370,91	157,65
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 833,33	5,90
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	567,00	34,02
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	56,00	2,80
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	199,00	1,59
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,50	5,79
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	156,00	0,78
104	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
105	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			127,86 18,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,00	18,71
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	385,60	1,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	269,00	107,59
106	DI141A	Curățirea îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			13,90 2,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
107	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,51 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
108	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 453,98 10,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	52,00	10,92
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 370,91	1 384,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,00	7,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	251,00	33,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	525,00	17,11
109	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Покрывтие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,04 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri vârturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.8. s.Cirpesti, Acces spre s.Cirpesti, L=1052m				
		2.8.1. Reparatiă îmbrăcămintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
110	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 339,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 339,88
111	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,57 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,57
112	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,06
113	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
114	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
115	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=12cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			669,63 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	399,24	81,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,60	470,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	251,00	64,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	156,00	2,34
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,81 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
117	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,16 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,62 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,23
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
119	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,04 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.8.2. Consolidarea acostamentelor				
120	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,01
121	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
122	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
123	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
124	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,39 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
125	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,76 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.9. com.Cisla, s.Cisla, str.Cosmonautului, L=120m				
		2.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
126	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 339,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 339,66
127	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art. TsC18A1, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,17 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,17
128	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,52
129	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
130	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
131	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			669,63 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	399,24	81,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,60	470,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	251,00	64,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	156,00	2,34
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 203,63 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 129,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
133	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,16 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 203,66 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 129,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
135	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,04 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.9.2. Consolidarea acostamentelor				
136	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			674,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	674,97
137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
138	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,64 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,73

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,62
139	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
140	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,39 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
141	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,75 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,55
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.10. com.Cociulia, s.Cociulia, str.Valea Morilor, L=237m				
		2.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
142	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,35
143	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,44 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,44
144	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			584,74 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,74
145	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
146	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv	100m2			127,25

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
147	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			669,63 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	399,24	81,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,60	470,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	251,00	64,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	156,00	2,34
148	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 203,07 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
149	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,16 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
150	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,72 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
151	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,04 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.10.2. Consolidarea acostamentelor				
152	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			675,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
153	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
154	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,66
155	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
156	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,39 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
157	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,77 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,51
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.11. com.Costangalia, s.Costangalia, str.Galino, L=239m				
		2.11.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
158	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,35
159	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art. TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт	100 m3			715,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		I категории) k=2				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,44
160	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			584,74 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,74
161	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
162	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
163	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			669,63 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	399,24	81,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,60	470,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	251,00	64,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	156,00	2,34
164	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,72 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
165	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,16 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
166	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,72 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40

1	2	3	4	5	6	7
167	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,04 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.11.2. Consolidarea acostamentelor				
168	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
169	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
170	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,66 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64
171	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
172	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,39 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
173	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,77 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.12. com.Enichioi, s.Enichioi, L=239m				
		2.12.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
174	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,35
175	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,44 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,44
176	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			584,74 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,74
177	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
178	DN02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
179	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			669,63 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	399,24	81,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,60	470,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	251,00	64,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	156,00	2,34
180	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,72 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
181	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			186,16

1	2	3	4	5	6	7
		mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
182	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,72 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
183	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,04 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.12.2. Consolidarea acostamentelor				
184	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
185	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
186	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,66 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64
187	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного	100m2			91,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
188	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,39 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
189	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,77 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.13. com.Gotesti, s.Gotesti, str.Granicerilor, L=836m				
		2.13.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
190	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 339,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 339,95
191	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,55 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,55
192	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
193	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
194	DH02B	Scarificarea usoara a impietruitii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
195	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение	m3			669,63 31,20

1	2	3	4	5	6	7
		профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	399,24	81,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,60	470,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	251,00	64,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	156,00	2,34
196	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,83 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
197	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,16 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
198	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,60 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,20
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
199	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,04 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.13.2. Consolidarea acostamentelor				
200	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
201	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			11,95

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
202	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
203	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
204	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,39 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
205	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,76 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.14. com.Haragis, s.Haragis, str.Pacii, L=359m				
		2.14.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
206	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,12
207	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,70 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,70
208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением,	100 m3			585,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
209	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
210	DN02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
211	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			669,63 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	399,24	81,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,60	470,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	251,00	64,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	156,00	2,34
212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
213	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрывтие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,16 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 203,03 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,64
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
215	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрывтие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,04 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.14.2. Consolidarea acostamentelor				
216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
218	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,72
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,66
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,39 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
221	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,76 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.15. s.Larguta, str.St.cel Mare, Daciei, L=478m				
		2.15.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
222	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			1 340,00

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,00
223	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art. TsC18A1, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,57 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,57
224	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,13 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,13
225	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
226	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
227	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			669,63 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	399,24	81,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,60	470,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	251,00	64,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	156,00	2,34
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,90 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
229	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,16 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
230	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 203,07 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
231	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,04 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.15.2. Consolidarea acostamentelor				
232	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			674,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	674,99
233	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
234	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,67 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64
235	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
236	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,39 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0070	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
237	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,76 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.16. com.Lingura, s.Lingura, spre scoala si gradinita, L=238m				
		2.16.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
238	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,35
239	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,44 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,44
240	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			584,74 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,74
241	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
242	DH02B	Scarificarea usoara a impietruitii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
243	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			669,63 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	399,24	81,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,60	470,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	251,00	64,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	156,00	2,34
244	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,27 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 127,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,41
245	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,16 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
246	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 203,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 129,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,41
247	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,04 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.16.2. Consolidarea acostamentelor				
248	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
249	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
250	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8	100 m3			1 147,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		проходов по одному следу)				
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,70
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,63
251	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,09
252	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,39 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
253	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,77 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.17. com.Pleseni, s.Hanaseni, str.Coridrilor, L=505m				
		2.17.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
254	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajrea patului drumului	100 m3			1 740,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	482,00	1 740,02
255	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3			866,18 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	269,00	866,18
256	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
257	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
258	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			105,14 15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,00	15,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	385,60	0,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	269,00	88,77
259	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
260	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
261	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозостойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1.1	m3			284,24 19,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,00	19,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	181,70	199,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	251,00	38,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	156,00	3,59
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	482,00	23,14
262	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h=18cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			581,05 15,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	52,00	15,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	385,60	489,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	251,00	54,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	156,00	0,78
263	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,51 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
264	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,16 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 203,06 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,66
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
266	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,04 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.17.2. Consolidarea acostamentelor				
267	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,77 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,75
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,67
268	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
269	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,39 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
270	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,76 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.18. com.Pleseni, s.Hanaseni,				

1	2	3	4	5	6	7
		str.Viilor, L=373m				
		2.18.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
271	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajrea patului drumului	100 m3			1 740,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	482,00	1 740,02
272	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3			866,18 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	269,00	866,18
273	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
274	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
275	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			105,14 15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,00	15,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	385,60	0,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	269,00	88,77
276	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
277	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
278	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1.1	m3			284,24 19,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,00	19,24

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	181,70	199,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	251,00	38,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	156,00	3,59
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	482,00	23,14
279	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă h=18cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare fără înnoșorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			581,05 15,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	52,00	15,60
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	385,60	489,71
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	251,00	54,72
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	156,00	0,78
280	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 203,02 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,62
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
281	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,16 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
282	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,28 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 127,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
283	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,04 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.18.2. Consolidarea acostamentelor				
284	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II	100 m3			1 147,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,68
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64
285	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
286	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,39 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
287	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,75 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	911,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.19. com.Plopi, s.Plopi, str.Jubileului, L=220m				
		2.19.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
288	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajarea patului drumului	100 m3			1 740,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	482,00	1 740,02
289	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3			866,18 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	269,00	866,18
290	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
291	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5	t			11,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
292	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			105,14 15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,00	15,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	385,60	0,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	269,00	88,77
293	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,66 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64
294	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
295	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозостойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1.1	m3			284,24 19,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,00	19,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	181,70	199,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	251,00	38,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	156,00	3,59
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	482,00	23,14
296	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h=18cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			581,05 15,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	52,00	15,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	385,60	489,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	251,00	54,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	156,00	0,78
297	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 203,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,83
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,39
298	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,16 3,12

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
299	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 203,23 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,39
300	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,04 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.19.2. Consolidarea acostamentelor				
301	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,67 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,67
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,68
302	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
303	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,39 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
304	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,77 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.20. com.Plopi, s.Hirtop, str.Izvoarelor, L=239m				
		2.20.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
305	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,35
306	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,44 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,44
307	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			584,74 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,74
308	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
309	DN02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
310	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			669,63 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	399,24	81,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,60	470,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	251,00	64,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	156,00	2,34
311	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,72 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
312	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2			186,16 3,12

1	2	3	4	5	6	7
		meșanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
313	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,72 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
314	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,04 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.20.2. Consolidarea acostamentelor				
315	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
316	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
317	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,66 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64
318	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки)	100m2			91,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
319	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,39 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
320	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,77 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.21. com.Porumbesti, s.Porumbesti, str.Alexei Mateevici, L=478m				
		2.21.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
321	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,00
322	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,57 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,57
323	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) k=2	100 m3			585,13 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,13
324	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
325	DN02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
326	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с	m3			669,63 31,20

1	2	3	4	5	6	7
		механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	399,24	81,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,60	470,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	251,00	64,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	156,00	2,34
327	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,56 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
328	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,16 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,39 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 127,99
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
330	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,04 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.21.2. Consolidarea acostamentelor				
331	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			674,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	674,99
332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,95

1	2	3	4	5	6	7
		(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
333	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,66 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64
334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
335	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,39 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
336	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,76 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.22. com.Sadic, s.Sadic, str. M.Eminescu, L=485m				
		2.22.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
337	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,00
338	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art. TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,60 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,60
339	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт	100 m3			585,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
340	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
341	DI02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
342	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 893,02 256,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,60	7 287,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	399,24	598,86
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	399,24	399,24
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	264,26	264,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,00	222,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	251,00	680,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	156,00	64,58
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,00	28,62
		2.22.2. Consolidarea acostamentelor				
343	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
345	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,72
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
346	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
347	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,76 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.23. com.Sadic, s.Sadic, str. Sf.Gheorghe, L=521m				
		2.23.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
348	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 339,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 339,92
349	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,52 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,52
350	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			584,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,88
351	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
352	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
353	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 893,02 256,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,60	7 287,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	399,24	598,86
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	399,24	399,24
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	264,26	264,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,00	222,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	251,00	680,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	156,00	64,58

1	2	3	4	5	6	7
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,00	28,62
		2.23.2. Consolidarea acostamentelor				
354	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,01
355	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
356	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,72
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
357	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
358	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,76 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,51
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.24. s.Stoianovca, str.Mihalcov, L=173m				
		2.24.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip.III, zona de Nord				
359	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			3,90 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	156,00	3,90
360	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			70,71 70,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,00	70,71
361	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			22,81 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	215,00	22,81
362	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina	m2			238,95

1	2	3	4	5	6	7
		la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)				30,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	52,00	30,32
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 370,91	157,65
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 833,33	5,90
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	567,00	34,02
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	56,00	2,80
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	199,00	1,59
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,50	5,79
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	156,00	0,78
363	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
364	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			127,72 18,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,00	18,77
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	385,60	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	269,00	107,54
365	DI141A	Curățirea îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			13,90 2,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
366	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,71 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,32
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,39
367	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 453,98 10,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	52,00	10,92
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 370,91	1 384,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,00	7,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	251,00	33,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	525,00	17,12
368	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,04 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.24.2. Consolidarea acostamentelor				
369	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm (Укрепление обочин	m2			54,39

1	2	3	4	5	6	7
		щелем толщиной 10 см)				1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
370	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,75 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.25. s.Samalia, str.Dimitrie Cantemir, L=485m				
		2.25.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
371	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,00
372	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art. TsC18A1, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,60 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,60
373	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
374	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
375	DN02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
376	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 893,02 256,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,60	7 287,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	399,24	598,86
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	399,24	399,24

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	264,26	264,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,00	222,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	251,00	680,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	156,00	64,58
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,00	28,62
		2.25.2. Consolidarea acostamentelor				
377	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
378	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
379	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,72
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
380	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
381	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,76 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.26. s.Samalia, str. Pacii, L=521m				
		2.26.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
382	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 339,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 339,92
383	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I	100 m3			715,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,52
384	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			584,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,88
385	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
386	DN02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
387	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 893,02 256,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,60	7 287,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	399,24	598,86
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	399,24	399,24
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	264,26	264,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,00	222,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	251,00	680,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	156,00	64,58
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	270,00	28,62
		2.26.2. Consolidarea acostamentelor				
388	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,01
389	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
390	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,72
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
391	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
392	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,76 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,51
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.27. s.Tartaul, str.Acces spre stadion, L=678m				
		2.27.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
393	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 339,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 339,82
394	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,58 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,58
395	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,09 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,09
396	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
397	DH02B	Scarificarea usoara a impietruitii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
398	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия	100m2			9 893,02 256,88

1	2	3	4	5	6	7
		методом заклинки h=15 см механизированным способом)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,60	7 287,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	399,24	598,86
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	399,24	399,24
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	264,26	264,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,00	222,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	251,00	680,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	156,00	64,58
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	270,00	28,62
		2.27.2. Consolidarea acostamentelor				
399	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,01
400	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
401	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,67 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64
402	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
403	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,76 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.28. s.Tartaul, str.Acces spre Sarateanu, L=327m				
		2.28.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
404	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта	100 m3			1 339,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 339,74
405	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art. TsC18A1, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,64 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,64
406	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
407	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
408	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
409	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 893,02 256,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,60	7 287,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	399,24	598,86
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	399,24	399,24
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	264,26	264,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,00	222,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	251,00	680,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	156,00	64,58
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,00	28,62
		2.28.2. Consolidarea acostamentelor				
410	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,01
411	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
412	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,72 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,72
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,66
413	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
414	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,76 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.29. com.Toceni, s.Toceni, str.Tineretului, L=291m				
		2.29.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
415	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,00
416	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,57 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,57
417	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
418	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
419	DN02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см	100m2			127,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
420	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 893,02 256,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,60	7 287,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	399,24	598,86
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	399,24	399,24
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	264,26	264,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,00	222,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	251,00	680,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	156,00	64,58
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	270,00	28,62
		2.29.2. Consolidarea acostamentelor				
421	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
422	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
423	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,67 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,72
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64
424	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
425	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,76 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,53
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.30. com.Toceni, s.Toceni, str.Ion Tocilaru, L=714m				

1	2	3	4	5	6	7
		2.30.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
426	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,00
427	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art. TsC18A1, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,61 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,61
428	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,09 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,09
429	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
430	DN02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
431	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 893,02 256,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,60	7 287,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	399,24	598,86
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	399,24	399,24
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	264,26	264,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,00	222,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	251,00	680,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	156,00	64,58
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,00	28,62
		2.30.2. Consolidarea acostamentelor				
432	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
433	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
434	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,69 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
435	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
436	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,76 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.31. com.Tiganca, s.Tiganca, str.Izvoarelor, L=717m				
		2.31.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
437	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,06
438	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,52 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,52
439	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
440	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
441	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
442	DA12B	Strat de fundatie sau reprofile din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			669,63 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	399,24	81,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,60	470,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	251,00	64,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	156,00	2,34
443	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,73 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
444	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,16 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
445	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,74 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
446	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,04 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.31.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
447	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			674,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	674,99
448	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
449	DI96	Compactarea râmbleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,69 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
450	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
451	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,39 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
452	DI95	Sapatura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,76 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.32. s.Visneovca,str.Teilor - spre scoala, L=630m				
		2.32.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
453	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,00
454	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță	100 m3			715,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,63
455	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			584,90 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,90
456	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
457	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
458	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 893,02 256,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,60	7 287,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	399,24	598,86
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	399,24	399,24
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	264,26	264,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,00	222,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	251,00	680,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	156,00	64,58
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	270,00	28,62
		2.32.2. Consolidarea acostamentelor				
459	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,01
460	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
461	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8	100 m3			1 147,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		проходов по одному следу)				
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
462	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
463	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,76 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.33. s.Visneovca, str. Teilor - spre nord, L=375m				
		2.33.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
464	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,00
465	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art. TsC18A1, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,56 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,56
466	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
467	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
468	DH02B	Scarificarea usoara a impietruitii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
469	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 893,02 256,88

1	2	3	4	5	6	7
		(Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,60	7 287,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	399,24	598,86
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	399,24	399,24
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	264,26	264,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,00	222,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	251,00	680,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	156,00	64,58
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,00	28,62
		2.33.2. Consolidarea acostamentelor				
470	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
471	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
472	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,72
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
473	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
474	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 183,76 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00

APROBAT:

Intocmit
inginer STEP, Ragulin Maxim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.