

**Lucrari de constructie a blocului
administrativ al Punctului de
Asistenta Medicala Urgenta
Prespitaliceasca Congaz, pe
terenul cu nr. cadastral
9622205.490, situat in s.Congaz,
str.V.I. Lenin, nr. 93**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 567 630,82 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Trotuar				
1	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2	3,020	1 174,24 854,24	3 546,20 2 579,80
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20-40mm (Слой основания из щебня)	m3	45,750	711,60 93,65	32 555,88 4 284,67
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip,	m2	302,000	265,61 98,76	80 214,65 29 826,25

1	2	3	4	5	6	7
		in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,5 la nisip si ciment pentru strat (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)				
		<i>Total</i>	Lei			116 316,73
		Total Trotuar Inclusiv salariu				116 316,73 36 690,72
		2. Acces auto				
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2	2,280	1 174,24 854,24	2 677,26 1 947,66
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20-40mm (Слой основания из щебня)	m3	34,200	711,60 93,65	24 336,86 3 202,97
6	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=80mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,5 la nisip si ciment pentru strat (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной	m2	228,000	346,81 98,76	79 072,99 22 517,82

1	2	3	4	5	6	7
		смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)				
		<i>Total</i>	Lei			106 087,11
		Total Acces auto Inclusiv salariu				106 087,11 27 668,45
		3. Borduri				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	7,740	711,60 93,65	5 507,81 724,88
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura din beton 1000x200x80 pe beton cl.C12/15 (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	171,000	213,27 28,38	36 468,65 4 852,98
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura din beton 1000x300x150 pe beton cl.C12/15	m	50,000	316,48 55,81	15 823,80 2 790,70
		<i>Total</i>	Lei			57 800,26
		Total Borduri Inclusiv salariu				57 800,26 8 368,56
		4. Spatii verzi				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	0,610	1 215,00 0,00	741,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	103,700	13,41 0,00	1 390,10 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,610	176,02 34,05	107,37 20,77
13	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 20 см)	m2	305,000	13,24 13,24	4 039,42 4 039,42
14	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2	3,050	851,97 455,97	2 598,51 1 390,71
15	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн)	100m2	3,050	178,93 62,44	545,75 190,43
		<i>Total</i>	Lei			9 422,30
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				9 422,30 5 641,33
		5. Mobilier urban				
16	TsH80A	Aranjarea bancilor cu spatar, cu carcasa metalica, masa pina la 100 kg (Установка скамеек, массой до 100 кг)	buc	8,000	3 225,54 25,54	25 804,34 204,34
17	TsH80A	Aranjarea urnelor, masa pina la 100 kg (Установка скамеек, массой до 100 кг)	buc	8,000	825,54 25,54	6 604,34 204,34
		<i>Total</i>	Lei			32 408,68
		Total Mobilier urban Inclusiv salariu				32 408,68 408,68

1	2	3	4	5	6	7
		6. Imprejmuiri				
18	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici / consum: Panou gard bordurat zincat D-3,2 H-1,70m L-2,5m - 1,70m ² /m; consum: Stilp zincat (60x40x1,2) L-2,4m - 0,403 buc/m	m	145,000	418,10 122,98	60 624,33 17 832,10
19	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta batanta din gard bordurat L=6,0m; H=1,7m (D100)	m ²	10,200	1 150,14 161,77	11 731,44 1 650,01
20	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta pietonala din gard bordurat H-1,7m L-1,2m	m ²	2,040	2 300,15 161,76	4 692,30 330,00
		<i>Total</i>	Lei			77 048,07
		Total Imprejmuiri Inclusiv salariu				77 048,07 19 812,11

	Total	Lei	399 083,15
	Asigurarea sociale si medicale	24 %	23 661,56
	Cheltuieli de transport	5 %	14 634,56
	Cheltuieli directe		437 379,27
	Cheltuieli de regie	5 %	21 868,97
	Total		459 248,24
	Beneficiu de deviz	3 %	13 777,45
	Total		473 025,69
	TVA	20 %	94 605,13
	Total deviz: Inclusiv salariu		567 630,82 98 589,85

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a blocului
administrativ al Punctului de
Asistenta Medicala Urgenta
Prespitaliceasca Congaz, pe
terenul cu nr. cadastral
9622205.490, situat in s.Congaz,
str.V.I. Lenin, nr. 93**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 567 630,82 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera:

1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	133,4000	94,60	12 619,64
2.	7129020012800	Pavator	h-om	589,3520	94,60	55 752,70
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	59,4140	94,60	5 620,56
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2032	94,60	208,43
5.	7212030022700	Sudor	h-om	2,3256	94,60	220,00
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	11,7504	94,60	1 111,58
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	167,2317	94,60	15 820,12
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,7512	94,60	5 652,46
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,7480	94,60	1 584,36
		Total manopera				98 589,85

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	12,0780	100,00	1 207,80
2.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	7,4494	500,00	3 724,70
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,9034	500,00	4 451,70
4.	14211022000689	Pietris fractie 20-40mm	m3	91,9425	500,00	45 971,25

5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0490	400,00	19,60
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9130	400,00	365,20
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,6500	400,00	1 060,00
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	22,7105	400,00	9 084,20
9.	20301129301504 7	Poarta batanta din gard bordurat L=6,0m; H=1,7m (D100)	m2	10,2000	950,00	9 690,00
10.	20301129301504 9	Poarta pietonala din gard bordurat H-1,7m L-1,2m	m2	2,0400	2 100,00	4 284,00
11.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,2240	54,90	67,20
12.	25132066214671	Banca cu spatar, cu carcasa metalica	buc	8,0000	3 200,00	25 600,00
13.	25132066214672	Urna metalica	buc	8,0000	800,00	6 400,00
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	320,4200	2,60	833,09
15.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	848,0000	2,60	2 204,80
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3000	2,60	39,78
17.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 168,4500	2,60	10 837,97
18.	2661112800-80	Placi din beton gr.=80mm	m2	231,4200	200,00	46 284,00
19.	26611128006519	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	306,5300	120,00	36 783,60
20.	26631021000020	Beton cl.C12/15	m3	10,4580	2 200,00	23 007,60
21.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	9,6842	2 200,00	21 305,24
22.	26661228002821	Bordura din beton 1000x300x150	m	50,2500	150,00	7 537,50
23.	26661228003220	Bordura din beton 1000x200x80	m	171,8550	75,00	12 889,12
24.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	71,5140	20,00	1 430,28
25.	27321036462546	Panou gard bordurat zincat D-3,2 H-1,7m L-2,5m	m2	253,2788	55,00	13 930,33
26.	28111063020044 6	Stilp zincat (60x40x1,2) L-2,4m	kg	60,0420	40,00	2 401,68
27.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,4076	55,00	77,42
28.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	48,9600	1,00	48,96
29.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,9600	1,00	48,96
30.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	48,9600	1,00	48,96
31.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,6000	65,00	689,00
32.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,8152	3,00	8,45
33.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,3500	20,00	167,00
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8252	20,00	16,50
35.	4100126202818	Apa	m3	8,7690	20,00	175,38
Total materiale de constructii						292 691,27

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2448	450,00	110,16
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	36,8298	65,00	2 393,93
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	18,4149	65,00	1 196,97
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,3600	250,00	1 590,00
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,3725	540,00	741,15
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2440	350,00	85,40
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,9717	350,00	1 390,10

8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1773	250,00	294,32
Total utilaje de construcții						7 802,03

Total	Lei	399 083,15
Asigurarea sociale si medicale	24 %	23 661,56
Cheltuieli de transport	5 %	14 634,56
Cheltuieli directe		437 379,27
Cheltuieli de regie	5 %	21 868,97
Total		459 248,24
Beneficiu de deviz	3 %	13 777,45
Total		473 025,69
TVA	20 %	94 605,13

Total deviz: **567 630,82**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a blocului administrativ al Punctului de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Congaz, pe terenul cu nr. cadastral 9622205.490, situat in s.Congaz, str.V.I. Lenin, nr. 93

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Trotuar				
1	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земельного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным	100m2			1 174,24 854,24

1	2	3	4	5	6	7
		слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	250,00	300,00
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20-40mm (Слой основания из щебня)	m3			711,60 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14211022000689	Pietris fractie 20-40mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,5 la nisip si ciment pentru strat (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			265,61 98,76
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,60	2,99
	26611128006519	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	1,0150	120,00	121,80
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,60	20,45
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	400,00	17,14
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
		2. Acces auto				
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2			1 174,24 854,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	250,00	300,00
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20-40mm (Слой основания из щебня)	m3			711,60 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14211022000689	Pietris fractie 20-40mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
6	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=80mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,5 la nisip si ciment pentru strat (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов	m2			346,81 98,76

1	2	3	4	5	6	7
		цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,60	2,99
	2661112800-80	Placi din beton gr.=80mm	m2	1,0150	200,00	203,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,60	20,45
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	400,00	17,14
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
		3. Borduri				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из буга)	m3			711,60
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura din beton 1000x200x80 pe beton cl.C12/15 (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			213,27
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	26631021000020	Beton cl.C12/15	m3	0,0480	2 200,00	105,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	26661228003220	Bordura din beton 1000x200x80	m	1,0050	75,00	75,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura din beton 1000x300x150 pe beton cl.C12/15	m			316,48
						55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	26631021000020	Beton cl.C12/15	m3	0,0450	2 200,00	99,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,60	7,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,20
	26661228002821	Bordura din beton 1000x300x150	m	1,0050	150,00	150,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
		4. Spatii verzi				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 215,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 215,00
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,41
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			176,02
						34,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,05

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	500,00	1,97
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
13	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in strat-uri de 20 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 20 см)	m2			13,24 13,24
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	94,60	13,24
14	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30% (Засевание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2			851,97 455,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	94,60	455,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,00
15	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн)	100m2			178,93 62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	250,00	96,50
		5. Mobilier urban				
16	TsH80A	Aranjarea bancilor cu spatat, cu carcasa metalica, masa pina la 100 kg (Установка скамеек, массой до 100 кг)	buc			3 225,54 25,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	94,60	25,54
	25132066214671	Banca cu spatat, cu carcasa metalica	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
17	TsH80A	Aranjarea urnelor, masa pina la 100 kg (Установка скамеек, массой до 100 кг)	buc			825,54 25,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	94,60	25,54
	25132066214672	Urna metalica	buc	1,0000	800,00	800,00
		6. Imprejmuiri				
18	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici / consum: Panou gard bordurat zincat D-3,2 H-1,70m L-2,5m - 1,70m2/m; consum: Stilp zincat (60x40x1,2) L-2,4m - 0,403 buc/m	m			418,10 122,98
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	94,60	87,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,95
	27321036462546	Panou gard bordurat zincat D-3,2 H-1,7m L-2,5m	m2	1,7000	55,00	96,07
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	20,00	9,86
	281110630200446	Stilp zincat (60x40x1,2) L-2,4m	kg	0,4030	40,00	16,56
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	2 200,00	146,93
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	500,00	25,69
19	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta batanta din gard bordurat L=6,0m; H=1,7m (D100)	m2			1 150,14 161,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,95
	203011293015047	Poarta batanta din gard bordurat L=6,0m; H=1,7m (D100)	m2	1,0000	950,00	950,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	54,90	5,49
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	55,00	6,33

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,00	0,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,60	3,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	400,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,00
20	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta pietonala din gard bordurat H-1,7m L-1,2m	m2			2 300,15 161,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,98
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,95
	203011293015049	Poarta pietonala din gard bordurat H-1,7m L-1,2m	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	54,90	5,49
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	55,00	6,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,00	0,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,60	3,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	400,00	1,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.