

**Lucrări de reparație în cadrul LT cu Profil
de Arte "Elena Alistar" str.Decebal 74/1
DETS sec. Botanica**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

**Lucrari de reparatie in cadrul Liceului Teoretic cu Profil de Arte "Elena Alistar"
str.Decebal 74/1 DETS sec Botanica**

Valoarea de deviz 3 761 080,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Reparatia claselor				
		Total Reparatia claselor Inclusiv salariu				0,000
		1.2. Clasa 1				
		1.2.1. Demolarile				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	68,400	17,350 16,200	1 186,740 1 108,080
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	95,910	17,349 16,200	1 663,985 1 553,700
3	RpCO56B	Demontari: placaje din lemn la pereti	m2	27,000	56,400 56,400	1 522,800 1 522,800
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	68,400	7,650 6,600	523,260 451,440
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	4,330	56,397 56,397	244,200 244,200
6	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	17,680	80,302 79,201	1 419,735 1 400,280
7	RpCM33G	Demontarea plinte din lemn	m	46,520	42,020 42,000	1 954,780 1 953,840

1	2	3	4	5	6	7
8	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	8,000	18,000 18,000	144,000 144,000
9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,600 3,600	21,600 21,600
10	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m	50,000	14,250 12,000	712,500 600,000
11	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	4,000	24,430 24,000	97,720 96,000
		Total Demolarile Inklusiv salariu				9 491,320 9 095,940
		1.2.2. Pereti				
12	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	155,000	9,000 9,000	1 395,000 1 395,000
13	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	155,000	22,959 18,000	3 558,625 2 790,000
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	127,870	18,826 8,400	2 407,229 1 074,120
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	127,870	104,693 73,200	13 387,066 9 360,060
16	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=27,000 Коэффициент к материалам=27,000 Коэффициент к машинам=27,000	m2	127,870	559,197 388,800	71 504,531 49 715,880

1	2	3	4	5	6	7
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	127,870	21,156 12,000	2 705,208 1 534,440
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	127,870	6,400 1,800	818,349 230,160
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	127,870	37,360 33,000	4 777,269 4 219,740
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	127,870	6,400 1,800	818,349 230,160
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	127,870	23,438 18,000	2 997,020 2 301,660
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	127,870	18,826 8,400	2 407,229 1 074,120
23	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	76,720	104,561 40,800	8 021,887 3 130,200
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	51,148	134,321 73,201	6 870,225 3 744,060
25	CK18C	Montarea reperilor Pentru tencuiala MAIAKI	m	36,000	21,289 15,600	766,395 561,600
26	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	30,000	20,659 15,600	619,762 468,000
27	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,157	36 326,446 1 735,796	5 703,252 272,520
28	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	4,000	62,225 13,200	248,900 52,800

1	2	3	4	5	6	7
29	CG06B	Lambri din PAL 300mm,gr.20mm Cu lipirea canturilor ABS cukoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m	38,400	139,515 69,000	5 357,376 2 649,600
		Total Pereti Inclusiv salariu				134 363,672 84 804,120
		1.2.3. Tavanul				
30	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	68,400	58,550 51,000	4 004,820 3 488,400
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	68,400	330,575 123,000	22 611,330 8 413,200
		Total Tavanul Inclusiv salariu				26 616,150 11 901,600
		1.2.4. Pardoseala				
32	IzF11B	Strat termoizolant Polisterenbeton	m3	10,260	1 088,766 96,602	11 170,735 991,140
33	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp100x100x5	kg	212,040	16,624 2,400	3 524,878 508,920
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,400	88,201 42,000	6 032,955 2 872,800
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2	68,400	88,951 43,200	6 084,261 2 954,880
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	68,400	18,825 8,400	1 287,664 574,560
37	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	68,400	546,065 150,000	37 350,849 10 260,000

1	2	3	4	5	6	7
38	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	46,520	99,014 51,000	4 606,121 2 372,520
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				70 057,463 20 534,820
		1.2.5. Timplaria				
39	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,000	2 789,950 57,000	5 579,900 114,000
		Total Timplaria Inclusiv salariu				5 579,900 114,000
		Total Clasa 1 Inclusiv salariu				246 108,505 126 450,480
		1.3. Clasa 5				
		1.3.1. Demolarile				
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	51,250	17,350 16,201	889,200 830,280
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	80,340	17,350 16,200	1 393,905 1 301,520
42	RpCO56B	Demontari: placaje din lemn la pereti	m2	22,040	56,401 56,401	1 243,080 1 243,080
43	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	51,250	7,650 6,601	392,075 338,280
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	20,690	25,201 25,201	521,400 521,400
45	RpCM33G	Demontarea plinte din lemn	m	29,000	42,020 42,000	1 218,580 1 218,000
46	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua	buc	6,000	18,000 18,000	108,000 108,000

1	2	3	4	5	6	7
		sau mai multe brate sau tuburi				
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,600 3,600	21,600 21,600
48	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m	20,000	14,250 12,000	285,000 240,000
49	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	8,000	24,430 24,000	195,440 192,000
		Total Demolarile Inklusiv salariu				6 268,280 6 014,160
		1.3.2. Pereti				
50	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	160,000	9,000 9,000	1 440,000 1 440,000
51	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	160,000	22,960 18,000	3 673,600 2 880,000
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80,340	18,826 8,400	1 512,463 674,880
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,340	104,693 73,200	8 411,038 5 880,900
54	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=27,000 Коэффициент к материалам=27,000 Коэффициент к машинам=27,000	m2	80,340	559,197 388,800	44 925,878 31 236,180
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	80,340	21,156 12,000	1 699,671 964,080

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,340	6,400 1,800	514,165 144,600
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,340	37,360 33,000	3 001,499 2 651,220
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,340	6,400 1,800	514,165 144,600
59	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,340	23,438 18,000	1 883,008 1 446,120
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80,340	18,826 8,400	1 512,463 674,880
61	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	48,204	104,560 40,800	5 040,221 1 966,740
62	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	32,136	134,321 73,200	4 316,529 2 352,360
63	CK18C	Montarea reperilor Pentru tencuiala MAIAKI	m	36,000	21,289 15,600	766,395 561,600
64	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	30,000	20,659 15,600	619,762 468,000
65	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	8,000	62,225 13,200	497,800 105,600
66	CG06B	Lambri din PAL 300mm,gr.20mm Cu lipirea canturilor ABS cukoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m	22,800	139,515 69,000	3 180,942 1 573,200
		Total Pereti Inclusiv salariu				83 509,599 55 164,960

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.3. Tavanul				
67	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	51,250	58,551 51,001	3 000,722 2 613,780
68	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,250	330,573 122,999	16 941,845 6 303,720
		Total Tavanul Inclusiv salariu				19 942,567 8 917,500
		1.3.4. Pardosea				
69	IzF11B	Strat termoizolant Polisterenbeton	m3	7,687	1 088,739 96,599	8 369,140 742,560
70	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp100x100x5	kg	158,875	16,623 2,400	2 641,028 381,300
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,250	88,203 42,000	4 520,408 2 152,500
72	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2	51,250	88,946 43,200	4 558,499 2 214,000
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	51,250	18,826 8,400	964,811 430,500
74	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	51,250	546,067 149,999	27 985,940 7 687,440
75	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	29,000	99,015 51,000	2 871,445 1 479,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				51 911,271 15 087,300
		Total Clasa 5 Inclusiv salariu				161 631,717 85 183,920
		1.4. Clasa 6				
		1.4.1. Demolari				
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	51,250	17,350 16,201	889,200 830,280
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	80,340	17,350 16,200	1 393,905 1 301,520
78	RpCO56B	Demontari: placaje din lemn la pereti	m2	22,040	56,401 56,401	1 243,080 1 243,080
79	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	51,250	7,650 6,601	392,075 338,280
80	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	20,690	25,201 25,201	521,400 521,400
81	RpCM33G	Demontarea plinte din lemn	m	29,000	42,020 42,000	1 218,580 1 218,000
82	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	6,000	18,000 18,000	108,000 108,000
83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,600 3,600	21,600 21,600
84	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m	20,000	14,250 12,000	285,000 240,000
85	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	8,000	24,430 24,000	195,440 192,000
		Total Demolari Inclusiv salariu				6 268,280 6 014,160
		1.4.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
86	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	160,000	9,000 9,000	1 440,000 1 440,000
87	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	160,000	22,960 18,000	3 673,600 2 880,000
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80,340	18,826 8,400	1 512,463 674,880
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,340	104,693 73,200	8 411,038 5 880,900
90	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=27,000 Коэффициент к материалам=27,000 Коэффициент к машинам=27,000	m2	80,340	559,197 388,800	44 925,878 31 236,180
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,340	21,156 12,000	1 699,671 964,080
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,340	6,400 1,800	514,165 144,600
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,340	37,360 33,000	3 001,499 2 651,220
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,340	6,400 1,800	514,165 144,600
95	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,340	23,438 18,000	1 883,008 1 446,120
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	80,340	18,826 8,400	1 512,463 674,880

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si tavane interioare				
97	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	48,204	104,560 40,800	5 040,221 1 966,740
98	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	32,136	134,321 73,200	4 316,529 2 352,360
99	CK18C	Montarea reperilor Pentru tencuiala MAIAKI	m	36,000	21,289 15,600	766,395 561,600
100	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	30,000	20,659 15,600	619,762 468,000
101	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	8,000	62,225 13,200	497,800 105,600
102	CG06B	Lambri din PAL 300mm,gr.20mm Cu lipirea canturilor ABS cukoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m	22,800	139,515 69,000	3 180,942 1 573,200
		Total Pereti Inclusiv salariu				83 509,599 55 164,960
		1.4.3. Tavanul				
103	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	51,250	58,551 51,001	3 000,722 2 613,780
104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,250	330,573 122,999	16 941,845 6 303,720
		Total Tavanul Inclusiv salariu				19 942,567 8 917,500
		1.4.4. Pardosea				
105	IzF11B	Strat termoizolant Polisterenbeton	m3	7,687	1 088,739 96,599	8 369,140 742,560
106	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp100x100x5	kg	158,875	16,623 2,400	2 641,028 381,300

1	2	3	4	5	6	7
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,250	88,203 42,000	4 520,408 2 152,500
108	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2	51,250	88,946 43,200	4 558,499 2 214,000
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	51,250	18,826 8,400	964,811 430,500
110	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	51,250	546,067 149,999	27 985,940 7 687,440
111	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	29,000	99,015 51,000	2 871,445 1 479,000
		Total Pardosea Inclusiv salariu				51 911,271 15 087,300
		Total Clasa 6 Inclusiv salariu				161 631,717 85 183,920
		1.5. Clasa 7				
		1.5.1. Demolarile				
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	51,250	17,350 16,201	889,200 830,280
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	80,340	17,350 16,200	1 393,905 1 301,520
114	RpCO56B	Demontari: placaje din lemn la pereti	m2	22,040	56,401 56,401	1 243,080 1 243,080
115	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	51,250	7,650	392,075

1	2	3	4	5	6	7
					6,601	338,280
116	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	20,690	25,201 25,201	521,400 521,400
117	RpCM33G	Demontarea plinte din lemn	m	29,000	42,020 42,000	1 218,580 1 218,000
118	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	6,000	18,000 18,000	108,000 108,000
119	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,600 3,600	21,600 21,600
120	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m	20,000	14,250 12,000	285,000 240,000
121	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	8,000	24,430 24,000	195,440 192,000
		Total Demolarile Inclusiv salariu				6 268,280 6 014,160
		1.5.2. Pereti				
122	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	160,000	9,000 9,000	1 440,000 1 440,000
123	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	160,000	22,960 18,000	3 673,600 2 880,000
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80,340	18,826 8,400	1 512,463 674,880
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,340	104,693 73,200	8 411,038 5 880,900
126	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	80,340	559,197 388,800	44 925,878 31 236,180

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=27,000 Коэффициент к материалам=27,000 Коэффициент к машинам=27,000				
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,340	21,156 12,000	1 699,671 964,080
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,340	6,400 1,800	514,165 144,600
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,340	37,360 33,000	3 001,499 2 651,220
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,340	6,400 1,800	514,165 144,600
131	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,340	23,438 18,000	1 883,008 1 446,120
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80,340	18,826 8,400	1 512,463 674,880
133	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	48,204	104,560 40,800	5 040,221 1 966,740
134	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	32,136	134,321 73,200	4 316,529 2 352,360
135	CK18C	Montarea reperilor Pentru tencuiala MAIAKI	m	36,000	21,289 15,600	766,395 561,600
136	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	30,000	20,659 15,600	619,762 468,000
137	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru	buc	8,000	62,225 13,200	497,800 105,600

1	2	3	4	5	6	7
		manevrarea cu mina, montate in zid				
138	CG06B	Lambri din PAL 300mm,gr.20mm Cu lipirea canturilor ABS cukoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m	22,800	139,515 69,000	3 180,942 1 573,200
		Total Pereti Inclusiv salariu				83 509,599 55 164,960
		1.5.3. Tavanul				
139	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	51,250	58,551 51,001	3 000,722 2 613,780
140	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,250	330,573 122,999	16 941,845 6 303,720
		Total Tavanul Inclusiv salariu				19 942,567 8 917,500
		1.5.4. Pardosea				
141	IzF11B	Strat termoizolant Polisterenbeton	m3	7,687	1 088,739 96,599	8 369,140 742,560
142	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp100x100x5	kg	158,875	16,623 2,400	2 641,028 381,300
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,250	88,203 42,000	4 520,408 2 152,500
144	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2	51,250	88,946 43,200	4 558,499 2 214,000
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	51,250	18,826 8,400	964,811 430,500
146	CG17D	Pardoseli din placi de gresie	m2	51,250	546,067	27 985,940

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2			149,999	7 687,440
147	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	29,000	99,015 51,000	2 871,445 1 479,000
		Total Pardosea Inclusiv salariu				51 911,271 15 087,300
		Total Clasa 7 Inclusiv salariu				161 631,717 85 183,920
		1.6. Clasa 8				
		1.6.1. Demolarile				
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	51,250	17,350 16,201	889,200 830,280
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	80,340	17,350 16,200	1 393,905 1 301,520
150	RpCO56B	Demontari: placaje din lemn la pereti	m2	22,040	56,401 56,401	1 243,080 1 243,080
151	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	51,250	7,650 6,601	392,075 338,280
152	RpCM33G	Demontarea plinte din lemn	m	29,000	42,020 42,000	1 218,580 1 218,000
153	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	6,000	18,000 18,000	108,000 108,000
154	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,600 3,600	21,600 21,600
155	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m	20,000	14,250 12,000	285,000 240,000

1	2	3	4	5	6	7
156	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	8,000	24,430 24,000	195,440 192,000
		Total Demolarile Inclusiv salariu				5 746,880 5 492,760
		1.6.2. Pereti				
157	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	160,000	9,000 9,000	1 440,000 1 440,000
158	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	160,000	22,960 18,000	3 673,600 2 880,000
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80,340	18,826 8,400	1 512,463 674,880
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,340	104,693 73,200	8 411,038 5 880,900
161	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=27,000 Коэффициент к материалам=27,000 Коэффициент к машинам=27,000	m2	80,340	559,197 388,800	44 925,878 31 236,180
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,340	21,156 12,000	1 699,671 964,080
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,340	6,400 1,800	514,165 144,600
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,340	37,360 33,000	3 001,499 2 651,220
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,340	6,400 1,800	514,165 144,600
166	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	80,340	23,438	1 883,008

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			18,000	1 446,120
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80,340	18,826 8,400	1 512,463 674,880
168	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	48,204	104,560 40,800	5 040,221 1 966,740
169	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	32,136	134,321 73,200	4 316,529 2 352,360
170	CK18C	Montarea reperilor Pentru tencuiala MAIAKI	m	36,000	21,289 15,600	766,395 561,600
171	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	30,000	20,659 15,600	619,762 468,000
172	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	8,000	62,225 13,200	497,800 105,600
173	CG06B	Lambri din PAL 300mm,gr.20mm Cu lipirea canturilor ABS cukoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m	22,800	139,515 69,000	3 180,942 1 573,200
		Total Pereti Inclusiv salariu				83 509,599 55 164,960
		1.6.3. Tavanul				
174	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	51,250	58,551 51,001	3 000,722 2 613,780
175	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,250	330,573 122,999	16 941,845 6 303,720
		Total Tavanul Inclusiv salariu				19 942,567 8 917,500
		1.6.4. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
176	IzF11B	Strat termoizolant Polisterenbeton	m3	7,687	1 088,739 96,599	8 369,140 742,560
177	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp100x100x5	kg	158,875	16,623 2,400	2 641,028 381,300
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,250	88,203 42,000	4 520,408 2 152,500
179	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2	51,250	88,946 43,200	4 558,499 2 214,000
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	51,250	18,826 8,400	964,811 430,500
181	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	51,250	546,067 149,999	27 985,940 7 687,440
182	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	29,000	99,015 51,000	2 871,445 1 479,000
		Total Pardosea Inclusiv salariu				51 911,271 15 087,300
		Total Clasa 8 Inclusiv salariu				161 110,317 84 662,520
		1.7. Clasa 11				
		1.7.1. Demolari				
183	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	26,010	17,349 16,198	451,240 421,320
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	52,330	17,350	907,925

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			16,200	847,740
185	RpCO56B	Demontari: placaje din lemn la pereti	m2	25,280	56,402 56,402	1 425,840 1 425,840
186	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	26,010	7,649 6,600	198,960 171,660
187	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	26,010	56,802 55,202	1 477,420 1 435,800
188	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,750	25,196 25,196	371,640 371,640
189	RpCM33G	Demontarea plinte din lemn	m	22,140	42,020 42,000	930,320 929,880
190	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,000	18,000 18,000	54,000 54,000
191	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,600 3,600	18,000 18,000
192	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m	20,000	14,250 12,000	285,000 240,000
193	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	2,000	24,430 24,000	48,860 48,000
		Total Demolari Inclusiv salariu				6 169,205 5 963,880
		1.7.2. Pereti				
194	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	100,000	9,000 9,000	900,000 900,000
195	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,000	22,960 18,000	2 296,000 1 800,000
196	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi OSB 18mm	m2	18,700	344,471 150,000	6 441,615 2 805,000

1	2	3	4	5	6	7
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,700	18,825 8,400	352,024 157,080
198	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Material marunt=1,020	m2	18,700	104,388 30,000	1 952,064 561,000
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	58,330	18,825 8,400	1 098,082 489,960
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,330	104,693 73,200	6 106,754 4 269,780
201	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=27,000 Коэффициент к материалам=27,000 Коэффициент к машинам=27,000	m2	39,630	559,196 388,799	22 160,949 15 408,120
202	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=22,000	m2	-18,700	47,121 28,800	-881,164 -538,560
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,330	21,156 12,000	1 234,016 699,960
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,330	6,400 1,800	373,305 105,000
205	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	58,330	23,438	1 367,137

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			18,000	1 049,940
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,330	6,400 1,800	373,305 105,000
207	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,330	23,438 18,000	1 367,137 1 049,940
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	58,330	18,825 8,400	1 098,082 489,960
209	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	34,990	104,560 40,800	3 658,565 1 427,580
210	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	23,330	134,321 73,201	3 133,704 1 707,780
211	CK18C	Montarea reperilor Pentru tencuiala MAIAKI	m	36,000	21,289 15,600	766,395 561,600
212	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	23,000	20,659 15,600	475,151 358,800
213	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	62,225 13,200	124,450 26,400
214	CG06B	Lambri din PAL 300mm,gr.20mm Cu lipirea canturilor ABS cukoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m	20,100	139,515 69,000	2 804,252 1 386,900
		Total Pereti Inclusiv salariu				57 201,823 34 821,240
		1.7.3. Tavanul				
215	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	26,010	58,549 50,999	1 522,852 1 326,480

1	2	3	4	5	6	7
216	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,010	330,578 122,999	8 598,321 3 199,200
		Total Tavanul Inclusiv salariu				10 121,173 4 525,680
		1.7.4. Pardosea				
217	IzF11B	Strat termoizolant Polisterenbeton	m3	3,901	1 088,795 96,606	4 247,390 376,860
218	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp100x100x5	kg	80,631	16,622 2,400	1 340,247 193,500
219	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,010	88,194 42,000	2 293,926 1 092,420
220	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2	26,010	88,944 43,200	2 313,423 1 123,620
221	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,010	18,824 8,399	489,625 218,460
222	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	26,010	546,063 150,002	14 203,099 3 901,560
223	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,140	99,017 51,000	2 192,246 1 129,140
		Total Pardosea Inclusiv salariu				27 079,956 8 035,560
		Total Clasa 11				100 572,157

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				53 346,360
		1.8. Clasa 10				
		1.8.1. Demolari				
224	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	27,700	17,350 16,200	480,595 448,740
225	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,720	17,350 16,200	1 088,165 1 016,040
226	RpCO56B	Demontari: placaje din lemn la pereti	m2	16,200	56,400 56,400	913,680 913,680
227	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,700	29,130 27,600	806,901 764,520
228	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	27,700	14,250 13,200	394,725 365,640
229	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	27,700	34,000 32,400	941,808 897,480
230	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,500	25,200 25,200	264,600 264,600
231	RpCM33G	Demontarea plinte din lemn	m	22,880	42,020 42,000	961,420 960,960
232	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,000	18,000 18,000	54,000 54,000
233	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,600 3,600	18,000 18,000
234	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m	20,000	14,250 12,000	285,000 240,000
		Total Demolari Inclusiv salariu				6 208,894 5 943,660
		1.8.2. Pereti				
235	RpEJ08B	Executarea santurilor cu	m	100,000	9,000	900,000

1	2	3	4	5	6	7
		adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp			9,000	900,000
236	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,000	22,960 18,000	2 296,000 1 800,000
237	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi OSB 18mm	m2	21,200	344,466 150,000	7 302,682 3 180,000
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,200	18,826 8,400	399,101 178,080
239	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Material marunt=1,020	m2	21,200	104,387 30,000	2 213,013 636,000
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,720	18,826 8,400	1 180,752 526,860
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,720	104,693 73,200	6 566,333 4 591,080
242	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=27,000 Коэффициент к материалам=27,000 Коэффициент к машинам=27,000	m2	41,520	559,198 388,801	23 217,885 16 143,000
243	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=22,000	m2	-21,200	47,121 28,800	-998,969 -610,560
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	62,720	21,156	1 326,908

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			12,000	752,640
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,720	6,400 1,800	401,432 112,920
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,720	37,360 33,000	2 343,233 2 069,760
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,720	6,400 1,800	401,432 112,920
248	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,720	23,438 18,000	1 470,036 1 128,960
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,720	18,826 8,400	1 180,752 526,860
250	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,630	104,559 40,799	3 934,570 1 535,280
251	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	25,080	134,320 73,201	3 368,756 1 835,880
252	CK18C	Montarea reperilor Pentru tencuiala MAIAKI	m	36,000	21,289 15,600	766,395 561,600
253	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	23,000	20,659 15,600	475,151 358,800
254	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	20,100	62,225 13,200	1 250,723 265,320
255	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestas, prenadez,	m2	18,200	2 601,105 138,000	47 340,113 2 511,600

1	2	3	4	5	6	7
		cuie)=1,027				
		Total Pereti Inclusiv salariu				107 336,298 39 117,000
		1.8.3. Tavanul				
256	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	27,700	58,550 51,000	1 621,836 1 412,700
257	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	27,700	330,575 123,000	9 156,920 3 407,100
258	IzF11B	Strat termoizolant Polisterenbeton	m3	4,155	1 088,759 96,606	4 523,795 401,400
259	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp100x100x5	kg	85,870	16,626 2,400	1 427,688 206,100
260	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,700	88,195 42,000	2 442,990 1 163,400
261	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2	27,700	88,945 43,200	2 463,766 1 196,640
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,700	18,825 8,400	521,454 232,680
263	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	27,700	546,065 150,000	15 125,987 4 155,000
264	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,880	99,011 51,000	2 265,378 1 166,880

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavanul Inclusiv salariu				39 549,814 13 341,900
		Total Clasa 10 Inclusiv salariu				153 095,006 58 402,560
		1.9. Clasa 9				
		1.9.1. Demolari				
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	28,090	17,350 16,199	487,355 455,040
266	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,500	17,350 16,200	1 049,675 980,100
267	RpCO56B	Demontari: placaje din lemn la pereti	m2	30,000	56,400 56,400	1 692,000 1 692,000
268	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	28,090	29,132 27,601	818,313 775,320
269	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	28,090	33,999 32,399	955,032 910,080
270	RpCM33G	Demontarea plinte din lemn	m	23,180	42,020 42,000	974,020 973,560
271	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,000	18,000 18,000	54,000 54,000
272	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,600 3,600	18,000 18,000
273	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m	20,000	14,250 12,000	285,000 240,000
		Total Demolari Inclusiv salariu				6 333,395 6 098,100
		1.9.2. Pereti				
274	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in	m	100,000	9,000 9,000	900,000 900,000

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din beton simplu de 5x50 cmp				
275	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,000	22,960 18,000	2 296,000 1 800,000
276	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi OSB 18mm	m2	19,070	344,432 150,000	6 568,310 2 860,500
277	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,070	18,826 8,401	359,015 160,200
278	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Material marunt=1,020	m2	19,070	104,388 30,000	1 990,680 572,100
279	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,500	104,693 73,200	6 333,919 4 428,600
280	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=27,000 Коэффициент к материалам=27,000 Коэффициент к машинам=27,000	m2	41,430	559,197 388,799	23 167,520 16 107,960
281	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=22,000	m2	-19,070	47,124 28,801	-898,648 -549,240
282	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,500	21,156 12,000	1 279,935 726,000

1	2	3	4	5	6	7
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,500	6,400 1,800	387,200 108,900
284	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,500	23,438 18,000	1 417,986 1 089,000
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,500	6,400 1,800	387,200 108,900
286	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,500	23,438 18,000	1 417,986 1 089,000
287	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60,500	18,825 8,400	1 138,931 508,200
288	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	36,300	104,560 40,800	3 795,543 1 481,040
289	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	24,200	134,320 73,200	3 250,545 1 771,440
290	CK18C	Montarea reperilor Pentru tencuiala MAIAKI	m	36,000	21,289 15,600	766,395 561,600
291	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	23,000	20,659 15,600	475,151 358,800
292	CG06B	Lambri din PAL 300mm,gr.20mm Cu lipirea canturilor ABS cukoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m	21,300	139,515 69,000	2 971,670 1 469,700
		Total Pereti Inclusiv salariu				58 005,338 35 552,700
		1.9.3. Tavanul				
293	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,090	58,549 50,999	1 644,636 1 432,560
294	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,090	330,577 122,999	9 285,914 3 455,040

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavanul Inclusiv salariu				10 930,550 4 887,600
		1.9.4. Pardosea				
295	IzF11B	Strat termoizolant Polisterenbeton	m3	4,213	1 088,911 96,601	4 587,580 406,980
296	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp100x100x5	kg	87,079	16,623 2,400	1 447,507 208,980
297	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,090	88,203 42,000	2 477,619 1 179,780
298	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2	28,090	88,953 43,200	2 498,703 1 213,500
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,090	18,826 8,401	528,826 235,980
300	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	28,090	546,069 150,000	15 339,067 4 213,500
301	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,180	99,015 51,000	2 295,163 1 182,180
		Total Pardosea Inclusiv salariu				29 174,465 8 640,900
		Total Clasa 9 Inclusiv salariu				104 443,748 55 179,300
		1.10. Clasa 12				

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.1. Demolari				
302	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	30,180	17,351 16,201	523,650 488,940
303	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,110	17,349 16,199	1 094,905 1 022,340
304	CK41A	Captuseala usii cu tabla neagra pe asbest: dintr-o parte Materiale marunte=1,010	m2	30,180	866,628 57,839	26 154,830 1 745,580
305	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	30,180	56,801 55,201	1 714,245 1 665,960
306	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,600	25,200 25,200	241,920 241,920
307	RpCM33G	Demontarea plinte din lemn	m	24,700	42,020 42,000	1 037,900 1 037,400
308	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,000	18,000 18,000	54,000 54,000
309	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,600 3,600	18,000 18,000
310	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m	20,000	14,250 12,000	285,000 240,000
		Total Demolari Inclusiv salariu				31 124,450 6 514,140
		1.10.2. Pereti				
311	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	100,000	9,000 9,000	900,000 900,000
312	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,000	22,960 18,000	2 296,000 1 800,000
313	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	63,110	18,825	1 188,060

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			8,400	530,100
314	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,110	104,693 73,200	6 607,161 4 619,640
315	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=27,000 Коэффициент к материалам=27,000 Коэффициент к машинам=27,000	m2	63,110	559,197 388,800	35 290,943 24 537,180
316	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,110	21,156 12,000	1 335,154 757,320
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,110	6,399 1,800	403,869 113,580
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,110	37,360 33,000	2 357,763 2 082,600
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,110	6,399 1,800	403,869 113,580
320	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,110	23,438 18,000	1 479,168 1 135,980
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,110	18,825 8,400	1 188,060 530,100
322	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,870	104,561 40,801	3 959,740 1 545,120
323	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2	25,240	134,320	3 390,243

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti			73,200	1 847,580
324	CK18C	Montarea reperilor Pentru tencuiala MAIAKI	m	36,000	21,289 15,600	766,395 561,600
325	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	23,000	20,659 15,600	475,151 358,800
326	CG06B	Lambri din PAL 300mm,gr.20mm Cu lipirea canturilor ABS cukoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m	20,100	139,515 69,000	2 804,252 1 386,900
		Total Pereti Inclusiv salariu				64 845,828 42 820,080
		1.10.3. Tavanul				
327	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	30,180	58,550 51,000	1 767,040 1 539,180
328	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,180	330,575 123,000	9 976,758 3 712,140
		Total Tavanul Inclusiv salariu				11 743,798 5 251,320
		1.10.4. Pardosea				
329	IzF11B	Strat termoizolant Polisterenbeton	m3	4,527	1 088,778 96,594	4 928,900 437,280
330	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp100x100x5	kg	93,558	16,624 2,400	1 555,263 224,520
331	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,180	88,205 42,000	2 662,024 1 267,560
332	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2	30,180	88,956 43,201	2 684,692 1 303,800

1	2	3	4	5	6	7
333	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,180	18,825 8,400	568,149 253,500
334	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	30,180	546,060 150,000	16 480,098 4 527,000
335	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,700	99,012 51,000	2 445,600 1 259,700
		Total Pardosea Inclusiv salariu				31 324,726 9 273,360
		Total Clasa 12 Inclusiv salariu				139 038,802 63 858,900
		1.11. Clasa 14				
		1.11.1. Demolari				
336	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	26,010	17,349 16,198	451,240 421,320
337	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,330	17,350 16,200	907,925 847,740
338	RpCO56B	Demontari: placaje din lemn la pereti	m2	25,280	56,402 56,402	1 425,840 1 425,840
339	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	26,010	7,649 6,600	198,960 171,660
340	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	26,010	56,802 55,202	1 477,420 1 435,800
341	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,750	25,196 25,196	371,640 371,640
342	RpCM33G	Demontarea plinte din lemn	m	22,140	42,020 42,000	930,320 929,880
343	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,000	18,000 18,000	54,000 54,000

1	2	3	4	5	6	7
344	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,600 3,600	18,000 18,000
345	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m	20,000	14,250 12,000	285,000 240,000
346	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	2,000	24,430 24,000	48,860 48,000
		Total Demolari Inclusiv salariu				6 169,205 5 963,880
		1.11.2. Pereti				
347	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	100,000	9,000 9,000	900,000 900,000
348	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,000	22,960 18,000	2 296,000 1 800,000
349	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi OSB 18mm	m2	18,700	344,471 150,000	6 441,615 2 805,000
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,700	18,825 8,400	352,024 157,080
351	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Material marunt=1,020	m2	18,700	104,388 30,000	1 952,064 561,000
352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	58,330	18,825 8,400	1 098,082 489,960
353	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,330	104,693 73,200	6 106,754 4 269,780
354	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	39,630	559,196	22 160,949

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=27,000 Коэффициент к материалам=27,000 Коэффициент к машинам=27,000			388,799	15 408,120
355	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=22,000	m2	-18,700	47,121 28,800	-881,164 -538,560
356	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,330	21,156 12,000	1 234,016 699,960
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,330	6,400 1,800	373,305 105,000
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,330	37,359 32,999	2 179,171 1 924,860
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,330	6,400 1,800	373,305 105,000
360	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,330	23,438 18,000	1 367,137 1 049,940
361	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	58,330	18,825 8,400	1 098,082 489,960
362	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	34,990	104,560 40,800	3 658,565 1 427,580

1	2	3	4	5	6	7
363	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	23,330	134,321 73,201	3 133,704 1 707,780
364	CK18C	Montarea reperilor Pentru tencuiala MAIAKI	m	36,000	21,289 15,600	766,395 561,600
365	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	23,000	20,659 15,600	475,151 358,800
366	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	62,225 13,200	124,450 26,400
367	CG06B	Lambri din PAL 300mm,gr.20mm Cu lipirea canturilor ABS cukoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m	20,100	139,515 69,000	2 804,252 1 386,900
		Total Pereti Inclusiv salariu				58 013,857 35 696,160
		1.11.3. Tavanul				
368	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	26,010	58,549 50,999	1 522,852 1 326,480
369	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,010	330,578 122,999	8 598,321 3 199,200
		Total Tavanul Inclusiv salariu				10 121,173 4 525,680
		1.11.4. Pardosea				
370	IzF11B	Strat termoizolant Polisterenbeton	m3	3,901	1 088,795 96,606	4 247,390 376,860
371	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp100x100x5	kg	80,631	16,622 2,400	1 340,247 193,500
372	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,010	88,194 42,000	2 293,926 1 092,420
373	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	26,010	88,944 43,200	2 313,423 1 123,620

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000				
374	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,010	18,824 8,399	489,625 218,460
375	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	26,010	546,063 150,002	14 203,099 3 901,560
376	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,140	99,017 51,000	2 192,246 1 129,140
		Total Pardosea Inclusiv salariu				27 079,956 8 035,560
		1.11.5. Diverse				
377	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	154,000	283,200 283,200	43 612,800 43 612,800
378	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	154,000	66,600 66,600	10 256,400 10 256,400
379	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	154,000	131,250 0,000	20 212,500 0,000
380	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	25,700	2 318,892 66,000	59 595,536 1 696,200
		Total Diverse Inclusiv salariu				133 677,236 55 565,400
		Total Clasa 14 Inclusiv salariu				235 061,427 109 786,680
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 624 325,113

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			193 737,254
		<i>Transport</i>	3,00 %			23 622,823
		<i>Cheltueli de regie</i>	6,00 %			110 501,111
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			58 565,589
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				2 010 751,89 0 807 238,560
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Clasa 1				
381	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	5,150	524,338 471,600	2 700,340 2 428,740
382	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m	480,000	13,000 0,000	6 240,000 0,000
383	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m	35,000	16,590 0,000	580,650 0,000
384	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=1,000	100 m	5,150	1 586,415 1 428,000	8 170,036 7 354,200
385	tv	Tiava din PVC d=16mm	m	515,000	3,500 0,000	1 802,500 0,000
386	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100	2 360,400 2 286,000	236,040 228,600
387	pr	Priza cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc	10,000	47,000 0,000	470,000 0,000
388	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	4 998,750 4 560,000	99,975 91,200
389	in	Intrerupator cu 1 clape	buc	2,000	47,000 0,000	94,000 0,000
390	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000	1 660,355 1 404,000	3 320,710 2 808,000
391	ct	Cutii de distributie	buc	2,000	3,000 0,000	6,000 0,000
392	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,120	7 592,533 5 298,000	911,104 635,760

1	2	3	4	5	6	7
393	ci	Corp de iluminat LED 40w ,600x600	buc	12,000	365,000 0,000	4 380,000 0,000
394	ct2	Doze	buc	12,000	3,000 0,000	36,000 0,000
		Total Clasa 1 Inclusiv salariu				29 047,355 13 546,500
		2.2. Clasa 5				
395	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	4,600	526,191 471,600	2 420,480 2 169,360
396	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m	420,000	13,000 0,000	5 460,000 0,000
397	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m	40,000	16,590 0,000	663,600 0,000
398	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=1,000	100 m	4,600	1 587,023 1 428,000	7 300,304 6 568,800
399	tv	Tiava din PVC d=16mm	m	460,000	3,500 0,000	1 610,000 0,000
400	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	2 360,525 2 286,000	188,842 182,880
401	pr	Priza ordinara	buc	8,000	47,000 0,000	376,000 0,000
402	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 995,100 4 560,000	49,951 45,600
403	in	Intrerupator cu 1 clape	buc	1,000	47,000 0,000	47,000 0,000
404	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000	1 660,355 1 404,000	3 320,710 2 808,000
405	ct	Cutii de distributie	buc	2,000	3,000 0,000	6,000 0,000
406	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,120	7 592,533 5 298,000	911,104 635,760
407	ci	Corp de iluminat LED 40w ,600x600	buc	12,000	365,000	4 380,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
408	ct2	Doze	buc	9,000	3,000	27,000
					0,000	0,000
		Total Clasa 5 Inclusiv salariu				26 760,991 12 410,400
		2.3. Clasa 6				
409	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	4,600	526,191 471,600	2 420,480 2 169,360
410	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m	420,000	13,000 0,000	5 460,000 0,000
411	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m	40,000	16,590 0,000	663,600 0,000
412	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=1,000	100 m	4,600	1 587,023 1 428,000	7 300,304 6 568,800
413	tv	Tiava din PVC d=16mm	m	460,000	3,500 0,000	1 610,000 0,000
414	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	2 360,525 2 286,000	188,842 182,880
415	pr	Priza ordinara	buc	8,000	47,000 0,000	376,000 0,000
416	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 995,100 4 560,000	49,951 45,600
417	in	Intrerupator cu 1 clape	buc	1,000	47,000 0,000	47,000 0,000
418	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000	1 660,355 1 404,000	3 320,710 2 808,000
419	ct	Cutii de distributie	buc	2,000	3,000 0,000	6,000 0,000
420	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,120	7 592,533 5 298,000	911,104 635,760
421	ci	Corp de iluminat LED 40w ,600x600	buc	12,000	365,000 0,000	4 380,000 0,000
422	ct2	Doze	buc	9,000	3,000	27,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
		Total Clasa 6 Inclusiv salariu				26 760,991 12 410,400
		2.4. Clasa 7				
423	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	4,600	526,191 471,600	2 420,480 2 169,360
424	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m	420,000	13,000 0,000	5 460,000 0,000
425	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m	40,000	16,590 0,000	663,600 0,000
426	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=1,000	100 m	4,600	1 587,023 1 428,000	7 300,304 6 568,800
427	tv	Tiava din PVC d=16mm	m	460,000	3,500 0,000	1 610,000 0,000
428	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	2 360,525 2 286,000	188,842 182,880
429	pr	Priza ordinara	buc	8,000	47,000 0,000	376,000 0,000
430	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 995,100 4 560,000	49,951 45,600
431	in	Intrerupator cu 1 clape	buc	1,000	47,000 0,000	47,000 0,000
432	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000	1 660,355 1 404,000	3 320,710 2 808,000
433	ct	Cutii de distributie	buc	2,000	3,000 0,000	6,000 0,000
434	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,120	7 592,533 5 298,000	911,104 635,760
435	ci	Corp de iluminat LED 40w ,600x600	buc	12,000	365,000 0,000	4 380,000 0,000
436	ct2	Doze	buc	9,000	3,000 0,000	27,000 0,000
		Total Clasa 7				26 760,991

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 410,400
		2.5. Clasa 8				
437	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	4,600	526,191 471,600	2 420,480 2 169,360
438	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m	420,000	13,000 0,000	5 460,000 0,000
439	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m	40,000	16,590 0,000	663,600 0,000
440	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=1,000	100 m	4,600	1 587,023 1 428,000	7 300,304 6 568,800
441	tv	Tiava din PVC d=16mm	m	460,000	3,500 0,000	1 610,000 0,000
442	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	2 360,525 2 286,000	188,842 182,880
443	pr	Priza ordinara	buc	8,000	47,000 0,000	376,000 0,000
444	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 995,100 4 560,000	49,951 45,600
445	in	Intrerupator cu 1 clape	buc	1,000	47,000 0,000	47,000 0,000
446	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000	1 660,355 1 404,000	3 320,710 2 808,000
447	ct	Cutii de distributie	buc	2,000	3,000 0,000	6,000 0,000
448	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,120	7 592,533 5 298,000	911,104 635,760
449	ci	Corp de iluminat LED 40w ,600x600	buc	12,000	365,000 0,000	4 380,000 0,000
450	ct2	Doze	buc	9,000	3,000 0,000	27,000 0,000
		Total Clasa 8 Inclusiv salariu				26 760,991 12 410,400
		2.6. Clasa 11				

1	2	3	4	5	6	7
451	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	3,200	523,800 471,600	1 676,160 1 509,120
452	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m	300,000	13,000 0,000	3 900,000 0,000
453	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m	20,000	16,590 0,000	331,800 0,000
454	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=1,000	100 m	3,200	1 587,240 1 428,000	5 079,168 4 569,600
455	tv	Tiava din PVC d=16mm	m	320,000	3,500 0,000	1 120,000 0,000
456	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 360,317 2 286,000	141,619 137,160
457	pr	Priza ordinara	buc	6,000	47,000 0,000	282,000 0,000
458	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 995,100 4 560,000	49,951 45,600
459	in	Intrerupator cu 1 clape	buc	1,000	47,000 0,000	47,000 0,000
460	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 660,470 1 404,000	1 660,470 1 404,000
461	ct	Cutii de distributie	buc	1,000	3,000 0,000	3,000 0,000
462	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,080	7 595,275 5 298,000	607,622 423,840
463	ci	Corp de iluminat LED 40w ,600x600	buc	8,000	365,000 0,000	2 920,000 0,000
464	ct2	Doze	buc	7,000	3,000 0,000	21,000 0,000
		Total Clasa 11 Inclusiv salariu				17 839,790 8 089,320
		2.7. Clasa 10				
465	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	3,200	523,800 471,600	1 676,160 1 509,120

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2				
466	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m	300,000	13,000 0,000	3 900,000 0,000
467	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m	20,000	16,590 0,000	331,800 0,000
468	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=1,000	100 m	3,200	1 587,240 1 428,000	5 079,168 4 569,600
469	tv	Tiava din PVC d=16mm	m	320,000	3,500 0,000	1 120,000 0,000
470	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 360,317 2 286,000	141,619 137,160
471	pr	Priza ordinara	buc	6,000	47,000 0,000	282,000 0,000
472	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 995,100 4 560,000	49,951 45,600
473	in	Intrerupator cu 1 clape	buc	1,000	47,000 0,000	47,000 0,000
474	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 660,470 1 404,000	1 660,470 1 404,000
475	ct	Cutii de distributie	buc	1,000	3,000 0,000	3,000 0,000
476	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,080	7 595,275 5 298,000	607,622 423,840
477	ci	Corp de iluminat LED 40w ,600x600	buc	8,000	365,000 0,000	2 920,000 0,000
478	ct2	Doze	buc	7,000	3,000 0,000	21,000 0,000
		Total Clasa 10 Inclusiv salariu				17 839,790 8 089,320
		2.8. Clasa 9				
479	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	3,200	523,800 471,600	1 676,160 1 509,120

1	2	3	4	5	6	7
480	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m	300,000	13,000 0,000	3 900,000 0,000
481	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m	20,000	16,590 0,000	331,800 0,000
482	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=1,000	100 m	3,200	1 587,240 1 428,000	5 079,168 4 569,600
483	tv	Tiava din PVC d=16mm	m	320,000	3,500 0,000	1 120,000 0,000
484	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 360,317 2 286,000	141,619 137,160
485	pr	Priza ordinara	buc	6,000	47,000 0,000	282,000 0,000
486	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 995,100 4 560,000	49,951 45,600
487	in	Intrerupator cu 1 clape	buc	1,000	47,000 0,000	47,000 0,000
488	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 660,470 1 404,000	1 660,470 1 404,000
489	ct	Cutii de distributie	buc	1,000	3,000 0,000	3,000 0,000
490	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,080	7 595,275 5 298,000	607,622 423,840
491	ci	Corp de iluminat LED 40w ,600x600	buc	8,000	365,000 0,000	2 920,000 0,000
492	ct2	Doze	buc	7,000	3,000 0,000	21,000 0,000
		Total Clasa 9 Inclusiv salariu				17 839,790 8 089,320
		2.9. Clasa 12				
493	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	3,200	523,800 471,600	1 676,160 1 509,120
494	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m	300,000	13,000 0,000	3 900,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
495	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m	20,000	16,590 0,000	331,800 0,000
496	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=1,000	100 m	3,200	1 587,240 1 428,000	5 079,168 4 569,600
497	tv	Tiava din PVC d=16mm	m	320,000	3,500 0,000	1 120,000 0,000
498	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 360,317 2 286,000	141,619 137,160
499	pr	Priza ordinara	buc	6,000	47,000 0,000	282,000 0,000
500	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 995,100 4 560,000	49,951 45,600
501	in	Intrerupator cu 1 clape	buc	1,000	47,000 0,000	47,000 0,000
502	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 660,470 1 404,000	1 660,470 1 404,000
503	ct	Cutii de distributie	buc	1,000	3,000 0,000	3,000 0,000
504	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,080	7 595,275 5 298,000	607,622 423,840
505	ci	Corp de iluminat LED 40w ,600x600	buc	8,000	365,000 0,000	2 920,000 0,000
506	ct2	Doze	buc	7,000	3,000 0,000	21,000 0,000
		Total Clasa 12 Inclusiv salariu				17 839,790 8 089,320
		2.10. Clasa 14				
507	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	3,200	523,800 471,600	1 676,160 1 509,120
508	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m	300,000	13,000 0,000	3 900,000 0,000
509	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m	20,000	16,590 0,000	331,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
510	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=1,000	100 m	3,200	1 587,240 1 428,000	5 079,168 4 569,600
511	tv	Tiava din PVC d=16mm	m	320,000	3,500 0,000	1 120,000 0,000
512	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 360,317 2 286,000	141,619 137,160
513	pr	Priza ordinara	buc	6,000	47,000 0,000	282,000 0,000
514	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 995,100 4 560,000	49,951 45,600
515	in	Intrerupator cu 1 clape	buc	1,000	47,000 0,000	47,000 0,000
516	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 660,470 1 404,000	1 660,470 1 404,000
517	ct	Cutii de distributie	buc	1,000	3,000 0,000	3,000 0,000
518	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,080	7 595,275 5 298,000	607,622 423,840
519	ci	Corp de iluminat LED 40w ,600x600	buc	8,000	365,000 0,000	2 920,000 0,000
520	ct2	Doze	buc	7,000	3,000 0,000	21,000 0,000
		Total Clasa 14 Inclusiv salariu				17 839,790 8 089,320
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			225 290,269
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			24 872,328
		<i>Transport</i>	3,00 %			3 476,833
		<i>Cheltueli de regie</i>	50,00 %			51 817,350
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			9 163,703
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				314 620,483 103 634,700
		3. Reparatii la fasada atelierului				
		3.1. Demolari				
521	CB14A	Schela metalica tubulara pentru	m2	410,000	51,375	21 063,750

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)			45,000	18 450,000
522	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	91,200	41,400 41,400	3 775,680 3 775,680
523	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina	m3	2,600	240,600 237,000	625,560 616,200
524	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	159,800	8,550 8,400	1 366,290 1 342,320
525	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	78,100	43,500 43,200	3 397,350 3 373,920
526	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	2,060	813,398 810,000	1 675,600 1 668,600
527	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	347,900	17,350 16,200	6 036,065 5 635,980
528	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	70,000	3,819 3,600	267,330 252,000
529	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg	100,000	0,737 0,690	73,740 69,000
530	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050	kg	365,000	1,600 1,500	584,047 547,500
531	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	42,000	66,600 66,600	2 797,200 2 797,200
532	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	42,000	151,933 0,000	6 381,200 0,000
		Total Demolari				48 043,812

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				38 528,400
		3.2. Construirea pereu				
533	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,600	529,900 59,400	5 087,040 570,240
534	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	9,600	472,500 54,000	4 536,000 518,400
535	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 100x100x5	kg	297,600	16,025 1,800	4 768,896 535,680
536	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	19,200	82,598 57,000	1 585,882 1 094,400
537	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	9,600	1 797,802 462,000	17 258,899 4 435,200
538	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment Placi gr.4 cm pe adeziv rezistent la inghet cu norma 4,5 kg/m2,se exclude nisip si ciment	m2	96,000	225,400 45,000	21 638,400 4 320,000
539	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 100x20x8	m	96,000	147,648 18,000	14 174,208 1 728,000
		Total Construirea pereu Inclusiv salariu				69 049,325 13 201,920
		3.3. Timplarie				
540	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	4,600	2 789,950 57,000	12 833,770 262,200

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu plinta termica				
541	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	35,200	91,150 24,000	3 208,480 844,800
		Total Timplarie Inclusiv salariu				16 042,250 1 107,000
		3.4. Constructia stresina				
542	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Norma 6,28 m3 se eau dupa proiect	m2	78,100	354,850 17,700	27 713,785 1 382,340
543	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	6,280	81,982 23,398	514,847 146,940
544	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	6,280	742,943 123,000	4 665,680 772,440
545	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	78,100	290,363 72,000	22 677,344 5 623,200
		Total Constructia stresina Inclusiv salariu				55 571,656 7 924,920
		3.5. Construirea scurgerii de ape				
546	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	97,600	168,200 18,000	16 416,273 1 756,800
547	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	27,000	228,744 21,000	6 176,088 567,000
		Total Construirea scurgerii de ape				22 592,361

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 323,800
		3.6. Constructia scarii de intrare				
548	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,500	79,200 79,200	118,800 118,800
549	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,300	54,200 52,200	16,260 15,660
550	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,618	530,162 59,417	327,640 36,720
551	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,600	103,429 72,000	165,486 115,200
552	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 100x100x5	kg	19,158	16,017 1,801	306,851 34,500
553	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	2,500	1 797,828 462,000	4 494,570 1 155,000
554	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	6,180	17,630 7,204	108,956 44,520
555	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	6,180	629,047 231,301	3 887,509 1 429,440
556	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	485,000	31,346 12,600	15 202,810 6 111,000

1	2	3	4	5	6	7
557	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,485	1 147,274 436,825	556,428 211,860
558	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	12,000	290,363 72,000	3 484,350 864,000
		Total Constructia scarii de intrare Inklusiv salariu				28 669,660 10 136,700
		3.7. Termoizolarea fasadei				
559	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	302,300	17,625 7,200	5 328,177 2 176,560
560	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp100x100x5	kg	937,130	16,924 2,700	15 859,893 2 530,260
561	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	302,300	137,575 102,000	41 588,908 30 834,600
562	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	302,300	54,779 31,200	16 559,795 9 431,760
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	302,300	18,825	5 690,937

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti			8,400	2 539,320
564	CK26B	Profil de soclu din aluminiu 100mm suruburi 6x30mm se inlocuesc cu dublu cu surup cap hesagonal 12x180mm	m	96,000	92,150 24,000	8 846,400 2 304,000
565	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea 135kg/m2 gr.100mmLamda 0,039 W/m2xK Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	302,300	413,198 138,600	124 909,835 41 898,780
566	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 135 kg/m2 gr.30mm lamda 0,039 W m2xK Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	11,800	310,970 175,378	3 669,448 2 069,460
567	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	314,100	17,626 7,200	5 536,182 2 261,520
568	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	314,100	134,320 73,200	42 189,910 22 992,120
569	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Grile la ferestre existente	kg	365,000	31,346 12,600	11 441,290 4 599,000
570	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,365	1 147,241 436,767	418,743 159,420
		Total Termoizolarea fasadei				282 039,518

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				123 796,800
		3.8. Termoizolarea soclu				
571	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,960	4 174,812 142,812	4 007,820 137,100
572	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	9,000	79,200 79,200	712,800 712,800
573	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade Mat. marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,100	m2	96,000	27,550 27,000	2 644,800 2 592,000
574	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	96,000	117,001 9,600	11 232,090 921,600
575	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	96,000	18,826 8,400	1 807,248 806,400
576	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 100x100x5	kg	297,600	16,025 1,800	4 768,896 535,680
577	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	96,000	137,575 102,000	13 207,200 9 792,000
578	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	96,000	84,624 48,000	8 123,900 4 608,000

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000				
579	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,920	$\frac{1\,725,880}{300,000}$	$\frac{3\,313,690}{576,000}$
580	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	96,000	$\frac{371,165}{103,080}$	$\frac{35\,631,795}{9\,895,680}$
581	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite isostud	m2	96,000	$\frac{20,648}{1,200}$	$\frac{1\,982,160}{115,200}$
582	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	158,400	$\frac{151,934}{0,000}$	$\frac{24\,066,350}{0,000}$
583	aa	Agrila pentru constructii	m3	96,000	$\frac{225,000}{0,000}$	$\frac{21\,600,000}{0,000}$
584	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	96,000	$\frac{18,600}{18,600}$	$\frac{1\,785,600}{1\,785,600}$
585	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,960	$\frac{1\,048,667}{529,188}$	$\frac{1\,006,720}{508,020}$

1	2	3	4	5	6	7
586	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	45,600	18,826 8,400	858,443 383,040
587	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	45,600	17,626 7,200	803,723 328,320
588	CF30A	Tencuieli exterioare decorative mozaica cu granule 4kg/m2	m2	45,600	289,170 73,200	13 186,150 3 337,920
		Total Termoizolarea soclu Inclusiv salariu				150 739,385 37 035,360
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			672 747,967
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			56 173,176
		<i>Transport</i>	3,00 %			11 929,869
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			44 451,061
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			23 559,062
		Total Reparatii la fasada atelierului Inclusiv salariu				808 861,135 234 054,900

		Cheltuieli directe	lei			3 134 233,39
		Tva	20,00 %			626 846,68
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 761 080,07 1 144 928,16

L.S.

Intocmit

Ofertant I.M."Delmar Construction" S.R.L.

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor

(semnatura)

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatie in cadrul Liceului Teoretic cu Profil de Arte "Elena Alistar"
str.Decebal 74/1 DETS sec Botanica**

Valoarea de deviz 3 761 080,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 727,245	60,00	103 634,700
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,910	60,00	54,600
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1 135,118	60,00	68 107,080
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	459,235	60,00	27 554,100
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	6 445,910	60,00	386 754,600
6.	7123010010200	Betonist	h-om	117,282	60,00	7 036,920
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	103,856	60,00	6 231,360
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	321,900	60,00	19 314,000
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	307,225	60,00	18 433,500
10.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	25,049	60,00	1 502,940
11.	7129020012800	Pavator	h-om	79,680	60,00	4 780,800
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	194,292	60,00	11 657,520
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 627,465	60,00	97 647,900
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	347,433	60,00	20 845,980
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	853,147	60,00	51 188,820
16.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,000	60,00	960,000
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	257,650	60,00	15 459,000
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	352,028	60,00	21 121,680
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	412,950	60,00	24 777,000
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,188	60,00	371,280
21.	7212030022700	Sudor	h-om	10,210	60,00	612,600
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	180,338	60,00	10 820,280
23.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	24,415	60,00	1 464,900
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,610	60,00	336,600
25.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	10,200	60,00	612,000
26.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	161,500	60,00	9 690,000
27.	7422010060100	Timplar	h-om	1 389,780	60,00	83 386,800
28.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 027,064	60,00	61 623,840
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 147,617	60,00	68 857,020
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	288,865	60,00	17 331,900
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	45,974	60,00	2 758,440
		Total manopera				1 144 928,16

Materiale:

1.	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,030	2 300,00	69,000
----	---------	--	---	-------	----------	--------

2.	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,010	230,00	2,300
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,750	15,00	191,250
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,086	16 000,00	1 376,000
5.	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,000	2,35	0,000
6.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,300	14,00	4,200
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000	18 000,00	0,000
8.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,040	16 000,00	640,000
9.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	38 000,00	0,000
10.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,500	49,00	220,500
11.	1011963	Colofoniu de pin	kg	6,450	16,00	103,200
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,466	29,00	42,514
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,077	5,00	5,385
14.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080	20,00	81,600
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	531,047	1,00	531,047
16.	1019852	Vopsea	kg	1,391	42,00	58,422
17.	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	2,400	25,00	60,000
18.	1411122201752	Piatra sparta	m3	11,751	380,00	4 465,380
19.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	8,659	380,00	3 290,420
20.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,664	350,00	232,400
21.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	48,458	350,00	16 960,300
22.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	20,615	350,00	7 215,250
23.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	23,841	5,00	119,205
24.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,400	5,00	2,000
25.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase intra in cost	m3	0,854	0,00	0,000
26.	2010102903495	Scinduri de rasinoase intra in cost la schele	m3	0,041 6,305	0,00 4 150,00	0,000 26 165,750
27.	2010102904340	Dulapi de rasinoase intra in cost schele	m3	1,580	0,00	0,000
28.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV intra in cost schele	m3	0,003	0,00	0,000
29.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela intra in cost	m3	0,123	0,00	0,000
30.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	1,088	4 150,00	4 515,200
31.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 227,800	0,03	246,834
32.	2010237318750	Distantieri	buc	848,040	0,03	25,441
33.	2020142925412	PFL dur de 6 mm intra in cost	m3	0,049	0,00	0,000
34.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,080	98,00	203,840
35.	2030112947150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	25,700	2 249,17	57 803,669
36.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	215,424	67,00	14 433,408
37.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	422,400	0,35	147,840
38.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	192,000	2,00	384,000
39.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,096	200,00	19,200
40.	2121147308470	Carton de asbest 4mm	kg	159,420	16,00	2 550,720
41.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,800	19,00	15,200
42.	2320166200676	White spirit	kg	2,550	19,00	48,450
43.	2320166200729	Parchetin	l	3,069	16,00	49,104
44.	2320187315789	Decofrol	kg	2,496	15,00	37,440
45.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	288,000	18,00	5 184,000
46.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,707	25,00	17,675
47.	2413217300010	Cleme	buc	13,770	32,00	440,640
48.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,480	30,00	14,400
49.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,300	76,00	250,800
50.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	225,662	29,50	6 657,034
51.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	10,200	42,00	428,400
52.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	500,959	55,64	27 873,360
53.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	61,544	61,58	3 789,880

54.	24302261000001	Fuga	kg	124,653	24,00	2 991,672
55.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	5,100	21,00	107,100
56.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	790,201	24,70	19 517,965
57.	2430226101010a	Grunt "Betoncontact"	kg	473,506	24,70	11 695,600
58.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,155	66,00	76,230
59.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	9,460	22,00	208,120
60.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,714	19,00	13,566
61.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	7,767	5,00	38,835
62.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	170,431	6,00	1 022,586
63.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 656,804	4,60	7 621,298
64.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 974,045	4,60	9 080,607
65.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	31,691	4,50	142,609
66.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	35,844	4,60	164,882
67.	2462106110601	Paste antiseplice	kg	18,903	19,00	359,157
68.	2513206621500	Banda de armare	m	158,447	3,00	475,341
69.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	47,663	7,00	333,641
70.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	103,747	195,00	20 230,665
71.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	12,752	66,67	850,176
72.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 707,489	7,50	12 806,168
73.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,361	980,00	353,780
74.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	791,280	5,80	4 589,424
75.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	159,621	2,35	375,110
76.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	27,756	2,35	65,227
77.	2651122100270a pl	Adeziv rezistent la inghet	kg	432,000	6,00	2 592,000
78.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18 957,818	2,35	44 550,872
79.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	370,251	11,00	4 072,761
80.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 254,300	2,30	5 184,892
81.	2653102100831	Amestec uscat	kg	31 193,089	4,20	131 010,973
82.	26531021008311	Tink	kg	1 414,436	26,50	37 482,553
83.	26531021008311 a	Tencueli decorative mozaica cu granule 4kg/m2	kg	182,400	53,95	9 840,480
84.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	429,429	11,00	4 723,719
85.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	668,164	4,10	2 739,472
86.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,927	19,00	17,613
87.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	57,600	15,00	864,000
88.	2661112800600	Placi din beton	m2	100,800	145,00	14 616,000
89.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	423,733	350,00	148 306,550
90.	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	83,185	42,00	3 493,770
91.	2663102100000	Beton	m3	1,988	1 267,00	2 518,796
92.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,608	1 267,00	5 838,336
93.	2664102100000	Mortar	m3	7,255	980,00	7 109,900
94.	2664102101145	Mortar adeziv	kg	396,117	4,20	1 663,691
95.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	41,167	0,00	0,000
96.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 666,128	4,20	6 997,736
97.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	96,480	65,00	6 271,200
98.	2666122800555	Element de inchidere	buc	20,106	28,00	562,968
99.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	6,304	350,00	2 206,400
100.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	19,626	2 267,00	44 492,142
101.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	283,112	40,00	11 324,480
102.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,960	3,50	13,860

103.	2682132601626	Carton bitumat	m2	314,880	18,00	5 667,840
104.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	326,696	195,00	63 705,720
105.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	108,796	160,00	17 407,360
106.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	56,763	16,00	908,208
107.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	28,917	89,00	2 573,613
108.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	105,554	55,46	5 854,025
109.	27104364608001	Tabla plana neagra	kg	218,555	100,00	21 855,500
110.	2710602000080	Armatura A1	kg	14,130	18,00	254,340
111.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	14,132	18,00	254,376
112.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	30,747	18,00	553,446
113.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	402,283	5,60	2 252,785
114.	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	85,437	121,07	10 343,857
115.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	431,959	195,00	84 232,005
116.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	49,639	26,00	1 290,614
117.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,040	30,00	31,200
118.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	28,269	28,00	791,532
119.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	278,250	3,00	834,750
120.	2743123549025a	Montarea reperilor pentru tencuiala Maiaki	m	378,000	3,60	1 360,800
121.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	35,200	66,00	2 323,200
122.	2743123549026a	Profil de soclu 100mm	m	96,000	66,00	6 336,000
123.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	850,000	18,00	15 300,000
124.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	60,100	45,00	2 704,500
125.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,600	2 678,00	17 674,800
126.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,361	18,00	6,498
127.	2873122004100	Plase sudate 100x100x5	kg	2 855,066	13,50	38 543,389
128.	2873122005400a	Strat termoizolant Polisterenbeton	m3	64,171	950,00	60 962,450
129.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	80,686	25,00	2 017,150
130.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,250	49,00	208,250
131.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	129,657	0,50	64,829
132.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3 963,600	0,25	990,900
133.	2874115829126a	Dublu cu cap hexagonal 12x180mm	buc	384,000	0,50	192,000
134.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	6,885	56,00	385,560
135.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	422,400	0,45	190,080
136.	2874115837745	Suruburi	buc	1 005,280	0,25	251,320
137.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	473,025	0,60	283,815
138.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	129,657	0,25	32,417
139.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	123,521	0,25	30,883
140.	2874125886734	Nituri POP	buc	473,025	0,60	283,815
141.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 645,560	0,65	1 069,614
142.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 119,688	0,85	2 651,734
143.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	9,015	18,00	162,270
144.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	16,938	36,00	609,768
145.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	20,106	105,00	2 111,130
146.	2875274000502	Cot burlan	buc	13,770	105,00	1 445,850
147.	2875274000503	Cot de capat	buc	6,885	38,00	261,630
148.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	6,885	36,00	247,860
149.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	20,106	49,00	985,194
150.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	140,739	32,00	4 503,648
151.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	21,193	18,00	381,474
152.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,124	25,00	3,100
153.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,400	2,00	26,800
154.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,030	20,00	0,600
155.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	128,697	20,00	2 573,940
156.	4100126202818	Apa	m3	24,105	20,00	482,100
157.	5009030	Flanse	10 buc	39,550	5,00	197,750
158.	5009031	Scoabe	10 buc	264,985	1,20	317,982

159.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	14,301	15,00	214,515
160.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	1 080,000	2,40	2 592,000
161.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	31,640	2,00	63,280
162.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 267,850	0,20	253,570
163.	5009070	Racordari	10 buc	71,190	12,00	854,280
164.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,020	120,00	122,400
165.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,978	25,00	49,450
166.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,750	12,00	45,000
167.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,791	25,00	19,775
168.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	9,750	52,00	507,000
169.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	18,069	25,00	451,725
170.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	453,138	3,50	1 585,987
171.	??? 2874115829126a	Surub 6x30mm	buc	159,200	0,25	39,800
172.	aa	Argila pentru constructii	m3	96,000	225,00	21 600,000
173.	ci	Corp de iluminat pentru interior, IP20 cu montare incastrata in tavan flux iluminos 4000 model LED, 595x595x20 Lm 4200k tensiunea 220-240 v	buc	100,000	365,00	36 500,000
174.	cl	Cablu VVG-3x1,5 mm	m	3 660,000	13,00	47 580,000
175.	cl1	Cablu VVG-3x2,5 mm	m	295,000	16,59	4 894,050
176.	ct	Cutie de distributie 100x100	buc	15,000	3,00	45,000
177.	ct2	Doze	buc	83,000	3,00	249,000
178.	in	Înterupator 16A/1P/4,5ka	buc	11,000	47,00	517,000
179.	pr	Priza ordinara	buc	72,000	47,00	3 384,000
180.	tv	Tiava din PVC d=16mm	m	3 955,000	3,50	13 842,500
		Total materiale de construcții				1 300 984,14

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,953	98,00	289,394
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,400	25,00	1 060,000
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,457	50,00	122,850
4.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,031	350,00	10,850
5.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,129	98,00	12,642
6.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,324	50,00	416,200
7.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 845,000	1,40	2 583,000
8.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,162	50,00	208,100
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	27,464	15,00	411,960
10.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	64,668	15,00	970,020
11.	2922140007000	Macara	h-ut	2,896	350,00	1 013,600
12.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	14,817	15,00	222,255
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	385,627	15,00	5 784,405
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	74,808	15,00	1 122,120
15.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,752	360,00	3 870,720
16.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,182	15,00	2,730
17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,056	19,00	20,064
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,260	19,00	137,940
19.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,120	15,00	31,800
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	34,129	25,00	853,225

		electric				
21.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,974	50,00	498,700
22.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,112	25,00	52,800
23.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	20,700	25,00	517,500
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	4,008	15,00	60,120
25.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,202	15,00	3,030
26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,350	25,00	8,750
27.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,600	15,00	384,000
28.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	191,422	15,00	2 871,330
29.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,409	350,00	1 193,150
30.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,069	350,00	24,150
31.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	144,743	350,00	50 660,050
32.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,953	350,00	1 033,550
		Total utilaje de construcții				76 450,95

Cheltuieli directe	lei	3 134 233,39
Tva	20,00 %	626 846,68

Total deviz:

**3 761 080,
07**

L.S.

Intocmit

Ofertant I.M."Delmar Construction" S.R.L.

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

(semnatura)

Obiect LT Elena Alistar

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Reparatia claselor				
		1.2. Clasa 1				
		1.2.1. Demolarile				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,350
						16,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,349
						16,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
3	RpCO56B	Demontari: placaje din lemn la pereti	m2			56,400
						56,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	60,00	28,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	60,00	28,200
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			7,650
						6,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			56,397
						56,397
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	60,00	28,199
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	60,00	28,199
6	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			80,302
						79,201
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	60,00	79,201
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,900
7	RpCM33G	Demontarea plinte din lemn	m			42,020
						42,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	60,00	42,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
8	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,000
						18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,000
9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton	buc			3,600
						3,600

1	2	3	4	5	6	7
		pentru actionare de la distanta)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,600
10	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m			14,250 12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	25,00	2,250
11	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			24,430 24,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	60,00	24,000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	19,00	0,380
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
		1.2.2. Pereti				
12	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			9,000 9,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	60,00	9,000
13	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,959 18,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	60,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,30	3,910
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,174
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,375
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,826 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010a	Grunt "Betoncontact"	kg	0,4150	24,70	10,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			104,693 73,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
16	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=27,000 Коэффициент к материалам=27,000 Коэффициент к машинам=27,000	m2			559,197 388,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	388,800
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	162,162
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,540
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	6,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	1,215
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,156 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,400 1,800

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,425
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,360 33,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,400 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,425
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,438 18,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,423
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,826 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	24,70	10,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
23	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			104,561 40,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	60,00	40,800
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	55,64	61,760
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	3,50	1,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			134,321 73,201
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,201
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	26,50	60,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,090
25	CK18C	Montarea reperilor Pentru tencuiala MAIAKI	m			21,289 15,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,600
	2743123549025a	Montarea reperilor pentru tencuiala Maiaki	m	1,0500	3,60	3,780
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,35	0,059
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
26	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			20,659 15,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,600
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,35	0,059
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
27	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			36 326,446 1 735,796
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	60,00	1 735,796
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goli sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,80	29 232,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	980,00	2 253,376
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	18,00	1 620,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	18,00	41,389

1	2	3	4	5	6	7
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV intra in cost schele	m3	0,0160	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	5,987
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	350,00	1 437,898
28	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			62,225 13,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	60,00	13,200
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	45,00	45,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	18,00	2,700
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,35	1,175
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,150
29	CG06B	Lambri din PAL 300mm,gr.20mm Cu lipirea canturilor ABS cukoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m			139,515 69,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,30	0,575
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,45	0,900
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	67,00	68,340
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,700
		1.2.3. Tavanul				
30	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			58,550 51,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,00	42,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase intra in cost	m3	0,0020	0,00	0,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase intra in cost schele	m3	0,0035	0,00	0,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,25	0,075
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,900
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	26,00	2,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,750
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			330,575 123,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,65	2,600
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		1.2.4. Pardoseala				
32	IzF11B	Strat termoizolant Polisterenbeton	m3			1 088,766 96,602
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,00	96,602
	2873122005400a	Strat termoizolant Polisterenbeton	m3	1,0400	950,00	987,963
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,200
33	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp100x100x5	kg			16,624 2,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	2873122004100	Plase sudate 100x100x5	kg	1,0100	13,50	13,635
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,03	0,009
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,210
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,201 42,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,35	30,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,701
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2			88,951 43,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	7,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,35	30,315
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	14,701
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,270
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,225
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,825 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,70	10,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
37	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			546,065 150,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	350,00	360,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,010
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	24,00	7,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
38	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			99,014 51,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	60,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,35	4,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,099
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,030
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	40,00	40,800
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,35	0,235
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		1.2.5. Timplaria				
39	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 789,950 57,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,00	51,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 678,00	2 678,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	66,00	11,550
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,100
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
		1.3. Clasa 5				
		1.3.1. Demolarile				
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			17,350

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la tavane				16,201
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,350
						16,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
42	RpCO56B	Demontari: placaje din lemn la pereti	m2			56,401
						56,401
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	60,00	28,201
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	60,00	28,201
43	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			7,650
						6,601
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,601
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,201
						25,201
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,600
45	RpCM33G	Demontarea plinte din lemn	m			42,020
						42,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	60,00	42,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
46	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,000
						18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,000
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,600
						3,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,600
48	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m			14,250
						12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	25,00	2,250
49	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			24,430
						24,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	60,00	24,000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	19,00	0,380
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
		1.3.2. Pereti				
50	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			9,000
						9,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	60,00	9,000
51	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,960
						18,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	60,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,30	3,910
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,375
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,826 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010a	Grunt "Betoncontact"	kg	0,4150	24,70	10,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			104,693 73,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
54	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=27,000 Коэффициент к материалам=27,000 Коэффициент к машинам=27,000	m2			559,197 388,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	388,800
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	162,162
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,540
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	6,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	1,215
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,156 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,400 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,425
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,360 33,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,400 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,425
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
59	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,438 18,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,423
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,826 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,70	10,250

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
61	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			104,560 40,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	60,00	40,800
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	55,64	61,760
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	3,50	1,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
62	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			134,321 73,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,200
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	26,50	60,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,090
63	CK18C	Montarea reperilor Pentru tencuiala MAIAKI	m			21,289 15,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,600
	2743123549025a	Montarea reperilor pentru tencuiala Maiaki	m	1,0500	3,60	3,780
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,35	0,059
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
64	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			20,659 15,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,600
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,35	0,059
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
65	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			62,225 13,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	60,00	13,200
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	45,00	45,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	18,00	2,700
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,35	1,175
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,150
66	CG06B	Lambri din PAL 300mm,gr.20mm Cu lipirea canturilor ABS cukoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m			139,515 69,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,30	0,575
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,45	0,900
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	67,00	68,340
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,700
		1.3.3. Tavanul				
67	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			58,551 51,001
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,001
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,00	42,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase intra in cost	m3	0,0020	0,00	0,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase intra in cost schele	m3	0,0035	0,00	0,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,25	0,075
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,900
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	26,00	2,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,750
68	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			330,573 122,999
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	122,999
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,65	2,600
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,748

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		1.3.4. Pardosea				
69	IzF11B	Strat termoizolant Polisterenbeton	m3			1 088,739 96,599
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,00	96,599
	2873122005400a	Strat termoizolant Polisterenbeton	m3	1,0400	950,00	987,941
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,199
70	CC03A	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp100x100x5	kg			16,623 2,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	2873122004100	Plase sudate 100x100x5	kg	1,0100	13,50	13,635
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,03	0,009
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,209
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			88,203 42,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,35	30,550
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,703
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
72	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2			88,946 43,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	7,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,35	30,315
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	14,697
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,270
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,225
73	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			18,826 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	24,70	10,251
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	3,50	0,175
74	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			546,067 149,999
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	134,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	14,999
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	350,00	360,503
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,010
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	24,00	7,200
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
75	CG18A	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereti din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m			99,015 51,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	60,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,35	4,700
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,100

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,030
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	40,00	40,800
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,35	0,235
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		1.4. Clasa 6				
		1.4.1. Demolari				
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,350 16,201
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,350 16,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
78	RpCO56B	Demontari: placaje din lemn la pereti	m2			56,401 56,401
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	60,00	28,201
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	60,00	28,201
79	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			7,650 6,601
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,601
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
80	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,201 25,201
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,600
81	RpCM33G	Demontarea plinte din lemn	m			42,020 42,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	60,00	42,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
82	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,000 18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,000
83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,600 3,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,600
84	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m			14,250 12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	25,00	2,250
85	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			24,430 24,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	60,00	24,000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	19,00	0,380
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
		1.4.2. Pereti				
86	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			9,000

1	2	3	4	5	6	7
						9,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	60,00	9,000
87	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,960
						18,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	60,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,30	3,910
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,375
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,826
						8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010a	Grunut "Betoncontact"	kg	0,4150	24,70	10,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			104,693
						73,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
90	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=27,000 Коэффициент к материалам=27,000 Коэффициент к машинам=27,000	m2			559,197
						388,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	388,800
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	162,162
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,540
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	6,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	1,215
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,156
						12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,400
						1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,425
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,360
						33,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,400
						1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,425
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
95	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm	m2			23,438

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				18,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,423
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,826 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,70	10,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
97	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			104,560 40,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	60,00	40,800
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	55,64	61,760
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	3,50	1,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
98	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			134,321 73,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,200
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	26,50	60,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,090
99	CK18C	Montarea reperilor Pentru tencuiala MAIAKI	m			21,289 15,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,600
	2743123549025a	Montarea reperilor pentru tencuiala Maiaki	m	1,0500	3,60	3,780
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,35	0,059
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
100	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			20,659 15,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,600
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,35	0,059
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
101	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			62,225 13,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	60,00	13,200
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	45,00	45,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	18,00	2,700
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,35	1,175
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,150
102	CG06B	Lambri din PAL 300mm,gr.20mm Cu lipirea canturilor ABS cukoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m			139,515 69,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,30	0,575
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,45	0,900
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	67,00	68,340
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,700
		1.4.3. Tavanul				
103	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			58,551 51,001
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,001
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,00	42,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase intra in cost	m3	0,0020	0,00	0,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase intra in cost schele	m3	0,0035	0,00	0,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,25	0,075
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,900
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	26,00	2,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,750
104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			330,573 122,999
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	122,999
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,65	2,600
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,748
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		1.4.4. Pardosea				
105	IzF11B	Strat termoizolant Polisterenbeton	m3			1 088,739 96,599
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,00	96,599
	2873122005400a	Strat termoizolant Polisterenbeton	m3	1,0400	950,00	987,941
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,199
106	CC03A	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp100x100x5	kg			16,623 2,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	2873122004100	Plase sudate 100x100x5	kg	1,0100	13,50	13,635
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,03	0,009
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,209
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			88,203 42,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,35	30,550
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,703
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
108	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2			88,946 43,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	7,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,35	30,315
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	14,697
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,270
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,225
109	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			18,826 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	24,70	10,251
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	3,50	0,175
110	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			546,067 149,999
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	134,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	14,999
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	350,00	360,503
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,010
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	24,00	7,200
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,900

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
111	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			99,015 51,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	60,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,35	4,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,100
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,030
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	40,00	40,800
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,35	0,235
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		1.5. Clasa 7				
		1.5.1. Demolarile				
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,350 16,201
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,350 16,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
114	RpCO56B	Demontari: placaje din lemn la pereti	m2			56,401 56,401
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	60,00	28,201
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	60,00	28,201
115	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2			7,650 6,601
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,601
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
116	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,201 25,201
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,600
117	RpCM33G	Demontarea plinte din lemn	m			42,020 42,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	60,00	42,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
118	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,000 18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,000
119	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,600 3,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,600
120	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m			14,250 12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	60,00	12,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	25,00	2,250
121	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			24,430
						24,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	60,00	24,000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	19,00	0,380
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
		1.5.2. Pereti				
122	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			9,000
						9,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	60,00	9,000
123	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,960
						18,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	60,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,30	3,910
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,375
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,826
						8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010a	Grunt "Betoncontact"	kg	0,4150	24,70	10,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			104,693
						73,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
126	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=27,000 Коэффициент к материалам=27,000 Коэффициент к машинам=27,000	m2			559,197
						388,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	388,800
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	162,162
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,540
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	6,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	1,215
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,156
						12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,400
						1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,425
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,360
						33,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,400 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,425
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
131	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,438 18,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,423
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,826 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,70	10,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
133	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			104,560 40,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	60,00	40,800
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	55,64	61,760
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	3,50	1,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
134	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			134,321 73,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,200
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	26,50	60,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,090
135	CK18C	Montarea reperilor Pentru tencuiala MAIAKI	m			21,289 15,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,600
	2743123549025a	Montarea reperilor pentru tencuiala Maiaki	m	1,0500	3,60	3,780
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,35	0,059
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
136	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			20,659 15,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,600
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,35	0,059
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
137	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			62,225 13,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	60,00	13,200
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	45,00	45,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	18,00	2,700
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,35	1,175
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,150
138	CG06B	Lambri din PAL 300mm,gr.20mm Cu lipirea canturilor ABS cucoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m			139,515 69,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,30	0,575
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,45	0,900
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	67,00	68,340
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,700
		1.5.3. Tavanul				

1	2	3	4	5	6	7
139	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			58,551 51,001
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,001
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,00	42,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase intra in cost	m3	0,0020	0,00	0,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase intra in cost schele	m3	0,0035	0,00	0,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,25	0,075
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,900
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	26,00	2,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,750
140	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			330,573 122,999
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	122,999
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,65	2,600
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,748
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		1.5.4. Pardosea				
141	IzF11B	Strat termoizolant Polisterenbeton	m3			1 088,739 96,599
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,00	96,599
	2873122005400a	Strat termoizolant Polisterenbeton	m3	1,0400	950,00	987,941
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,199
142	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp100x100x5	kg			16,623 2,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	2873122004100	Plase sudate 100x100x5	kg	1,0100	13,50	13,635
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,03	0,009
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,209
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,203 42,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,35	30,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,703
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
144	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2			88,946 43,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	7,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,35	30,315
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	14,697
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,270
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,225
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,826 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,70	10,251

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
146	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			546,067 149,999
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	134,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	14,999
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	350,00	360,503
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,010
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	24,00	7,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
147	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			99,015 51,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	60,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,35	4,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,100
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,030
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	40,00	40,800
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,35	0,235
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		1.6. Clasa 8				
		1.6.1. Demolarile				
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,350 16,201
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,350 16,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
150	RpCO56B	Demontari: placaje din lemn la pereti	m2			56,401 56,401
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	60,00	28,201
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	60,00	28,201
151	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			7,650 6,601
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,601
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
152	RpCM33G	Demontarea plinte din lemn	m			42,020 42,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	60,00	42,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
153	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,000 18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,000
154	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,600 3,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,600

1	2	3	4	5	6	7
155	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m			14,250 12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	25,00	2,250
156	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			24,430 24,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	60,00	24,000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	19,00	0,380
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
		1.6.2. Pereti				
157	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			9,000 9,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	60,00	9,000
158	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,960 18,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	60,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,30	3,910
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,375
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,826 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010a	Grunt "Betoncontact"	kg	0,4150	24,70	10,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			104,693 73,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
161	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=27,000 Коэффициент к материалам=27,000 Коэффициент к машинам=27,000	m2			559,197 388,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	388,800
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	162,162
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,540
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	6,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	1,215
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,156 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,400 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,425
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175

1	2	3	4	5	6	7
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,360 33,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,400 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,425
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
166	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,438 18,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,423
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,826 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	24,70	10,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
168	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			104,560 40,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	60,00	40,800
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	55,64	61,760
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	3,50	1,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
169	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			134,321 73,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,200
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	26,50	60,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,090
170	CK18C	Montarea reperilor Pentru tencuiala MAIAKI	m			21,289 15,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,600
	2743123549025a	Montarea reperilor pentru tencuiala Maiaki	m	1,0500	3,60	3,780
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,35	0,059
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
171	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			20,659 15,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,600
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,35	0,059
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
172	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			62,225 13,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	60,00	13,200
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	45,00	45,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	18,00	2,700
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,35	1,175
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,150
173	CG06B	Lambri din PAL 300mm,gr.20mm Cu lipirea canturilor ABS cukoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m			139,515 69,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,000

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,30	0,575
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,45	0,900
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	67,00	68,340
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,700
		1.6.3. Tavanul				
174	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			58,551 51,001
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,001
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,00	42,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase intra in cost	m3	0,0020	0,00	0,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase intra in cost schele	m3	0,0035	0,00	0,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,25	0,075
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,900
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	26,00	2,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,750
175	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			330,573 122,999
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	122,999
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,65	2,600
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,748
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		1.6.4. Pardosea				
176	IzF11B	Strat termoizolant Polisterenbeton	m3			1 088,739 96,599
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,00	96,599
	2873122005400a	Strat termoizolant Polisterenbeton	m3	1,0400	950,00	987,941
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,199
177	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp100x100x5	kg			16,623 2,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	2873122004100	Plase sudate 100x100x5	kg	1,0100	13,50	13,635
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,03	0,009
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,209
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,203 42,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,35	30,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,703
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
179	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2			88,946 43,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	7,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,35	30,315
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	14,697
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,270
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,225

1	2	3	4	5	6	7
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,826 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,70	10,251
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
181	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			546,067 149,999
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	134,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	14,999
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	350,00	360,503
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,010
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	24,00	7,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
182	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			99,015 51,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	60,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,35	4,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,100
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,030
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	40,00	40,800
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,35	0,235
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		1.7. Clasa 11				
		1.7.1. Demolari				
183	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,349 16,198
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	8,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,350 16,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	8,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
185	RpCO56B	Demontari: placaje din lemn la pereti	m2			56,402 56,402
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	60,00	28,201
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	60,00	28,201
186	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			7,649 6,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
187	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			56,802 55,202
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	60,00	27,601
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	60,00	27,601
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600
188	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,196

1	2	3	4	5	6	7
						25,196
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,598
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,598
189	RpCM33G	Demontarea plinte din lemn	m			42,020
						42,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	60,00	42,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
190	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,000
						18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,000
191	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,600
						3,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,600
192	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m			14,250
						12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	25,00	2,250
193	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			24,430
						24,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	60,00	24,000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	19,00	0,380
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
		1.7.2. Pereti				
194	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			9,000
						9,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	60,00	9,000
195	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,960
						18,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	60,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,30	3,910
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,375
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
196	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi OSB 18mm	m2			344,471
						150,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	60,00	138,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000	121,07	133,177
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	25,00	2,500
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	4 150,00	58,144
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	5,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,825
						8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010a	Grunt "Betoncontact"	kg	0,4150	24,70	10,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
198	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Material marunt=1,020	m2			104,388
						30,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	60,00	30,000
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	4,50	1,836
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	3,00	6,120
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	42,00	44,983
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	5,0000	4,20	21,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,030

1	2	3	4	5	6	7
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,825 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010a	Grunt "Betoncontact"	kg	0,4150	24,70	10,251
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			104,693 73,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
201	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=27,000 Коэффициент к материалам=27,000 Коэффициент к машинам=27,000	m2			559,196 388,799
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	388,799
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	162,162
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,540
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	6,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	1,215
202	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=22,000	m2			47,121 28,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	28,800
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	12,012
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	5,280
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,990
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,156 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,400 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,425
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
205	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,438 18,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,423
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,400 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,425

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
207	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,438 18,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,423
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,825 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,70	10,251
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
209	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			104,560 40,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	60,00	40,800
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	55,64	61,761
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	3,50	1,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
210	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			134,321 73,201
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,201
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	26,50	60,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,090
211	CK18C	Montarea reperilor Pentru tencuiala MAIAKI	m			21,289 15,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,600
	2743123549025a	Montarea reperilor pentru tencuiala Maiaki	m	1,0500	3,60	3,780
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,35	0,059
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
212	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			20,659 15,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,600
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,35	0,059
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
213	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			62,225 13,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	60,00	13,200
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	45,00	45,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	18,00	2,700
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,35	1,175
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,150
214	CG06B	Lambri din PAL 300mm,gr.20mm Cu lipirea canturilor ABS cukoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m			139,515 69,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,30	0,575
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,45	0,900
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	67,00	68,340
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,700
		1.7.3. Tavanul				
215	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			58,549 50,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	8,999
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,00	42,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase intra in cost	m3	0,0020	0,00	0,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase intra in cost schele	m3	0,0035	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,25	0,075
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,900
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	26,00	2,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,750
216	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			330,578
						122,999
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	122,999
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,65	2,600
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,754
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		1.7.4. Pardosea				
217	IzF11B	Strat termoizolant Polisterenbeton	m3			1 088,795
						96,606
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,00	96,606
	2873122005400a	Strat termoizolant Polisterenbeton	m3	1,0400	950,00	987,990
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,199
218	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp100x100x5	kg			16,622
						2,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	2873122004100	Plase sudate 100x100x5	kg	1,0100	13,50	13,635
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,03	0,009
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,208
219	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,194
						42,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,35	30,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,694
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
220	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2			88,944
						43,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	7,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,35	30,315
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	14,694
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,270
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,225
221	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,824
						8,399
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,399
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,70	10,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
222	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			546,063
						150,002
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,001
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,001
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	350,00	360,496
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,010

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	24,00	7,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
223	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			99,017 51,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	60,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,35	4,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,103
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,030
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	40,00	40,800
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,35	0,235
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		1.8. Clasa 10				
		1.8.1. Demolari				
224	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,350 16,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
225	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,350 16,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
226	RpCO56B	Demontari: placaje din lemn la pereti	m2			56,400 56,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	60,00	28,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	60,00	28,200
227	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			29,130 27,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,800
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,480
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
228	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			14,250 13,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
229	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			34,000 32,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	60,00	16,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	60,00	16,200
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	16,00	0,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,600
230	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,200 25,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,600

1	2	3	4	5	6	7
231	RpCM33G	Demontarea plinte din lemn	m			42,020 42,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	60,00	42,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
232	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,000 18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,000
233	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,600 3,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,600
234	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m			14,250 12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	25,00	2,250
		1.8.2. Pereti				
235	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			9,000 9,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	60,00	9,000
236	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,960 18,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	60,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,30	3,910
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,375
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
237	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi OSB 18mm	m2			344,466 150,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	60,00	138,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000	121,07	133,177
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	25,00	2,500
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	4 150,00	58,139
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	5,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,826 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010a	Grunt "Betoncontact"	kg	0,4150	24,70	10,251
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
239	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Material marunt=1,020	m2			104,387 30,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	60,00	30,000
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	4,50	1,836
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	3,00	6,120
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	42,00	44,982
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	5,0000	4,20	21,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,030
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,826 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010a	Grunt "Betoncontact"	kg	0,4150	24,70	10,251
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			104,693

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				73,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
242	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=27,000 Коэффициент к материалам=27,000 Коэффициент к машинам=27,000	m2			559,198 388,801
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	388,801
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	162,162
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,540
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	6,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	1,215
243	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=22,000	m2			47,121 28,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	28,800
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	12,012
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	5,280
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,990
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,156 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,400 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,425
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,360 33,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,400 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,425
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
248	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,438 18,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,423
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015

1	2	3	4	5	6	7
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,826 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,70	10,251
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
250	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			104,559 40,799
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	60,00	40,799
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	55,64	61,760
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	3,50	1,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
251	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			134,320 73,201
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,201
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	26,50	60,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,090
252	CK18C	Montarea reperilor Pentru tencuiala MAIAKI	m			21,289 15,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,600
	2743123549025a	Montarea reperilor pentru tencuiala Maiaki	m	1,0500	3,60	3,780
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,35	0,059
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
253	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			20,659 15,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,600
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,35	0,059
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
254	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			62,225 13,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	60,00	13,200
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	45,00	45,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	18,00	2,700
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,35	1,175
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,150
255	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestas, prenadez, cuie)=1,027	m2			2 601,105 138,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	60,00	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,0500	2 267,00	2 444,623
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	7,00	18,332
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		1.8.3. Tavanul				
256	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			58,550 51,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,00	42,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase intra in cost	m3	0,0020	0,00	0,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase intra in cost schele	m3	0,0035	0,00	0,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,25	0,075
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,900

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	26,00	2,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,750
257	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			330,575 123,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,65	2,600
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
258	IzF11B	Strat termoizolant Polistirenbeton	m3			1 088,759 96,606
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,00	96,606
	2873122005400a	Strat termoizolant Polistirenbeton	m3	1,0400	950,00	987,954
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,199
259	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp100x100x5	kg			16,626 2,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	2873122004100	Plase sudate 100x100x5	kg	1,0100	13,50	13,635
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,03	0,009
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,212
260	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,195 42,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,35	30,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,695
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
261	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2			88,945 43,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	7,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,35	30,315
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	14,695
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,270
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,225
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,825 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,70	10,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
263	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			546,065 150,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	350,00	360,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,010
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	24,00	7,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
264	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15	m			99,011

1	2	3	4	5	6	7
		cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				51,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	60,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,35	4,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,096
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,030
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	40,00	40,801
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,35	0,235
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		1.9. Clasa 9				
		1.9.1. Demolari				
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,350
						16,199
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	8,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
266	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,350
						16,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
267	RpCO56B	Demontari: placaje din lemn la pereti	m2			56,400
						56,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	60,00	28,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	60,00	28,200
268	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			29,132
						27,601
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,801
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,801
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,480
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
269	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			33,999
						32,399
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	60,00	16,199
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	60,00	16,199
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	16,00	0,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,600
270	RpCM33G	Demontarea plinte din lemn	m			42,020
						42,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	60,00	42,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
271	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,000
						18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,000
272	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,600
						3,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,600
273	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m			14,250
						12,000

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	25,00	2,250
		1.9.2. Pereti				
274	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			9,000
						9,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	60,00	9,000
275	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,960
						18,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	60,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,30	3,910
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,375
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
276	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi OSB 18mm	m2			344,432
						150,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	60,00	138,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000	121,07	133,177
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	25,00	2,500
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	4 150,00	58,104
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	5,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
277	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,826
						8,401
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,401
	2430226101010a	Grunt "Betoncontact"	kg	0,4150	24,70	10,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
278	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Material marunt=1,020	m2			104,388
						30,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	60,00	30,000
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	4,50	1,836
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	3,00	6,120
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	42,00	44,982
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	5,0000	4,20	21,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,030
279	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			104,693
						73,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
280	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=27,000 Коэффициент к материалам=27,000 Коэффициент к машинам=27,000	m2			559,197
						388,799
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	388,799
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	162,162
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,540
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	6,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	1,215
281	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			47,124
						28,801

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=22,000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	28,801
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	12,012
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	5,280
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,990
282	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,156 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,400 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,425
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
284	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,438 18,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,423
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,400 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,425
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
286	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,438 18,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,423
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
287	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,825 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,70	10,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
288	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			104,560 40,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	60,00	40,800
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	55,64	61,760
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	3,50	1,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
289	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			134,320 73,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,200
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	26,50	60,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,090
290	CK18C	Montarea reperilor Pentru tencuiala MAIAKI	m			21,289 15,600

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,600
	2743123549025a	Montarea reperilor pentru tencuiala Maiaki	m	1,0500	3,60	3,780
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,35	0,059
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
291	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			20,659
						15,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,600
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,35	0,059
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
292	CG06B	Lambri din PAL 300mm,gr.20mm Cu lipirea canturilor ABS cucoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m			139,515
						69,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,30	0,575
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,45	0,900
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	67,00	68,340
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,700
		1.9.3. Tavanul				
293	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			58,549
						50,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	8,999
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,00	42,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase intra in cost	m3	0,0020	0,00	0,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase intra in cost schele	m3	0,0035	0,00	0,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,25	0,075
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,900
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	26,00	2,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,750
294	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			330,577
						122,999
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	122,999
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,65	2,600
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,753
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		1.9.4. Pardosea				
295	IzF11B	Strat termoizolant Polistirenbeton	m3			1 088,911
						96,601
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,00	96,601
	2873122005400a	Strat termoizolant Polistirenbeton	m3	1,0400	950,00	988,108
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,201
296	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp100x100x5	kg			16,623
						2,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	2873122004100	Plase sudate 100x100x5	kg	1,0100	13,50	13,635
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,03	0,009
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,209
297	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,203
						42,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,35	30,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,703
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
298	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2			88,953 43,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	7,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,35	30,315
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	14,703
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,270
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,225
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,826 8,401
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,401
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,70	10,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
300	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			546,069 150,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,001
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	14,999
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	350,00	360,504
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,010
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	24,00	7,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
301	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			99,015 51,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	60,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,35	4,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,099
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,030
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	40,00	40,801
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,35	0,235
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		1.10. Clasa 12				
		1.10.1. Demolari				
302	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,351 16,201
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,201
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
303	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,349 16,199
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
304	CK41A	Captuseala usii cu tabla neagra pe asbest: dintr-o parte Materiale marunte=1,010	m2			866,628 57,839

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1340	60,00	8,040
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8300	60,00	49,799
	27104364608001	Tabla plana neagra	kg	7,1700	100,00	724,172
	2121147308470	Carton de asbest 4mm	kg	5,2300	16,00	84,517
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0067	15,00	0,100
305	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			56,801 55,201
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	60,00	27,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	60,00	27,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600
306	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,200 25,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,600
307	RpCM33G	Demontarea plinte din lemn	m			42,020 42,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	60,00	42,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
308	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,000 18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,000
309	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,600 3,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,600
310	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m			14,250 12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	25,00	2,250
		1.10.2. Pereti				
311	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			9,000 9,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	60,00	9,000
312	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,960 18,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	60,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,30	3,910
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,375
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
313	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,825 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010a	Grunt "Betoncontact"	kg	0,4150	24,70	10,251
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
314	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			104,693 73,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
315	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in	m2			559,197 388,800

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=27,000 Коэффициент к материалам=27,000 Коэффициент к машинам=27,000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	388,800
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	162,162
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,540
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	6,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	1,215
316	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,156 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,399 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,425
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,360 33,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,399 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,425
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
320	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,438 18,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,423
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,825 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010a	Grunt "Betoncontact"	kg	0,4150	24,70	10,251
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
322	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			104,561 40,801
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	60,00	40,801
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	55,64	61,761
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	3,50	1,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
323	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			134,320 73,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,200
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	26,50	60,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,090
324	CK18C	Montarea reperilor Pentru tencuiala MAIAKI	m			21,289 15,600

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,600
	2743123549025a	Montarea reperilor pentru tencuiala Maiaki	m	1,0500	3,60	3,780
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,35	0,059
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
325	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			20,659
						15,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,600
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,35	0,059
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
326	CG06B	Lambri din PAL 300mm,gr.20mm Cu lipirea canturilor ABS cucoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m			139,515
						69,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,30	0,575
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,45	0,900
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	67,00	68,340
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,700
		1.10.3. Tavanul				
327	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			58,550
						51,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,00	42,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase intra in cost	m3	0,0020	0,00	0,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase intra in cost schele	m3	0,0035	0,00	0,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,25	0,075
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,900
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	26,00	2,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,750
328	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			330,575
						123,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,65	2,600
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		1.10.4. Pardosea				
329	IzF11B	Strat termoizolant Polistirenbeton	m3			1 088,778
						96,594
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,00	96,594
	2873122005400a	Strat termoizolant Polistirenbeton	m3	1,0400	950,00	987,983
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,201
330	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp100x100x5	kg			16,624
						2,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	2873122004100	Plase sudate 100x100x5	kg	1,0100	13,50	13,635
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,03	0,009
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,209
331	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,205
						42,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,35	30,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,705
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
332	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2			88,956 43,201
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	7,201
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,35	30,315
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	14,705
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,270
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,225
333	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,825 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,70	10,251
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
334	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			546,060 150,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	350,00	360,495
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,010
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	24,00	7,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
335	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			99,012 51,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	60,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,35	4,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,097
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,030
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	40,00	40,800
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,35	0,235
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		1.11. Clasa 14				
		1.11.1. Demolari				
336	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,349 16,198
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	8,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
337	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,350 16,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	8,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
338	RpCO56B	Demontari: placaje din lemn la pereti	m2			56,402 56,402

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	60,00	28,201
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	60,00	28,201
339	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			7,649 6,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
340	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			56,802 55,202
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	60,00	27,601
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	60,00	27,601
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600
341	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,196 25,196
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,598
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,598
342	RpCM33G	Demontarea plinte din lemn	m			42,020 42,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	60,00	42,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
343	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,000 18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,000
344	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,600 3,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,600
345	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m			14,250 12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	25,00	2,250
346	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc			24,430 24,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	60,00	24,000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	19,00	0,380
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
		1.11.2. Pereti				
347	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			9,000 9,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	60,00	9,000
348	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,960 18,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	60,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,30	3,910
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,375
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
349	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi OSB 18mm	m2			344,471 150,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	60,00	138,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000	121,07	133,177
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	25,00	2,500
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	4 150,00	58,144
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	5,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,825 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010a	Grunt "Betoncontact"	kg	0,4150	24,70	10,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
351	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Material marunt=1,020	m2			104,388 30,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	60,00	30,000
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	4,50	1,836
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	3,00	6,120
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	42,00	44,983
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	5,0000	4,20	21,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,030
352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,825 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010a	Grunt "Betoncontact"	kg	0,4150	24,70	10,251
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
353	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			104,693 73,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
354	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=27,000 Коэффициент к материалам=27,000 Коэффициент к машинам=27,000	m2			559,196 388,799
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	388,799
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	162,162
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,540
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	6,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	1,215
355	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=22,000	m2			47,121 28,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	28,800
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	12,012
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	5,280
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,990
356	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,156 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,400

1	2	3	4	5	6	7
						1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,425
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,359 32,999
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	26,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,400 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,425
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
360	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,438 18,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,423
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
361	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,825 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	24,70	10,251
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
362	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			104,560 40,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	60,00	40,800
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	55,64	61,761
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	3,50	1,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
363	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			134,321 73,201
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,201
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	26,50	60,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,090
364	CK18C	Montarea reperilor Pentru tencuiala MAIAKI	m			21,289 15,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,600
	2743123549025a	Montarea reperilor pentru tencuiala Maiaki	m	1,0500	3,60	3,780
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,35	0,059
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
365	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			20,659 15,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,600
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,35	0,059
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
366	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			62,225 13,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	60,00	13,200
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	45,00	45,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	18,00	2,700
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,35	1,175
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
367	CG06B	Lambri din PAL 300mm,gr.20mm Cu lipirea canturilor ABS cukoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m			139,515 69,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,30	0,575
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,45	0,900
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	67,00	68,340
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,700
		1.11.3. Tavanul				
368	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			58,549 50,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	8,999
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,00	42,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase intra in cost	m3	0,0020	0,00	0,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase intra in cost schele	m3	0,0035	0,00	0,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,25	0,075
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,900
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	26,00	2,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,750
369	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			330,578 122,999
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	122,999
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,65	2,600
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,754
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		1.11.4. Pardosea				
370	IzF11B	Strat termoizolant Polisterenbeton	m3			1 088,795 96,606
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,6100	60,00	96,606
	2873122005400a	Strat termoizolant Polisterenbeton	m3	1,0400	950,00	987,990
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,199
371	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp100x100x5	kg			16,622 2,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	2873122004100	Plase sudate 100x100x5	kg	1,0100	13,50	13,635
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,03	0,009
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,208
372	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,194 42,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,35	30,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,694
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
373	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2			88,944 43,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	7,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,35	30,315
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	14,694
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,270
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,225
374	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,824 8,399
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,399
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,70	10,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
375	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			546,063 150,002
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,001
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,001
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	350,00	360,496
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,010
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	24,00	7,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
376	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			99,017 51,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	60,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,35	4,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,103
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,030
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	40,00	40,800
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,35	0,235
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		1.11.5. Diverse				
377	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			283,200 283,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,00	283,200
378	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			66,600 66,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,00	66,600
379	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			131,250 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,250
380	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2			2 318,892 66,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	60,00	57,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	2030112947150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	1,0000	2 249,17	2 249,170
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,25	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,35	1,175
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0015	350,00	0,531
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0008	20,00	0,016
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Clasa 1				
381	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			524,338 471,600

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	7,8600	60,00	471,600
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	16 000,00	15,534
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,840
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,651
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,00	1,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,440
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,252
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	98,00	3,920
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	14,000
382	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m			13,000
						0,000
	cl	Cablu VVG-3x1,5 mm	m	1,0000	13,00	13,000
383	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m			16,590
						0,000
	cl1	Cablu VVG-3x2,5 mm	m	1,0000	16,59	16,590
384	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=1,000	100 m			1 586,415
						1 428,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	1 428,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 000,00	34,175
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,00	13,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,040
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,600
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,600
385	tv	Tiava din PVC d=16mm	m			3,500
						0,000
	tv	Tiava din PVC d=16mm	m	1,0000	3,50	3,500
386	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 360,400
						2 286,000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	29,00	43,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,500
387	pr	Priza cu 2 clape incorporata la instalatie inchisa	buc			47,000
						0,000
	pr	Priza ordinara	buc	1,0000	47,00	47,000
388	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 998,750
						4 560,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	60,00	4 560,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	18 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	38 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	49,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	29,00	102,950
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	48,750
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	1,00	9,750
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	98,00	9,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	232,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	350,00	35,000
389	in	Intrerupator cu 1 clape	buc			47,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	in	Interrupator 16A/1P/4,5ka	buc	1,0000	47,00	47,000
390	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 660,355
						1 404,000
	1	Muncitor	h-om	23,4000	60,00	1 404,000
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	2 300,00	4,600
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	230,00	0,115
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2,35	0,000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	14,00	0,280
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	49,00	14,700
	1011963	Colofonii de pin	kg	0,4300	16,00	6,880
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	42,00	1,680
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	25,00	4,000
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,40	172,800
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	12,00	3,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,6500	52,00	33,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
391	ct	Cutii de distributie	buc			3,000
						0,000
	ct	Cutie de distributie 100x100	buc	1,0000	3,00	3,000
392	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7 592,533
						5 298,000
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,00	5 298,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	20,00	81,667
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	15,00	30,625
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	120,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,00	7,708
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	98,00	133,117
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1 060,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	15,00	384,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	350,00	475,417
393	ci	Corp de iluminat LED 40w ,600x600	buc			365,000
						0,000
	ci	Corp de iluminat pentru interior,IP20 cu montare incatrata in tavan flux iluminos 4000 model LED,595x595x20 Lm 4200k tensiunea 220-240 v	buc	1,0000	365,00	365,000
394	ct2	Doze	buc			3,000
						0,000
	ct2	Doze	buc	1,0000	3,00	3,000
		2.2. Clasa 5				
395	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			526,191
						471,600
	1	Muncitor	h-om	7,8600	60,00	471,600
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	16 000,00	17,391
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,840
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,650
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,00	1,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,440
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	98,00	3,920

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	14,000
396	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m			13,000
						0,000
	cl	Cablu VVG-3x1,5 mm	m	1,0000	13,00	13,000
397	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m			16,590
						0,000
	cl1	Cablu VVG-3x2,5 mm	m	1,0000	16,59	16,590
398	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=1,000	100 m			1 587,023
						1 428,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	1 428,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 000,00	34,783
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,00	13,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,040
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,600
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,600
399	tv	Tiava din PVC d=16mm	m			3,500
						0,000
	tv	Tiava din PVC d=16mm	m	1,0000	3,50	3,500
400	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 360,525
						2 286,000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	29,00	43,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,625
401	pr	Priza ordinara	buc			47,000
						0,000
	pr	Priza ordinara	buc	1,0000	47,00	47,000
402	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 995,100
						4 560,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	60,00	4 560,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	18 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	38 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	49,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	29,00	101,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	49,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	1,00	9,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	98,00	9,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	230,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	350,00	35,000
403	in	Intrerupator cu 1 clape	buc			47,000
						0,000
	in	Intrerupator 16A/1P/4,5ka	buc	1,0000	47,00	47,000
404	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 660,355
						1 404,000
	1	Muncitor	h-om	23,4000	60,00	1 404,000
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	2 300,00	4,600
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	230,00	0,115
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2,35	0,000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "БСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	14,00	0,280
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	49,00	14,700
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	16,00	6,880

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	42,00	1,680
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	25,00	4,000
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,40	172,800
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	12,00	3,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,6500	52,00	33,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
405	ct	Cutii de distributie	buc			3,000
						0,000
	ct	Cutie de distributie 100x100	buc	1,0000	3,00	3,000
406	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7 592,533
						5 298,000
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,00	5 298,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	20,00	81,667
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	15,00	30,625
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	120,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,00	7,708
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	98,00	133,117
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1 060,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	15,00	384,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	350,00	475,417
407	ci	Corp de iluminat LED 40w ,600x600	buc			365,000
						0,000
	ci	Corp de iluminat pentru interior,IP20 cu montare incastrata in tavan flux iluminos 4000 model LED,595x595x20 Lm 4200k tensiunea 220-240 v	buc	1,0000	365,00	365,000
408	ct2	Doze	buc			3,000
						0,000
	ct2	Doze	buc	1,0000	3,00	3,000
		2.3. Clasa 6				
409	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			526,191
						471,600
	1	Muncitor	h-om	7,8600	60,00	471,600
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	16 000,00	17,391
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,840
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,650
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,00	1,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,440
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	98,00	3,920
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	14,000
410	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m			13,000
						0,000
	cl	Cablu VVG-3x1,5 mm	m	1,0000	13,00	13,000
411	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m			16,590
						0,000
	cl1	Cablu VVG-3x2,5 mm	m	1,0000	16,59	16,590
412	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 587,023
						1 428,000

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=1,000				
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	1 428,000
	1010813	Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 000,00	34,783
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,00	13,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,040
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,600
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,600
413	tv	Tiava din PVC d=16mm	m			3,500
						0,000
	tv	Tiava din PVC d=16mm	m	1,0000	3,50	3,500
414	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 360,525
						2 286,000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	29,00	43,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,625
415	pr	Priza ordinara	buc			47,000
						0,000
	pr	Priza ordinara	buc	1,0000	47,00	47,000
416	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 995,100
						4 560,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	60,00	4 560,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	18 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	38 000,00	0,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240	49,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	29,00	101,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	49,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	1,00	9,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	98,00	9,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	230,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	350,00	35,000
417	in	Intrerupator cu 1 clape	buc			47,000
						0,000
	in	Intrerupator 16A/1P/4,5ka	buc	1,0000	47,00	47,000
418	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 660,355
						1 404,000
	1	Muncitor	h-om	23,4000	60,00	1 404,000
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm	t	0,0018	2 300,00	4,600
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm	t	0,0006	230,00	0,115
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2,35	0,000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	14,00	0,280
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	49,00	14,700
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	16,00	6,880
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	42,00	1,680
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	25,00	4,000
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,40	172,800
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	12,00	3,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,6500	52,00	33,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
419	ct	Cutii de distributie	buc			3,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	ct	Cutie de distributie 100x100	buc	1,0000	3,00	3,000
420	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7 592,533 5 298,000
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,00	5 298,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	20,00	81,667
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	15,00	30,625
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	120,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,00	7,708
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	98,00	133,117
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1 060,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	15,00	384,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	350,00	475,417
421	ci	Corp de iluminat LED 40w ,600x600	buc			365,000 0,000
	ci	Corp de iluminat pentru interior,IP20 cu montare incastrata in tavan flux iluminos 4000 model LED,595x595x20 Lm 4200k tensiunea 220-240 v	buc	1,0000	365,00	365,000
422	ct2	Doze	buc			3,000 0,000
	ct2	Doze	buc	1,0000	3,00	3,000
		2.4. Clasa 7				
423	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			526,191 471,600
	1	Muncitor	h-om	7,8600	60,00	471,600
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	16 000,00	17,391
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,840
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,650
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,00	1,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,440
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	98,00	3,920
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	14,000
424	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m			13,000 0,000
	cl	Cablu VVG-3x1,5 mm	m	1,0000	13,00	13,000
425	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m			16,590 0,000
	cl1	Cablu VVG-3x2,5 mm	m	1,0000	16,59	16,590
426	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=1,000	100 m			1 587,023 1 428,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	1 428,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 000,00	34,783
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,00	13,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,040
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,600
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,600
427	tv	Tiava din PVC d=16mm	m			3,500

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	tv	Tiava din PVC d=16mm	m	1,0000	3,50	3,500
428	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 360,525
						2 286,000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	29,00	43,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,625
429	pr	Priza ordinara	buc			47,000
						0,000
	pr	Priza ordinara	buc	1,0000	47,00	47,000
430	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 995,100
						4 560,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	60,00	4 560,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	18 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	38 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	49,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	29,00	101,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	49,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	1,00	9,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	98,00	9,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	230,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	350,00	35,000
431	in	Intrerupator cu 1 clape	buc			47,000
						0,000
	in	Intrerupator 16A/1P/4,5ka	buc	1,0000	47,00	47,000
432	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 660,355
						1 404,000
	1	Muncitor	h-om	23,4000	60,00	1 404,000
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	2 300,00	4,600
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	230,00	0,115
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2,35	0,000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	14,00	0,280
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	49,00	14,700
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	16,00	6,880
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	42,00	1,680
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	25,00	4,000
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,40	172,800
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	12,00	3,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,6500	52,00	33,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
433	ct	Cutii de distributie	buc			3,000
						0,000
	ct	Cutie de distributie 100x100	buc	1,0000	3,00	3,000
434	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7 592,533
						5 298,000
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,00	5 298,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	20,00	81,667
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	15,00	30,625
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	120,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,00	7,708

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	98,00	133,117
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1 060,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	15,00	384,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	350,00	475,417
435	ci	Corp de iluminat LED 40w ,600x600	buc			365,000 0,000
	ci	Corp de iluminat pentru interior,IP20 cu montare incastrata in tavan flux iluminos 4000 model LED,595x595x20 Lm 4200k tensiunea 220-240 v	buc	1,0000	365,00	365,000
436	ct2	Doze	buc			3,000 0,000
	ct2	Doze	buc	1,0000	3,00	3,000
		2.5. Clasa 8				
437	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			526,191 471,600
	1	Muncitor	h-om	7,8600	60,00	471,600
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	16 000,00	17,391
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,840
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,650
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,00	1,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,440
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	98,00	3,920
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	14,000
438	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m			13,000 0,000
	cl	Cablu VVG-3x1,5 mm	m	1,0000	13,00	13,000
439	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m			16,590 0,000
	cl1	Cablu VVG-3x2,5 mm	m	1,0000	16,59	16,590
440	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=1,000	100 m			1 587,023 1 428,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	1 428,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 000,00	34,783
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,00	13,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,040
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,600
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,600
441	tv	Tiava din PVC d=16mm	m			3,500 0,000
	tv	Tiava din PVC d=16mm	m	1,0000	3,50	3,500
442	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 360,525 2 286,000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	29,00	43,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,625
443	pr	Priza ordinara	buc			47,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	pr	Priza ordinara	buc	1,0000	47,00	47,000
444	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 995,100
						4 560,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	60,00	4 560,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	18 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	38 000,00	0,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240	49,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	29,00	101,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	49,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	1,00	9,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	98,00	9,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	230,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	350,00	35,000
445	in	Intrerupator cu 1 clape	buc			47,000
						0,000
	in	Intrerupator 16A/1P/4,5ka	buc	1,0000	47,00	47,000
446	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 660,355
						1 404,000
	1	Muncitor	h-om	23,4000	60,00	1 404,000
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	2 300,00	4,600
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	230,00	0,115
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2,35	0,000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	14,00	0,280
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	49,00	14,700
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	16,00	6,880
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	42,00	1,680
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	25,00	4,000
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,40	172,800
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	12,00	3,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,6500	52,00	33,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JC3ПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
447	ct	Cutii de distributie	buc			3,000
						0,000
	ct	Cutie de distributie 100x100	buc	1,0000	3,00	3,000
448	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7 592,533
						5 298,000
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,00	5 298,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	20,00	81,667
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	15,00	30,625
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	120,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JC3ПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,00	7,708
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	98,00	133,117
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1 060,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	15,00	384,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	350,00	475,417
449	ci	Corp de iluminat LED 40w ,600x600	buc			365,000
						0,000
	ci	Corp de iluminat pentru interior,IP20 cu montare incastrata in tavan flux iluminos 4000 model LED,595x595x20 Lm 4200k tensiunea 220-240 v	buc	1,0000	365,00	365,000
450	ct2	Doze	buc			3,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	ct2	Doze	buc	1,0000	3,00	3,000
		2.6. Clasa 11				
451	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m			523,800 471,600
	1	Muncitor	h-om	7,8600	60,00	471,600
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	16 000,00	15,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,840
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,650
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,00	1,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,440
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	98,00	3,920
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	14,000
452	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m			13,000 0,000
	cl	Cablu VVG-3x1,5 mm	m	1,0000	13,00	13,000
453	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m			16,590 0,000
	cl1	Cablu VVG-3x2,5 mm	m	1,0000	16,59	16,590
454	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=1,000	100 m			1 587,240 1 428,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	1 428,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 000,00	35,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,00	13,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,040
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,600
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,600
455	tv	Tiava din PVC d=16mm	m			3,500 0,000
	tv	Tiava din PVC d=16mm	m	1,0000	3,50	3,500
456	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 360,317 2 286,000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	29,00	43,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,417
457	pr	Priza ordinara	buc			47,000 0,000
	pr	Priza ordinara	buc	1,0000	47,00	47,000
458	08-03-591-3	Interruptor semietansat si etansat	100 buc			4 995,100 4 560,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	60,00	4 560,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	18 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	38 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	49,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	29,00	101,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	49,000

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	1,00	9,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	98,00	9,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	230,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	350,00	35,000
459	in	Intrerupator cu 1 clape	buc			47,000
						0,000
	in	Intrerupator 16A/1P/4,5ka	buc	1,0000	47,00	47,000
460	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 660,470
						1 404,000
	1	Muncitor	h-om	23,4000	60,00	1 404,000
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	2 300,00	4,600
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	230,00	0,230
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2,35	0,000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	14,00	0,280
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	49,00	14,700
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	16,00	6,880
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	42,00	1,680
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	25,00	4,000
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,40	172,800
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	12,00	3,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,6500	52,00	33,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
461	ct	Cutii de distributie	buc			3,000
						0,000
	ct	Cutie de distributie 100x100	buc	1,0000	3,00	3,000
462	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7 595,275
						5 298,000
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,00	5 298,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	20,00	81,500
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	15,00	30,563
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	120,00	123,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,00	7,813
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	98,00	133,525
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1 060,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	15,00	384,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	350,00	476,875
463	ci	Corp de iluminat LED 40w ,600x600	buc			365,000
						0,000
	ci	Corp de iluminat pentru interior,IP20 cu montare incastrata in tavan flux iluminos 4000 model LED,595x595x20 Lm 4200k tensiunea 220-240 v	buc	1,0000	365,00	365,000
464	ct2	Doze	buc			3,000
						0,000
	ct2	Doze	buc	1,0000	3,00	3,000
		2.7. Clasa 10				
465	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			523,800
						471,600
	1	Muncitor	h-om	7,8600	60,00	471,600
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	16 000,00	15,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,840

1	2	3	4	5	6	7
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,650
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,00	1,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,440
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	98,00	3,920
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	14,000
466	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m			13,000
						0,000
	cl	Cablu VVG-3x1,5 mm	m	1,0000	13,00	13,000
467	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m			16,590
						0,000
	cl1	Cablu VVG-3x2,5 mm	m	1,0000	16,59	16,590
468	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=1,000	100 m			1 587,240
						1 428,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	1 428,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 000,00	35,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,00	13,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,040
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,600
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,600
469	tv	Tiava din PVC d=16mm	m			3,500
						0,000
	tv	Tiava din PVC d=16mm	m	1,0000	3,50	3,500
470	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 360,317
						2 286,000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	29,00	43,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,417
471	pr	Priza ordinara	buc			47,000
						0,000
	pr	Priza ordinara	buc	1,0000	47,00	47,000
472	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 995,100
						4 560,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	60,00	4 560,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	18 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	38 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	49,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	29,00	101,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	49,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	1,00	9,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	98,00	9,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	230,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	350,00	35,000
473	in	Intrerupator cu 1 clape	buc			47,000
						0,000
	in	Intrerupator 16A/1P/4,5ka	buc	1,0000	47,00	47,000
474	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 660,470

1	2	3	4	5	6	7
						1 404,000
	1	Muncitor	h-om	23,4000	60,00	1 404,000
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	2 300,00	4,600
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	230,00	0,230
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2,35	0,000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	14,00	0,280
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	49,00	14,700
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	16,00	6,880
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	42,00	1,680
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	25,00	4,000
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,40	172,800
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	12,00	3,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,6500	52,00	33,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
475	ct	Cutii de distributie	buc			3,000
						0,000
	ct	Cutie de distributie 100x100	buc	1,0000	3,00	3,000
476	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7 595,275
						5 298,000
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,00	5 298,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	20,00	81,500
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	15,00	30,563
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	120,00	123,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,00	7,813
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	98,00	133,525
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1 060,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	15,00	384,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	350,00	476,875
477	ci	Corp de iluminat LED 40w ,600x600	buc			365,000
						0,000
	ci	Corp de iluminat pentru interior,IP20 cu montare incastrata in tavan flux iluminos 4000 model LED,595x595x20 Lm 4200k tensiunea 220-240 v	buc	1,0000	365,00	365,000
478	ct2	Doze	buc			3,000
						0,000
	ct2	Doze	buc	1,0000	3,00	3,000
		2.8. Clasa 9				
479	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			523,800
						471,600
	1	Muncitor	h-om	7,8600	60,00	471,600
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	16 000,00	15,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,840
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,650
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,00	1,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,440
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	98,00	3,920
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	14,000
480	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m			13,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	cl	Cablu VVG-3x1,5 mm	m	1,0000	13,00	13,000
481	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m			16,590
						0,000
	cl1	Cablu VVG-3x2,5 mm	m	1,0000	16,59	16,590
482	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=1,000	100 m			1 587,240
						1 428,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	1 428,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 000,00	35,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,00	13,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,040
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,600
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,600
483	tv	Tiava din PVC d=16mm	m			3,500
						0,000
	tv	Tiava din PVC d=16mm	m	1,0000	3,50	3,500
484	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 360,317
						2 286,000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	29,00	43,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,417
485	pr	Priza ordinara	buc			47,000
						0,000
	pr	Priza ordinara	buc	1,0000	47,00	47,000
486	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 995,100
						4 560,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	60,00	4 560,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	18 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	38 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	49,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	29,00	101,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	49,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	1,00	9,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	98,00	9,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	230,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	350,00	35,000
487	in	Intrerupator cu 1 clape	buc			47,000
						0,000
	in	Intrerupator 16A/1P/4,5ka	buc	1,0000	47,00	47,000
488	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 660,470
						1 404,000
	1	Muncitor	h-om	23,4000	60,00	1 404,000
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	2 300,00	4,600
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	230,00	0,230
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2,35	0,000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	14,00	0,280
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	49,00	14,700
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	16,00	6,880
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	42,00	1,680
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	25,00	4,000
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,40	172,800
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	12,00	3,000

1	2	3	4	5	6	7
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,6500	52,00	33,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
489	ct	Cutii de distributie	buc			3,000
						0,000
	ct	Cutie de distributie 100x100	buc	1,0000	3,00	3,000
490	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7 595,275
						5 298,000
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,00	5 298,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	20,00	81,500
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	15,00	30,563
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	120,00	123,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,00	7,813
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	98,00	133,525
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1 060,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	15,00	384,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	350,00	476,875
491	ci	Corp de iluminat LED 40w ,600x600	buc			365,000
						0,000
	ci	Corp de iluminat pentru interior,IP20 cu montare incatrata in tavan flux iluminos 4000 model LED,595x595x20 Lm 4200k tensiunea 220-240 v	buc	1,0000	365,00	365,000
492	ct2	Doze	buc			3,000
						0,000
	ct2	Doze	buc	1,0000	3,00	3,000
		2.9. Clasa 12				
493	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			523,800
						471,600
	1	Muncitor	h-om	7,8600	60,00	471,600
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	16 000,00	15,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,840
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,650
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,00	1,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,440
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	98,00	3,920
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	14,000
494	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m			13,000
						0,000
	cl	Cablu VVG-3x1,5 mm	m	1,0000	13,00	13,000
495	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m			16,590
						0,000
	cl1	Cablu VVG-3x2,5 mm	m	1,0000	16,59	16,590
496	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=1,000	100 m			1 587,240
						1 428,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	1 428,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 000,00	35,000

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,00	13,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,040
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,600
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,600
497	tv	Tiava din PVC d=16mm	m			3,500 0,000
498	tv 08-03-591-9	Tiava din PVC d=16mm Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	m 100 buc	1,0000	3,50	3,500 2 360,317 2 286,000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	29,00	43,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,417
499	pr	Priza ordinara	buc			47,000 0,000
	pr	Priza ordinara	buc	1,0000	47,00	47,000
500	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 995,100 4 560,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	60,00	4 560,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	18 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	38 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	49,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	29,00	101,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	49,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	1,00	9,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	98,00	9,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	230,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	350,00	35,000
501	in	Intrerupator cu 1 clape	buc			47,000 0,000
	in	Intrerupator 16A/1P/4,5ka	buc	1,0000	47,00	47,000
502	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 660,470 1 404,000
	1	Muncitor	h-om	23,4000	60,00	1 404,000
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	2 300,00	4,600
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	230,00	0,230
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2,35	0,000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	14,00	0,280
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	49,00	14,700
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	16,00	6,880
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	42,00	1,680
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	25,00	4,000
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,40	172,800
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	12,00	3,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,6500	52,00	33,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
503	ct	Cutii de distributie	buc			3,000 0,000
	ct	Cutie de distributie 100x100	buc	1,0000	3,00	3,000
504	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,	100 buc			7 595,275 5 298,000

1	2	3	4	5	6	7
		monolampa				
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,00	5 298,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	20,00	81,500
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	15,00	30,563
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	120,00	123,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,00	7,813
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	98,00	133,525
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1 060,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	15,00	384,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	350,00	476,875
505	ci	Corp de iluminat LED 40w ,600x600	buc			365,000 0,000
	ci	Corp de iluminat pentru interior,IP20 cu montare incastrata in tavan flux iluminos 4000 model LED,595x595x20 Lm 4200k tensiunea 220-240 v	buc	1,0000	365,00	365,000
506	ct2	Doze	buc			3,000 0,000
	ct2	Doze	buc	1,0000	3,00	3,000
		2.10. Clasa 14				
507	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			523,800 471,600
	1	Muncitor	h-om	7,8600	60,00	471,600
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	16 000,00	15,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,840
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,650
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,00	1,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,440
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	98,00	3,920
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	14,000
508	cl	Cablu de alimentare VVG 3x1,5mm	m			13,000 0,000
	cl	Cablu VVG-3x1,5 mm	m	1,0000	13,00	13,000
509	cl	Cablu de alimentare VVG 3x2,5mm	m			16,590 0,000
	cl1	Cablu VVG-3x2,5 mm	m	1,0000	16,59	16,590
510	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Коэффициент к трудозатратам=1,000	100 m			1 587,240 1 428,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	1 428,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 000,00	35,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,00	13,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,040
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,600
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,600
511	tv	Tiava din PVC d=16mm	m			3,500 0,000
	tv	Tiava din PVC d=16mm	m	1,0000	3,50	3,500
512	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 360,317

1	2	3	4	5	6	7
						2 286,000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	29,00	43,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,417
513	pr	Priza ordinara	buc			47,000
						0,000
	pr	Priza ordinara	buc	1,0000	47,00	47,000
514	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 995,100
						4 560,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	60,00	4 560,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	18 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	38 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	49,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	29,00	101,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	49,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	1,00	9,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	98,00	9,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	230,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	350,00	35,000
515	in	Intrerupator cu 1 clape	buc			47,000
						0,000
	in	Intrerupator 16A/1P/4,5ka	buc	1,0000	47,00	47,000
516	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 660,470
						1 404,000
	1	Muncitor	h-om	23,4000	60,00	1 404,000
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	2 300,00	4,600
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	230,00	0,230
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2,35	0,000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	14,00	0,280
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	49,00	14,700
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	16,00	6,880
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	42,00	1,680
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	25,00	4,000
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	2,40	172,800
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	12,00	3,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,6500	52,00	33,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
517	ct	Cutii de distributie	buc			3,000
						0,000
	ct	Cutie de distributie 100x100	buc	1,0000	3,00	3,000
518	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7 595,275
						5 298,000
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,00	5 298,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	20,00	81,500
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	15,00	30,563
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	120,00	123,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,00	7,813
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	98,00	133,525
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1 060,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	15,00	384,000

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	350,00	476,875
519	ci	Corp de iluminat LED 40w ,600x600	buc			365,000
						0,000
	ci	Corp de iluminat pentru interior,IP20 cu montare incastrata in tavan flux iluminos 4000 model LED,595x595x20 Lm 4200k tensiunea 220-240 v	buc	1,0000	365,00	365,000
520	ct2	Doze	buc			3,000
						0,000
	ct2	Doze	buc	1,0000	3,00	3,000
		3. Reparatii la fasada atelierului				
		3.1. Demolari				
521	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			51,375
						45,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00	45,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase intra in cost schele	m3	0,0003	0,00	0,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase intra in cost la schele	m3	0,0001	0,00	0,000
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela intra in cost	m3	0,0003	0,00	0,000
	2020142925412	PFL dur de 6 mm intra in cost	m3	0,00012	0,00	0,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,075
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,40	6,300
522	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			41,400
						41,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	60,00	41,400
523	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina	m3			240,600
						237,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	60,00	210,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,200
524	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,550
						8,400
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	60,00	5,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
525	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			43,500
						43,200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	60,00	21,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,00	21,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
526	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			813,398
						810,000
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	60,00	600,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	60,00	210,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,398
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,000
527	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,350
						16,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
528	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			3,819
						3,600
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	60,00	1,800

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	30,00	0,024
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,045
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,125
529	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg			0,737 0,690
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	60,00	0,480
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	60,00	0,150
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	60,00	0,060
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	30,00	0,012
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	25,00	0,015
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	98,00	0,020
530	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050	kg			1,600 1,500
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	60,00	1,200
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	60,00	0,240
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	60,00	0,060
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	30,00	0,031
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	25,00	0,039
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	98,00	0,029
531	TsH92B	Încarcarea în auto sol (pământ) cu bolovani, cu pietre	t			66,600 66,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,00	66,600
532	TsI50C10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			151,933 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	350,00	151,933
		3.2. Construirea pereu				
533	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			529,900 59,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,400
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000
534	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			472,500 54,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	60,00	54,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000
535	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 100x100x5	kg			16,025 1,800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,300
	2873122004100	Plase sudate 100x100x5	kg	1,0100	13,50	13,635
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,03	0,009
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,211
536	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			82,598 57,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00	45,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,25	0,001
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,625
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	98,00	9,800
	2010102904340	Dulapi de rasinoase intra in cost schele	m3	0,0010	0,00	0,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase intra in cost la schele	m3	0,0010	4 150,00	4,107
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase intra in cost	m3	0,0015	0,00	0,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,000
537	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 797,802 462,000
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	60,00	438,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,35	686,952
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	272,125
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	380,00	271,938
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,888
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,00	11,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
538	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment Placi gr.4 cm pe adeziv rezistent la inghet cu norma 4,5 kg/m2,se exclude nisip si ciment	m2			225,400 45,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	60,00	39,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2661112800600	Placi din beton	m2	1,0500	145,00	152,250
	2651122100270ap l	Adeziv rezistent la inghet	kg	4,5000	6,00	27,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0320	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	25,00	0,750
539	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 100x20x8	m			147,648 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,00	7,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,00	10,800
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 267,00	60,816
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,35	2,397
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,050
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	1,0050	65,00	65,325
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,060
		3.3. Timplarie				
540	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu plinta termica	m2			2 789,950 57,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,00	51,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 678,00	2 678,000
	??? 2874115829126a	Surub 6x30mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	66,00	11,550
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,100
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
541	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			91,150

1	2	3	4	5	6	7
						24,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,800
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	66,00	66,000
	???	Surub 6x30mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	2874115829126a					
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		3.4. Constructia stresina				
542	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Norma 6,28 m3 se eau dupa proiect	m2			354,850 17,700
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase intra in cost la schele	m3	0,08041	4 150,00	333,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
543	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			81,982 23,398
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	60,00	23,398
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	19,00	57,191
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	350,00	0,334
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	350,00	1,059
544	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			742,943 123,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	60,00	123,000
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	61,58	603,484
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,35	11,844
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	350,00	1,393
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	15,00	0,435
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	350,00	2,787
545	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2			290,363 72,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	60,00	66,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	160,00	193,201
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	16,00	10,080
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,150
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,60	3,150
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,00	6,143
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	22,00	2,310
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,330
		3.5. Construirea scurgerii de ape				
546	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m			168,200 18,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	60,00	18,000
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	55,46	59,980
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	32,00	46,144
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	28,00	5,768
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	36,00	3,708
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	49,00	10,094
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	105,00	21,630
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,25	2,575
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
547	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			228,744

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt=1,020				21,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,000
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	89,00	95,319
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	105,00	53,550
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	36,00	9,180
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	32,00	16,320
	2874115830000	Pilnii de curature	buc	0,2500	56,00	14,280
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	38,00	9,690
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	36,00	9,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		3.6. Constructia scarii de intrare				
548	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			79,200 79,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,200
549	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			54,200 52,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	60,00	52,200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,000
550	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			530,162 59,417
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,417
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,184
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,006
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,518
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,036
551	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			103,429 72,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,00	63,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,25	0,001
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,000
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	98,00	9,800
	2010102903495	Scinduri de rasinoase intra in cost la schele	m3	0,0035	4 150,00	15,563
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase intra in cost	m3	0,0005	0,00	0,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,800
552	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 100x100x5	kg			16,017 1,801
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,301
	2873122004100	Plase sudate 100x100x5	kg	1,0100	13,50	13,635
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,281
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,03	0,009
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,201
553	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 797,828 462,000
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	60,00	438,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,35	686,952

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	272,160
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	380,00	271,928
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,888
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,00	11,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
554	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,630 7,204
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,204
	2430226101010a	Grunt "Betoncontact"	kg	0,4150	24,70	10,252
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
555	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			629,047 231,301
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,301
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	350,00	357,023
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,60	26,680
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	19,00	2,850
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	24,00	4,800
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,502
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,100
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	15,00	5,146
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,539
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,107
556	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			31,346 12,600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,600
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,600
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,260
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,016
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,225
557	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 147,274 436,825
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,00	436,825
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	42,00	504,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	21,00	126,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	19,00	15,944
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	19,00	57,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,505
558	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2			290,363 72,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	60,00	66,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	160,00	193,200
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	16,00	10,080
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,150
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,60	3,150
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,00	6,143
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	22,00	2,310
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,330
		3.7. Termoizolarea fasadei				
559	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			17,625

1	2	3	4	5	6	7
		exteriori la fatade				7,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,200
	2430226101010a	Grunt "Betoncontact"	kg	0,4150	24,70	10,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
560	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp100x100x5	kg			16,924 2,700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,300
	2873122004100	Plase sudate 100x100x5	kg	1,0100	13,50	13,635
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,03	0,009
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,210
561	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			137,575 102,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,35	24,675
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,140
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
562	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2			54,779 31,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	7,200
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	980,00	23,519
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,060
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			18,825 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,70	10,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
564	CK26B	Profil de soclu din aluminiu 100mm suruburi 6x30mm se inlocuesc cu dublu cu surup cap hexagonal 12x180mm	m			92,150 24,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,800
	2743123549026a	Profil de soclu 100mm	m	1,0000	66,00	66,000
	2874115829126a	Dublu cu cap hexagonal 12x180mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
565	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea 135kg/m2 gr.100mmLamda 0,039 W/m2xK Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			413,198 138,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	60,00	113,520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	60,00	25,080
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,60	18,584
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,60	23,230
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	195,00	210,737
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,332
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,0000	5,60	5,656
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,85	6,868
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,051
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,315
566	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant	m2			310,970

1	2	3	4	5	6	7
		(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 135 kg/m2 gr.30mm lamda 0,039 W m2xK Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010				175,378
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	60,00	143,639
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	60,00	31,739
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,60	18,584
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,60	23,230
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	1,0700	66,67	72,049
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,50	9,620
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,85	6,868
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,051
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	15,00	4,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,315
567	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,626 7,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,200
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	24,70	10,251
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
568	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			134,320 73,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,200
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	26,50	60,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,090
569	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Grile la ferestre existente	kg			31,346 12,600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,600
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,600
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,260
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,016
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,225
570	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 147,241 436,767
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,00	436,767
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	42,00	504,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	21,00	126,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	19,00	15,981
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	19,00	57,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,493
		3.8. Termoizolarea soclu				
571	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			4 174,812 142,812
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	60,00	142,813
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	360,00	4 032,000
572	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			79,200 79,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,200
573	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2			27,550

1	2	3	4	5	6	7
		Mat. marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,100				27,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,550
574	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			117,001 9,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	9,600
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	18,00	54,000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	18,00	39,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	9,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	200,00	0,200
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	4,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,051
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,550
575	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			18,826 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	24,70	10,251
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
576	CC03C	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 100x100x5	kg			16,025 1,800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,300
	2873122004100	Plase sudate 100x100x5	kg	1,0100	13,50	13,635
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,03	0,009
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,211
577	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			137,575 102,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,35	24,675
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,140
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
578	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2			84,624 48,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	48,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	33,000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,024
579	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalțimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 725,880 300,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	60,00	261,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,000
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 267,00	1 311,873
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,021
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	350,00	101,536

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	19,00	10,450
580	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			371,165 103,080
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	60,00	85,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	60,00	17,880
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,60	18,584
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,60	18,584
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	195,00	210,736
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,332
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,0000	5,60	5,656
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,85	5,151
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,051
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,345
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	15,00	0,270
581	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite isostud	m2			20,648 1,200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,200
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	18,00	19,440
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,007
582	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			151,934 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	350,00	151,934
583	aa	Agrila pentru constructii	m3			225,000 0,000
	aa	Argila pentru constructii	m3	1,0000	225,00	225,000
584	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,600 18,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,600
585	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 048,667 529,188
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	529,188
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,479
586	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			18,826 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,70	10,251
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
587	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,626 7,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,200
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,70	10,251
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
588	CF30A	Tencuieli exterioare decorative mozaica cu granule 4kg/m2	m2			289,170 73,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,200
	26531021008311a	Tencueli decorative mozaica cu granule 4kg/m2	kg	4,0000	53,95	215,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,090

L.S.

Intocmit

Ofertant

I.M."Delmar Construction" S.R.L.

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

(semnatura)