

**Resedinta Guvernului din IP
Pensiunea din Holercani**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie a acoperisului moale la Resedinta Guvernului din IP
Pensiunea din Holercani**

Valoarea de deviz 187 049,03 lei

Intocmit in prețuri curente 13.09.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	400,000	23,87 22,67	9 549,80 9 069,80
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	400,000	13,93 1,41	5 571,20 562,40
3	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP strat superior	m2	400,000	115,51 19,20	46 204,33 7 680,00
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Uniflex HKP strat imferior	m2	400,000	87,44 19,20	34 974,58 7 680,00
5	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	130,000	236,02 43,75	30 682,76 5 687,50

1	2	3	4	5	6	7
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (uluc)	m	10,000	305,84 10,54	3 058,38 105,45
7	TrB22H1 A5	Transportul materialelor cu macaraua- turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 24-30 m (Coborire materiale)	t	10,000	391,08 19,08	3 910,77 190,77
8	TrB22H1 A5	Transportul materialelor cu macaraua- turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 24-30 m (ridicare materiale)	t	10,000	391,08 19,08	3 910,77 190,77
9	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	10,000	94,32 94,32	943,17 943,17
10	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	10,000	140,56 0,00	1 405,56 0,00
Cheltuieli directe			lei		140 211,32	
CNAS			24,00 %		7 706,37	
Transport			5,00 %		4 885,18	
Total			100,00 +		152 802,87	
Cheltuieli de regie			1,00 %		1 528,02	
Total			100,00 +		154 330,89	
Beneficiu			1,00 %		1 543,30	
Total			100,00 +		155 874,19	
Total Capitolul 1. Lucrari de reparatie					155 874,19	
Inclusiv salariu					32 109,86	
Cheltuieli directe			lei		155 874,19	
TVA			20,00 %		31 174,84	

Total deviz: **187 049,03**
Inclusiv salariu **32 109,86**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

