

**Reconstructia imobilelor 12;13;14
si 15, cu si edificarea unui etaj
suplimentar si extindere pe
orizontala, in vederea amplasarii
spatiilor comerciale si
administrative in municipiul
Chisinau, str. Doina**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-12-7

Deviz-oferta № 2-12-7

Кондиционирование и вентиляция . Блок 12 (mod)

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Раздел Сантехработы				
1	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Гибкая вставка на рекупере д=200	buc	8,00		
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан д=200	buc	4,00		
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан д=160	buc	4,00		
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 400x100	buc	23,00		
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка регулируемая д=200	buc	4,00		
6		Приточные воздуховоды ПВ1		0,00		
7	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm gr.0.5mm	m2	121,23		
8	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Коробки под решетки	m2	12,00		
9	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm gr.0.5mm	m2	74,00		
10	IzH22A	Изоляция вспененным каучуком толщ.	m2	75,00		

1	2	3	4	5	6	7
		5MM				
11	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm gr.0.5mm	m2	5,01		
Total			лей			
Asiguraea sociala de stat			24,00 %			
Transportarea materialelor			7,00 %			
Cheltuieli de depozit			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		Capitolul 2. Раздел Оборудование				
12	Цена фирмы	Приточно вытяжная установка "SALDA" RIS 400 PE 3/0 снастенным пультом	buc	2,00		
13	Цена фирмы	Вентилятор BF-150	buc	3,00		
14	Цена фирмы	Шумоглушитель d=200 L=0.5m	buc	4,00		
Total			лей			
Заготов складские расходы			1,20 %			
		Capitolul 3. Р Монтажные работы				
15	VC22A	Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg Установка	buc	2,00		
16	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Вентилятор	buc	3,00		
17	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm Шумоглушитель	buc	4,00		
18	11-06-00 1-01	Пульт управления	buc	2,00		
Total			лей			
Asigurari sociala de stat			24,00 %			
Transportarea materialelor			7,00 %			
Cheltuieli de depozitare			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			

Total:

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor
