

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul Lucrări de amenajare la grădinița-creșă Solnișco din mun. Ungheni

Autoritatea contractantă Primăria mun. Ungheni, str. Națională nr. 7  
(denumirea, adresa)

#### 1. Descriere generală

Lucrările de amenajare vor fi efectuate la grădinița-creșă Solnișco din mun. Ungheni, situată pe adresa mun. Ungheni, str. B. P. Hașdeu nr. 5.

#### 2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

- Materialele trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică. La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Acordurilor RM.
- Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor
- Termenul executării: maximum 2 luni (perioada Iunie-Iulie 2022)

#### 4. Mostre

Operatorul economic trebuie să depună certificatul de conformitate la pavaj și bordură, valabil la momentul depunerii ofertei.

#### 5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat din contul propriu:

- de a limita accesul la șantier;
- de a instala panou informațional;
- să asigure lucrările executate și echipamentul pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor Beneficiarului. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei;
- în timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

#### 6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

În caz de depistare a viciilor ascunse și a defectelor – se constată în prezența Beneficiarului și se introduce înscrierea într-un proces-verbal.

Lucrările care devin ascunse, nu vor fi acoperite fără aprobarea Beneficiarului, Antreprenorul asigură posibilitatea să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Beneficiarul participă la examinare și măsurarea lucrărilor.

#### 6. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

#### 7. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Ordinea și tipurile lucrărilor de construcție trebuie să corespundă Indicațiilor tehnice de Construcție.

#### 8. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

### 9. Cerințe privind calculul costului

Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. Costurile vor fi calculate conform normelor în construcții, în vigoare la momentul depunerii ofertei de către operatorul economic.

### 10. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documentele obligatorii care trebuie să fie prezentate la depunerea ofertei se depun prin intermediul SIA RSAP, conform anunțului de participare.

### 11. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documentele obligatorii care trebuie să fie prezentate la evaluarea ofertei se depun prin intermediul SIA RSAP, conform anunțului de participare.

1	TsC54C	...	m <sup>3</sup>	...
2	DE10A	...	m	...
3	TsC54C	...	m <sup>3</sup>	...
4	TsC54C	...	m <sup>3</sup>	...
5	DE10A	...	m	...
6	TsC54C	...	m <sup>3</sup>	...
7	DE10A	...	m	...
8	TsC54C	...	m <sup>3</sup>	...
9	TsC54C	...	m <sup>3</sup>	...
10	TsC54C	...	m <sup>3</sup>	...

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	76,0000
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,3680
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	18,0000
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub bordure)	m3	5,6800
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate.dimensiuni 10x25x1000)	m	294,0000
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (strat gr.10cm)	m3	65,8000
7	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat ( pavaj vibropresat gr.6 cm, culoare gri, caramida)	m2	658,0000
8	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	76,0000
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,0000
10	TrB01C2-9	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	36,0000

23.03.2022

