

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul *Amenajarea terenului adiacent blocului de locuit, amplasat pe str. M.Eminescu, nr.41.*

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă *Primăria or. Cimișlia, bdul Ștefan cel Mare, nr.14.*

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se vor executa lucrări de pavare a curții.

2. Informații și proiectare

Lucrările se vor executa în baza devizului de cheltuieli și vor fi finanțate din bugetul local.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Pe parcursul lucrărilor, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului certificatele de conformitate și alte acte, ce ar confirma calitatea materialelor, cerințe, stipulate în contractul de antrepriză.

4. Mostre

În cazul dat nu este necesitate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

Materialele vor fi depozitate la indicația Beneficiarului și păstrarea lor în condiții normale va fi supravegheată de dirijintele de șantier.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție.

În baza schemei de execuție..

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Termenul de garanție de 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor va fi stipulată în contractul de antrepriză.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu este cazul.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive.

Conform schemei de execuție.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului.

Nu este cazul.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor.

Nu este cazul.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor.

Nu este cazul.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor.

Nu este cazul.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor.

Nu este cazul.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

La lucrările susindicate se va folosi:electricitate, apă, compactor de mână,macara, autogreider, exavator. Forță de muncă: pavator,materiale: ciment, beton, mortar de ciment, bordură, plăci din beton, nisip.

16. Definiții

Termenul de execuție a lucrărilor-45 de zile.

17. Cerințe privind calculul costului.

Devizul de cheltuieli a fost întocmit conform Windoc Deviz

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

Conform anunțului de participare în cadrul procedurii de achiziții.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

Conform anunțului de participare în cadrul procedurii de achiziții.

Specialist în construcții

 Nicolae Borodin

29 iulie 2026.

Obiectivul: BIC 2026

Obiectul: or. Cimisia

Devizul: Amenajarea terenului adiacent blocului de locuit amplasat pe str. M. Eminescu 41

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 22.1.7

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	105,0000
1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,6000
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea peretilor de sprijin)	m3	4,3000
2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,2150
2.2	7123010010200	Betonist	h-om	5,0300
2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6760
2.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,2470
2.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,2470
2.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6450
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	35,7300
3.1	9310060019930	Muncitor	h-om	57,1680
3.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6824
3.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	27,6908
3.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	27,6908
4	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului	m	4,0000
4.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0140
4.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1600
4.3	7123010010200	Betonist	h-om	1,1600
4.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1,1760
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat)	100m3	0,5250
5.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,5043
6	Ts150A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	105,0600
6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,1364
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2. Lucrari de pavare curtii si parcarii pentru 12 locuri		
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) - Demontarea usii scara nr.2 pentru ridicare cu 10 cm mai sus	m2	2,9000
7.1	7422010060100	Timpliar	h-om	0,6090
7.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6090
8	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv *****NOTA - USA EXISTENTA - Fara pret	m2	2,9000
8.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,9000
8.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8120
8.3	2873155900800	Electrozii de sudura	kg	0,4060
8.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0600
8.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0145
8.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,4500
8.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,0300
8.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0029
8.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,2660
8.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1600
8.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,5510
8.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7830
8.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0580
9	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - Glafuri la usa	m2	4,0000
9.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0680
9.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0200
9.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0400
9.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1200

9.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	40,0000
9.6	2652102100737	Var hidratat	kg	7,2000
9.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1480
9.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0400
9.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	1,5200
9.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	9,4000
9.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000
9.12	7122050013400	Zidar	h-om	6,6000
9.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,4000
9.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000
9.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120
9.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0160
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Корыто)	100m3	0,9370
10.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1134
11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100m3	0,9370
11.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,4695
12	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	154,7200
12.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	5,9258
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2	3,7500
13.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,4250
14	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. (Compactarea pamintului)	100m2	3,7500
14.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,7500
14.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,8625
14.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,5000
15	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3	3,1000
15.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0520
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3	1,5500
16.1	1421102200068	Pietris ciurit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,7825
16.2	4100126202818	Apă	m3	0,1550
16.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5345
16.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3255
16.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,6510
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	69,0000
17.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,1050
17.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	201,4800
17.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5520
17.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	69,3450
17.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4140
17.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,3500
17.7	7129020012800	Pavator	h-om	30,3600
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	63,7000
18.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,0576
18.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	64,9740
18.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1911
18.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 2	m	64,0185
18.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1911
18.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,6440
18.7	7129020012800	Pavator	h-om	11,4660
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=12 cm	m3	45,0000
19.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	57,1500
19.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,2500
19.3	7129020012800	Pavator	h-om	13,5000
19.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8900
19.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,8100
19.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2250
20	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (Película polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Película polietilena dubla cu norma 1,00	m2	375,0600
20.1	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	66,3856
20.2	1711217329883	Película polietilena dubla	m2	375,0600
20.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,2518
20.4	7123020011100	Fierar betonist	h-om	3,7506
21	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din	m2	375,0600

		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 6 cm - culoare SUR)		
21.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	600 0960
21.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 950 7920
21.3	2661112800655	Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 6 cm - culoare SUR	m2	380 6859
21.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1 8753
21.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	14 2523
21.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7 5012
21.7	7129020012800	Pavator	h-om	217 6098
21.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5 9259
22	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu (Заливка зубьев)	m3	0,4500
22.1	2663102100001	Beton clasa	m3	0 4613
22.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	127 8000
22.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0 3420
22.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0 3150
22.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0 1305
22.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1 5000
22.7	7123010010200	Betonist	h-om	1 5975
22.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0 1800
22.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0 0257
22.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0 0081
22.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0 2700
22.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0 1125
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de pavare curtii si parcarii pentru 12 locuri		
		Capitolul 3. Pamint vegetal pentru zona verde		
23	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	0,2300
23.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1 0971
24	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.	t	37,5500
24.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6 9069
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	23,0000
25.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7 1300
		TOTAL Capitolul 3. Pamint vegetal pentru zona verde		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Str. M. Eminescu N°41



