

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4**  
**Illuminat electric interior/Echipament electric de fonta(19/2025-IEI/EEF)**

**Valoarea de deviz 152 319,64 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Zona 1-2-4-5-6</b>				
1	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,5000	46,00 46,00	69,00 69,00
2	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,5000	52,95 41,40	79,42 62,10
		<b>Total Zona 1-2-4-5-6 Inclusiv salariu</b>				<b>148,42 131,10</b>
		<b>1.2. Zona 1</b>				
3	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	3,0000	18,40 18,40	55,20 55,20
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	3,0000	35,86 27,60	107,57 82,80
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000	12,50 12,50	50,00 50,00
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	15,81 13,00	63,25 52,00
		<b>Total Zona 1 Inclusiv salariu</b>				<b>276,02 240,00</b>
		<b>1.3. Zona 2</b>				
7	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	6,6000	18,40 18,40	121,44 121,44
8	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	6,6000	35,85 27,60	236,63 182,16
9	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,0000	12,50 12,50	75,00 75,00
10	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000	15,81 13,00	94,87 78,00
		<b>Total Zona 2 Inclusiv salariu</b>				<b>527,94 456,60</b>
		<b>1.4. Zona 4</b>				
11	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	6,0000	18,40	110,40

1	2	3	4	5	6	7
					18,40	110,40
12	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	6,0000	35,85	215,12
					27,60	165,60
13	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,0000	12,50	75,00
					12,50	75,00
14	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000	15,81	94,87
					13,00	78,00
		<b>Total Zona 4 Inclusiv salariu</b>				<b>495,39 429,00</b>
		<b>1.5. Zona 5</b>				
15	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	1,5000	18,40	27,60
					18,40	27,60
16	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	1,5000	35,86	53,79
					27,60	41,40
17	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	12,50	25,00
					12,50	25,00
18	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	15,81	31,62
					13,00	26,00
		<b>Total Zona 5 Inclusiv salariu</b>				<b>138,01 120,00</b>
		<b>1.6. Zona 6</b>				
19	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	6,6000	18,40	121,44
					18,40	121,44
20	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	6,6000	35,85	236,63
					27,60	182,16
21	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,0000	12,50	75,00
					12,50	75,00
22	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000	15,81	94,87
					13,00	78,00
		<b>Total Zona 6 Inclusiv salariu</b>				<b>527,94 456,60</b>
		<b>1.7. Zona 3</b>				
23	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	27,0000	18,40	496,80
					18,40	496,80
24	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,5000	46,00	69,00
					46,00	69,00
25	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	27,0000	35,85	968,06
					27,60	745,20
26	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,5000	52,97	79,46
					41,40	62,10

1	2	3	4	5	6	7
27	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	21,0000	12,50 12,50	262,50 262,50
28	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	21,0000	15,81 13,00	332,03 273,00
		<b>Total Zona 3 Inclusiv salariu</b>				<b>2 207,85 1 908,60</b>
		<b>1.8. Zona 7</b>				
29	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,6000	18,40 18,40	287,04 287,04
30	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,5000	46,00 46,00	69,00 69,00
31	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,6000	35,85 27,60	559,33 430,56
32	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,5000	52,97 41,40	79,46 62,10
33	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,0000	12,50 12,50	150,00 150,00
34	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000	15,81 13,00	189,74 156,00
		<b>Total Zona 7 Inclusiv salariu</b>				<b>1 334,57 1 154,70</b>
		<i>Total</i>	Lei			5 656,14
		<i>Asigurarare sociala , medicala</i>	24,00 %			1 175,18
		<i>Transportarea materialelor</i>	9,00 %			45,13
		<i>Total</i>	100,00 +			6 876,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,00 %			893,94
		<i>Total</i>	100,00 +			7 770,39
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			388,53
		<i>Total</i>	100,00 +			8 158,92
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>8 158,92 4 896,60</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Zona 1-2-4-5-6</b>				
		<b>2.1.1. Completare panou de distributie existent</b>				
35	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,0000	27,60 27,60	27,60 27,60
36	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc	1,0000	101,20 101,20	101,20 101,20
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,0000	187,64 127,92	187,64 127,92

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Completare panou de distributie existent Inclusiv salariu</b>				<b>316,44 256,72</b>
		<b>2.1.2. Panou de distributie proiectat</b>				
38	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,0000	262,57 190,24	262,57 190,24
39		Pictograma pe panou	buc	1,0000	21,00 0,00	21,00 0,00
40	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	280,57 190,24	280,57 190,24
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	17,0000	186,37 127,92	3 168,32 2 174,64
42	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,0000	164,00 164,00	164,00 164,00
43	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc	2,0000	93,54 91,84	187,08 183,68
44		Sina <N>	buc	1,0000	26,55 0,00	26,55 0,00
45		Sina <PE>	buc	1,0000	32,00 0,00	32,00 0,00
		<b>Total Panou de distributie proiectat Inclusiv salariu</b>				<b>4 142,09 2 902,80</b>
		<b>2.1.3. Cabluri si tevi</b>				
46	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,1700	1 006,35 918,41	171,08 156,13
47		Cablu BBΓHT- FRLSLTx-0.66 sec. 5x6 mm2	m	17,0000	38,00 0,00	646,00 0,00
		<b>Total Cabluri si tevi Inclusiv salariu</b>				<b>817,08 156,13</b>
		<b>2.1.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu</b>				
48	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3200	604,19 552,69	193,34 176,86
49		Cablu KBBΓHT- FRLSLTx-0.66 sec. 4 x1,5 mm2	m	20,0000	24,00 0,00	480,00 0,00
50		Cablu KBBΓHT- FRLSLTx-0.66 sec.2x1,5mm2	m	2,0000	19,36 0,00	38,72 0,00
51		Cablu ΠB sec. 1x6 mm2	m	10,0000	11,08 0,00	110,80 0,00
		<b>Total Conectarea la sistemul de alarma la incendiu Inclusiv salariu</b>				<b>822,86 176,86</b>
		<b>Total Zona 1-2-4-5-6 Inclusiv salariu</b>				<b>6 098,47 3 492,51</b>
		<b>2.2. Zona 1</b>				
		<b>2.2.1. Cabluri si tevi</b>				

1	2	3	4	5	6	7
52	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,1000	715,44 644,52	786,98 708,97
53		Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	110,0000	33,00 0,00	3 630,00 0,00
		<b>Total Cabluri si tevi Inclusiv salariu</b>				<b>4 416,98 708,97</b>
		<b>2.2.2. Conducte</b>				
54	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,1000	2 635,34 1 951,60	2 898,87 2 146,76
55		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N dn16mm	m	110,0000	4,22 0,00	464,20 0,00
		<b>Total Conducte Inclusiv salariu</b>				<b>3 363,07 2 146,76</b>
		<b>2.2.3. Intreruptoare si prize</b>				
56	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0200	3 781,50 3 542,50	75,63 70,85
57		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	2,0000	46,00 0,00	92,00 0,00
58		Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc	2,0000	3,66 0,00	7,32 0,00
59	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,0200	2 443,00 2 027,00	48,86 40,54
60		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	2,0000	8,66 0,00	17,32 0,00
		<b>Total Intreruptoare si prize Inclusiv salariu</b>				<b>241,13 111,39</b>
		<b>Total Zona 1 Inclusiv salariu</b>				<b>8 021,18 2 967,12</b>
		<b>2.3. Zona 2</b>				
		<b>2.3.1. Cabluri si tevi</b>				
61	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,7000	715,43 644,51	500,80 451,16
62		Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	70,0000	33,00 0,00	2 310,00 0,00
63	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,1200	1 006,25 918,42	120,75 110,21
64		Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 5x4 mm2	m	12,0000	28,66 0,00	343,92 0,00
		<b>Total Cabluri si tevi Inclusiv salariu</b>				<b>3 275,47 561,37</b>
		<b>2.3.2. Conducte</b>				

1	2	3	4	5	6	7
65	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,8200	2 634,96 1 951,60	2 160,67 1 600,31
66		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N dn16mm	m	70,0000	4,22 0,00	295,40 0,00
67		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N dn 25 mm	m	12,0000	4,96 0,00	59,52 0,00
68	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1000	6 496,20 2 845,40	649,62 284,54
69		Furtun metalic P3-III φ18mm	m	10,0000	8,68 0,00	86,80 0,00
		<b>Total Conducte Inclusiv salariu</b>				<b>3 252,01 1 884,85</b>
		<b>2.3.3. Intrerupatoare si prize</b>				
70	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 747,00 2 640,00	27,47 26,40
71		Intreruptor simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44	buc	1,0000	44,08 0,00	44,08 0,00
72	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0300	3 781,33 3 542,33	113,44 106,27
73		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	3,0000	46,00 0,00	138,00 0,00
74		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ14	buc	4,0000	3,66 0,00	14,64 0,00
75	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,0400	2 443,00 2 027,00	97,72 81,08
76		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	4,0000	8,66 0,00	34,64 0,00
		<b>Total Intrerupatoare si prize Inclusiv salariu</b>				<b>469,99 213,75</b>
		<b>Total Zona 2 Inclusiv salariu</b>				<b>6 997,47 2 659,97</b>
		<b>2.4. Zona 4</b>				
		<b>2.4.1. Cabluri si tevi</b>				
77	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,8000	715,44 644,52	572,35 515,62
78		Cablu BBΓHr-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	80,0000	33,00 0,00	2 640,00 0,00
		<b>Total Cabluri si tevi Inclusiv salariu</b>				<b>3 212,35 515,62</b>
		<b>2.4.2. Conducte</b>				
79	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,8000	2 636,07 1 951,60	2 108,86 1 561,28

1	2	3	4	5	6	7
80		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N dn16mm	m	80,0000	4,22 0,00	337,60 0,00
		<b>Total Conducte Inclusiv salariu</b>				<b>2 446,46 1 561,28</b>
		<b>2.4.3. Intreruptoare si prize</b>				
81	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0400	3 781,50 3 542,50	151,26 141,70
82		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	4,0000	46,00 0,00	184,00 0,00
83		Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y- 196 YXJ14	buc	4,0000	3,66 0,00	14,64 0,00
84	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,0400	2 443,00 2 027,00	97,72 81,08
85		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	4,0000	8,66 0,00	34,64 0,00
		<b>Total Intreruptoare si prize Inclusiv salariu</b>				<b>482,26 222,78</b>
		<b>Total Zona 4 Inclusiv salariu</b>				<b>6 141,07 2 299,68</b>
		<b>2.5. Zona 5</b>				
		<b>2.5.1. Cabluri si tevi</b>				
86	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,3800	834,45 644,53	317,09 244,92
87		Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	38,0000	33,00 0,00	1 254,00 0,00
		<b>Total Cabluri si tevi Inclusiv salariu</b>				<b>1 571,09 244,92</b>
		<b>2.5.2. Conducte</b>				
88	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,3800	2 635,66 1 951,61	1 001,55 741,61
89		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N dn16mm	m	38,0000	4,22 0,00	160,36 0,00
		<b>Total Conducte Inclusiv salariu</b>				<b>1 161,91 741,61</b>
		<b>2.5.3. Intreruptoare si prize</b>				
90	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100	3 781,00 3 542,00	37,81 35,42
91		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	1,0000	46,00 0,00	46,00 0,00
92		Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y- 196 YXJ14	buc	1,0000	3,66 0,00	3,66 0,00
93	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,0100	2 443,00 2 027,00	24,43 20,27

1	2	3	4	5	6	7
94		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	1,0000	8,66 0,00	8,66 0,00
		<b>Total Intrerupatoare si prize Inclusiv salariu</b>				<b>120,56 55,69</b>
		<b>Total Zona 5 Inclusiv salariu</b>				<b>2 853,56 1 042,22</b>
		<b>2.6. Zona 6</b>				
		<b>2.6.1. Cabluri si tevi</b>				
95	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,6000	604,23 552,68	362,54 331,61
96		Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	60,0000	24,08 0,00	1 444,80 0,00
97	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,5800	715,43 644,52	414,95 373,82
98		Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	58,0000	33,00 0,00	1 914,00 0,00
		<b>Total Cabluri si tevi Inclusiv salariu</b>				<b>4 136,29 705,43</b>
		<b>2.6.2. Conducte</b>				
99	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,1800	2 635,94 1 951,60	3 110,41 2 302,89
100		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N dn16mm	m	118,0000	4,22 0,00	497,96 0,00
		<b>Total Conducte Inclusiv salariu</b>				<b>3 608,37 2 302,89</b>
		<b>2.6.3. Corpuri de iluminat</b>				
101	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0100	8 772,00 7 241,00	87,72 72,41
102		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	1,0000	428,00 0,00	428,00 0,00
		<b>Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu</b>				<b>515,72 72,41</b>
		<b>2.6.4. Intrerupatoare si prize</b>				
103	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 747,00 2 640,00	27,47 26,40
104		Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44	buc	1,0000	44,08 0,00	44,08 0,00
105	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0300	3 781,33 3 542,33	113,44 106,27
106		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	3,0000	46,00 0,00	138,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
107		Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc	4,0000	3,66 0,00	14,64 0,00
108	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,0400	2 443,00 2 027,00	97,72 81,08
109		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	4,0000	8,66 0,00	34,64 0,00
		<b>Total Intreruptoare si prize Inclusiv salariu</b>				<b>469,99 213,75</b>
		<b>Total Zona 6 Inclusiv salariu</b>				<b>8 730,37 3 294,48</b>
		<b>2.7. Zona 3</b>				
		<b>2.7.1. Completare panou de distributie existent</b>				
110	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,0000	27,60 27,60	27,60 27,60
111	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc	1,0000	101,20 101,20	101,20 101,20
112	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,0000	186,37 127,92	186,37 127,92
		<b>Total Completare panou de distributie existent Inclusiv salariu</b>				<b>315,17 256,72</b>
		<b>2.7.2. Panou de distributie proiectat</b>				
113	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,0000	262,57 190,24	262,57 190,24
114		Pictograma pe panou	buc	1,0000	21,00 0,00	21,00 0,00
115	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	280,57 190,24	280,57 190,24
116	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,0000	186,37 127,92	2 236,46 1 535,04
117	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,0000	164,00 164,00	164,00 164,00
118	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc	2,0000	93,54 91,84	187,08 183,68
119		Sina <N>	buc	1,0000	26,55 0,00	26,55 0,00
120		Sina <PE>	buc	1,0000	32,00 0,00	32,00 0,00
		<b>Total Panou de distributie proiectat Inclusiv salariu</b>				<b>3 210,23 2 263,20</b>
		<b>2.7.3. Cabluri si tevi</b>				
121	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,8700	604,21 552,68	525,66 480,83

1	2	3	4	5	6	7
122		Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	53,0000	24,08 0,00	1 276,24 0,00
123		Cablu BBΓHR- FRLSLTx-0.66 sec.3x1,5 mm2	m	34,0000	19,65 0,00	668,10 0,00
124	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,5500	715,44 644,53	393,49 354,49
125		Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	55,0000	33,00 0,00	1 815,00 0,00
126	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,0800	1 006,38 918,38	80,51 73,47
127		Cablu BBΓHR- FRLSLTx-0.66 sec. 5x6 mm2	m	8,0000	38,00 0,00	304,00 0,00
		<b>Total Cabluri si tevi Inclusiv salariu</b>				<b>5 063,00 908,79</b>
		<b>2.7.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu</b>				
128	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3200	604,19 552,69	193,34 176,86
129		Cablu KBBΓHR- FRLSLTx-0.66 sec. 4 x1,5 mm2	m	20,0000	24,00 0,00	480,00 0,00
130		Cablu KBBΓHR- FRLSLTx-0.66 sec.2x1,5mm2	m	2,0000	19,36 0,00	38,72 0,00
131		Cablu ΠB sec. 1x4 mm2	m	10,0000	12,68 0,00	126,80 0,00
		<b>Total Conectarea la sistemul de alarma la incendiu Inclusiv salariu</b>				<b>838,86 176,86</b>
		<b>2.7.5. Conducte</b>				
132	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,6200	2 635,51 1 951,60	4 269,52 3 161,59
133		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N dn16mm	m	142,0000	4,22 0,00	599,24 0,00
134		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N dn 25 mm	m	20,0000	4,96 0,00	99,20 0,00
135	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1000	4 416,60 2 845,40	441,66 284,54
136		Furtun metalic P3-ΠΠ φ18mm	m	10,0000	8,68 0,00	86,80 0,00
		<b>Total Conducte Inclusiv salariu</b>				<b>5 496,42 3 446,13</b>
		<b>2.7.6. Corpuri de iluminat</b>				
137	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,1000	8 194,10 7 240,60	819,41 724,06

1	2	3	4	5	6	7
138		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	3,0000	455,00 0,00	1 365,00 0,00
139		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat	buc	4,0000	428,00 0,00	1 712,00 0,00
140		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54	buc	3,0000	428,00 0,00	1 284,00 0,00
		<b>Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu</b>				<b>5 180,41 724,06</b>
		<b>2.7.7. Intreruptoare si prize</b>				
141	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1000	2 750,20 2 640,40	275,02 264,04
142		Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44	buc	10,0000	44,08 0,00	440,80 0,00
143	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0400	3 781,50 3 542,50	151,26 141,70
144		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	4,0000	46,00 0,00	184,00 0,00
145		Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 YXJ14	buc	14,0000	3,66 0,00	51,24 0,00
146	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,1000	2 443,00 2 027,00	244,30 202,70
147		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	10,0000	8,66 0,00	86,60 0,00
		<b>Total Intreruptoare si prize Inclusiv salariu</b>				<b>1 433,22 608,44</b>
		<b>Total Zona 3 Inclusiv salariu</b>				<b>21 537,31 8 384,20</b>
		<b>2.8. Zona 10</b>				
		<b>2.8.1. Completare panou de distributie existent</b>				
148	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,0000	27,60 27,60	27,60 27,60
149	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc	1,0000	101,20 101,20	101,20 101,20
150	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,0000	186,37 127,92	186,37 127,92
		<b>Total Completare panou de distributie existent Inclusiv salariu</b>				<b>315,17 256,72</b>
		<b>2.8.2. Panou de distributie proiectat</b>				
151	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,0000	262,57 190,24	262,57 190,24
152		Pictograma pe panou	buc	1,0000	21,00 0,00	21,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
153	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	280,57 190,24	280,57 190,24
154	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,0000	186,37 127,92	1 490,97 1 023,36
155	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,0000	164,00 164,00	164,00 164,00
156	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc	2,0000	93,54 91,84	187,08 183,68
157		Sina <N>	buc	1,0000	26,55 0,00	26,55 0,00
158		Sina <PE>	buc	1,0000	32,00 0,00	32,00 0,00
		<b>Total Panou de distributie proiectat Inclusiv salariu</b>				<b>2 464,74 1 751,52</b>
		<b>2.8.3. Cabluri si tevi</b>				
159	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,7500	604,21 552,68	453,16 414,51
160		Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	48,0000	24,08 0,00	1 155,84 0,00
161		Cablu BBΓHF- FRLSLTx-0.66 sec.3x1,5 mm2	m	27,0000	19,65 0,00	530,55 0,00
162	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,4800	715,42 644,52	343,40 309,37
163		Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	40,0000	33,00 0,00	1 320,00 0,00
164		Cablu BBΓHF- FRLSLTx-0.66 sec. 3x4 mm2	m	8,0000	26,00 0,00	208,00 0,00
		<b>Total Cabluri si tevi Inclusiv salariu</b>				<b>4 010,95 723,88</b>
		<b>2.8.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu</b>				
165	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3200	595,69 552,69	190,62 176,86
166		Cablu KBBΓHF- FRLSLTx-0.66 sec. 4 x1,5 mm2	m	20,0000	24,00 0,00	480,00 0,00
167		Cablu KBBΓHF- FRLSLTx-0.66 sec.2x1,5mm2	m	2,0000	19,36 0,00	38,72 0,00
168		Cablu ΠB sec. 1x4 mm2	m	10,0000	12,68 0,00	126,80 0,00
		<b>Total Conectarea la sistemul de alarma la incendiu Inclusiv salariu</b>				<b>836,14 176,86</b>
		<b>2.8.5. Conducte</b>				

1	2	3	4	5	6	7
169	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,2300	2 635,84 1 951,60	3 242,08 2 400,47
170		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N dn16mm	m	115,0000	4,22 0,00	485,30 0,00
171		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N dn 20mm	m	8,0000	4,68 0,00	37,44 0,00
172	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1000	6 496,20 2 845,40	649,62 284,54
173		Furtun metalic P3-III φ18mm	m	10,0000	8,68 0,00	86,80 0,00
		<b>Total Conducte Inclusiv salariu</b>				<b>4 501,24 2 685,01</b>
		<b>2.8.6. Corpuri de iluminat</b>				
174	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0900	8 788,89 7 240,56	791,00 651,65
175		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	2,0000	455,00 0,00	910,00 0,00
176		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat	buc	2,0000	428,00 0,00	856,00 0,00
177		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54	buc	5,0000	428,00 0,00	2 140,00 0,00
		<b>Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu</b>				<b>4 697,00 651,65</b>
		<b>2.8.7. Intreruptoare si prize</b>				
178	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600	2 750,50 2 640,33	165,03 158,42
179		Intreruptor simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44	buc	6,0000	44,08 0,00	264,48 0,00
180	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0200	3 781,50 3 542,50	75,63 70,85
181		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	2,0000	46,00 0,00	92,00 0,00
182		Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 YXJ14	buc	8,0000	3,66 0,00	29,28 0,00
183	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,0500	2 443,00 2 027,00	122,15 101,35
184		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	5,0000	8,66 0,00	43,30 0,00
		<b>Total Intreruptoare si prize Inclusiv salariu</b>				<b>791,87 330,62</b>
		<b>Total Zona 10 Inclusiv salariu</b>				<b>17 617,11 6 576,26</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			77 996,54
		<i>Asigurarea sociala,medicla</i>	24,00 %			7 371,95
		<i>Transportarea materialelor</i>	9,00 %			4 074,03
		<i>Total</i>	100,00 +			89 442,52
		<i>Cheltuieli de regie</i>	55,00 %			16 894,04
		<i>Total</i>	100,00 +			106 336,56
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			5 316,83
		<i>Total</i>	100,00 +			111 653,39
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>111 653,39 30 716,44</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Zona 1-2-4-5-6</b>				
		<b>3.1.1. Completare panou de distributie existent</b>				
185		Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	44,65 0,00	44,65 0,00
		<b>Total Completare panou de distributie existent Inclusiv salariu</b>				<b>44,65</b>
		<b>3.1.2. Panou de distributie proiectat</b>				
186		Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatorilor, modulare, 48 de module, IP41	buc	1,0000	534,00 0,00	534,00 0,00
187		Separator de sarcina BH-32/4P/40A	buc	1,0000	81,36 0,00	81,36 0,00
188		Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,0000	72,00 0,00	72,00 0,00
189		Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	2,0000	41,66 0,00	83,32 0,00
190		Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A	buc	1,0000	66,00 0,00	66,00 0,00
191		Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A	buc	1,0000	52,00 0,00	52,00 0,00
192		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	41,34 0,00	41,34 0,00
193		Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	9,0000	235,00 0,00	2 115,00 0,00
194		Declansator independent ,1P,U=230/415V PH-47	buc	1,0000	146,00 0,00	146,00 0,00
195		Contactator electromagnetic КМИ-22511 25A 400V	buc	1,0000	138,00 0,00	138,00 0,00
196		Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc	1,0000	121,00 0,00	121,00 0,00
		<b>Total Panou de distributie proiectat</b>				<b>3 450,02</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>Total Zona 1-2-4-5-6 Inclusiv salariu</b>				<b>3 494,67</b>
		<b>3.2. Zona 3</b>				
		<b>3.2.1. Completare panou de distributie existent</b>				
197		Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc	1,0000	44,50 0,00	44,50 0,00
		<b>Total Completare panou de distributie existent Inclusiv salariu</b>				<b>44,50</b>
		<b>3.2.2. Panou de distributie proiectat</b>				
198		Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 36 de module, IP41	buc	1,0000	428,00 0,00	428,00 0,00
199		Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	1,0000	81,36 0,00	81,36 0,00
200		Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,0000	72,00 0,00	72,00 0,00
201		Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,0000	41,66 0,00	41,66 0,00
202		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	2,0000	41,34 0,00	82,68 0,00
203		Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A	buc	1,0000	66,00 0,00	66,00 0,00
204		Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A	buc	1,0000	102,00 0,00	102,00 0,00
205		Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	3,0000	235,00 0,00	705,00 0,00
206		Declansator independent ,IP,U=230/415V PH-47	buc	1,0000	146,00 0,00	146,00 0,00
207		Contactoer electromagnetic KMI-22511 25A 400V	buc	1,0000	138,00 0,00	138,00 0,00
208		Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc	1,0000	121,00 0,00	121,00 0,00
		<b>Total Panou de distributie proiectat Inclusiv salariu</b>				<b>1 983,70</b>
		<b>Total Zona 3 Inclusiv salariu</b>				<b>2 028,20</b>
		<b>3.3. Zona 7</b>				
		<b>3.3.1. Completare panou de distributie existent</b>				
209		Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	44,65 0,00	44,65 0,00
		<b>Total Completare panou de distributie existent Inclusiv salariu</b>				<b>44,65</b>
		<b>3.3.2. Panou de distributie proiectat</b>				

1	2	3	4	5	6	7
210		Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41	buc	1,0000	396,00 0,00	396,00 0,00
211		Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	1,0000	81,36 0,00	81,36 0,00
212		Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	2,0000	72,00 0,00	144,00 0,00
213		Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,0000	41,66 0,00	41,66 0,00
214		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	2,0000	41,34 0,00	82,68 0,00
215		Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	2,0000	235,00 0,00	470,00 0,00
216		Declansator independent ,1P,U=230/415V PH-47	buc	1,0000	146,00 0,00	146,00 0,00
217		Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc	1,0000	121,00 0,00	121,00 0,00
		<b>Total Panou de distributie proiectat Inclusiv salariu</b>				<b>1 482,70</b>
		<b>Total Zona 7 Inclusiv salariu</b>				<b>1 527,35</b>
		<i>Total</i>	Lei			7 050,22
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,00 %			70,50
		<i>Total</i>	100,00 +			7 120,72
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>7 120,72</b>

		Total	Lei			126 933,03
		TVA	20,00 %			25 386,61
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>152 319,64</b> <b>35 613,04</b>

Intocmit

SC „Cadom Gaz„SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria s.Cusmirca,rnul Soldanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 4  
Iluminat electric interior/Echiptament electric de fonta(19/2025-IEI/EEF)

Valoarea de deviz 152 319,64 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	369,8786	82,00	30 330,04
2.	7122050013400	Zidar	h-om	5,1300	92,00	471,96
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	21,9150	92,00	2 016,18
4.	7137010011510	Electromontor	h-om	0,9000	92,00	82,80
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,8100	92,00	1 730,52
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,9700	82,00	981,54
		<b>Total manopera</b>				<b>35 613,04</b>

**Materiale:**

1.	1010115	Suruburi cu cap semitrotant, lungime 50 mm	t	0,0009	5 000,00	4,50
2.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,0005	1 000,00	0,50
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0159	21 300,00	338,67
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0104	17 960,00	186,78
5.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	11,0698	68,55	758,83
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,0520	68,00	3,54
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,7300	42,45	158,35
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,2118	48,00	106,16
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	154,5420	4,06	627,41
10.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,2820	184,00	51,89
11.	1019852	Vopsea	kg	1,8338	68,34	125,31
12.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	3,0000	3,66	10,98
13.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0060	16 000,00	96,00
14.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	1,4260	68,00	96,97
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0570	428,00	24,41
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0355	428,00	15,18
17.	2141110	Pictograma pe panou	buc	3,0000	21,00	63,00
18.	2141112	Sina <N>	buc	3,0000	26,55	79,65
19.	2141115	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44	buc	18,0000	44,08	793,44
20.	2141118	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	19,0000	46,00	874,00
21.	2141120	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu kit de emergenta incorporat	buc	7,0000	428,00	2 996,00
22.	2141121	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	5,0000	455,00	2 275,00
23.	2141122	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	30,0000	8,66	259,80
24.	2141123	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YX/J4	buc	37,0000	3,66	135,42
25.	2141124	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54	buc	8,0000	428,00	3 424,00
26.	2141131	Cablu BBΓnr-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	161,0000	24,08	3 876,88
27.	2141132	Cablu BBΓnr-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	451,0000	33,00	14 883,00
28.	21411345	Cablu BBΓnr- FRLSLTx-0.66 sec. 5x6 mm2	m	25,0000	38,00	950,00
29.	214113455	Cablu BBΓnr- FRLSLTx-0.66 sec. 3x1,5mm2	m	61,0000	19,65	1 198,65
30.	214113456	Cablu BBΓnr- FRLSLTx-0.66 sec.3x4 mm2	m	8,0000	26,00	208,00
31.	21411346	Cablu KBBΓnr- FRLSLTx-0.66 sec. 4 x 1,5mm2	m	60,0000	24,00	1 440,00
32.	21411347	Cablu KBBΓnr- FRLSLTx-0.66 sec. 2 x 1,5mm2	m	6,0000	19,36	116,16
33.	21411348	Cablu BBΓnr-LSLTx-0.66 sec.5x4 mm2	m	12,0000	28,66	343,92
34.	2141135	Cablu ПБ sec. 1x4 mm2	m	20,0000	12,68	253,60
35.	2141136	Cablu ПБ sec. 1x6 mm2	m	10,0000	11,08	110,80
36.	214114011	Tablou plastic, montare incastata pentru instalarea aparatelor, modulare, 36 de module, IP41	buc	1,0000	428,00	428,00
37.	214114012	Tablou plastic, montare incastata pentru instalarea aparatelor, modulare, 48 de module, IP41	buc	1,0000	534,00	534,00
38.	214114013	Tablou plastic, montare incastata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41	buc	1,0000	396,00	396,00
39.	2141141115	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47	buc	3,0000	146,00	438,00

40.	2141141116	Contactator electromagnetic KMI-22511 25A 400V	buc	2,0000	138,00	276,00
41.	2141141117	Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc	3,0000	121,00	363,00
42.	2141141143	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	4,0000	41,66	166,64
43.	2141141144	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A	buc	2,0000	66,00	132,00
44.	2141141145	Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A	buc	1,0000	102,00	102,00
45.	2141141146	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	5,0000	41,34	206,70
46.	21411411461	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc	1,0000	44,50	44,50
47.	2141141147	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	14,0000	235,00	3 290,00
48.	2141141115	Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A	buc	1,0000	52,00	52,00
49.	21411413	Sina <PE>	buc	3,0000	32,00	96,00
50.	2141142	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	2,0000	44,65	89,30
51.	21411451	Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	3,0000	81,36	244,08
52.	21411452	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	4,0000	72,00	288,00
53.	25133066192601	Furtun metalic P3 -ЦП φ18mm	m	30,0000	8,68	260,40
54.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	3 680,00	2,22
55.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	135,3750	3,28	444,03
56.	26611228036011	Tub flexibil ignifug U-PVC750N dn 25mm	m	32,0000	4,96	158,72
57.	26611228036012	Tub flexibil ignifug U-PVC750N dn 16mm	m	673,0000	4,22	2 840,06
58.	26611228036013	Tub flexibil ignifug U-PVC750N dn 20mm	m	8,0000	4,68	37,44
59.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0380	15,00	15,56
60.	5009030	Flanse	10 buc	7,1300	15,00	106,95
61.	5009031	Scoabe	10 buc	55,2710	42,60	2 354,55
62.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,9314	46,00	134,84
63.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	6,5120	4,04	26,30
64.	5009061	Fisa de izolatie	buc	249,0080	0,88	219,15
65.	5009062	Papuci de cablu	buc	262,3000	5,88	1 542,34
66.	5009070	Racordari	10 buc	13,1340	18,66	245,08
67.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIRC-50"	buc	44,5000	2,88	128,16
68.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,1957	21,00	4,12
69.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,2040	66,00	13,46
70.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,4070	34,00	13,84
71.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,0228	42,55	43,51
72.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0460	1,50	0,06
73.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,2670	25,00	6,66
74.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,7669	68,00	188,16
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>52 818,63</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1024	0,50	0,05
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,5800	64,00	229,12
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,3160	26,45	61,24
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,6545	119,02	196,90
5.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	8,0560	22,48	181,10
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	35,8412	22,48	805,71
7.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,6000	62,16	37,29
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7879	425,00	759,82
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>2 271,23</b>

Total	Lei	126 933,03
TVA	20,00 %	25 386,61

**Total deviz:**

**152 319,64**

Intocmit

SC „Cadom Gaz„SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s.Cusmirca,rnul Soldanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Imbunatatirea conditiilor de igiena prin reparatia si replanificarea grupurilor sanitare din cadrul IP Gimnaziul „Grigore Tinica,, satul Cusmirca, raionul Soldanesti.

Investitor Primaria s.Cusmirca,rnul Soldanesti

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Zona 1-2-4-5-6</b>				
1	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			46,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	92,00	46,00
2	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			52,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	92,00	41,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	3,28	7,38
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	428,00	0,20
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 680,00	0,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	119,02	2,38
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	26,45	0,79
		<b>1.2. Zona 1</b>				
3	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			18,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	92,00	18,40
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			35,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	92,00	27,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,28	5,58
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	428,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	119,02	1,79
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	26,45	0,53
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	92,00	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	82,00	10,66
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	92,00	6,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	82,00	6,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,28	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	428,00	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	119,02	1,19
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	26,45	0,40
		<b>1.3. Zona 2</b>				
7	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			18,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	92,00	18,40
8	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			35,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	92,00	27,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,28	5,58
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	428,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	119,02	1,78

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	26,45	0,53
9	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,50 12,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	92,00	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	82,00	10,66
10	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,81 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	92,00	6,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	82,00	6,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,28	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	428,00	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	119,02	1,19
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	26,45	0,40
		<b>1.4. Zona 4</b>				
11	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			18,40 18,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	92,00	18,40
12	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			35,85 27,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	92,00	27,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,28	5,58
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	428,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	119,02	1,78
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	26,45	0,53
13	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,50 12,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	92,00	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	82,00	10,66
14	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,81 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	92,00	6,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	82,00	6,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,28	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	428,00	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	119,02	1,19
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	26,45	0,40
		<b>1.5. Zona 5</b>				
15	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			18,40 18,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	92,00	18,40
16	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			35,86 27,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	92,00	27,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,28	5,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	428,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	119,02	1,79
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	26,45	0,53
17	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,50 12,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	92,00	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	82,00	10,66
18	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,81 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	92,00	6,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	82,00	6,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,28	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	428,00	0,43

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	119,02	1,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	26,45	0,40
		<b>1.6. Zona 6</b>				
19	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			18,40 18,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	92,00	18,40
20	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			35,85 27,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	92,00	27,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,28	5,58
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	428,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	119,02	1,78
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	26,45	0,53
21	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,50 12,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	92,00	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	82,00	10,66
22	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,81 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	92,00	6,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	82,00	6,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,28	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	428,00	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	119,02	1,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	26,45	0,40
		<b>1.7. Zona 3</b>				
23	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			18,40 18,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	92,00	18,40
24	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			46,00 46,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	92,00	46,00
25	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			35,85 27,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	92,00	27,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,28	5,58
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	428,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	119,02	1,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	26,45	0,53
26	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			52,97 41,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	92,00	41,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	3,28	7,38
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	428,00	0,23
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 680,00	0,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	119,02	2,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	26,45	0,79
27	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,50 12,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	92,00	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	82,00	10,66
28	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,81 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	92,00	6,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	82,00	6,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,28	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	428,00	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	119,02	1,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	26,45	0,40
		<b>1.8. Zona 7</b>				
29	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			18,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	92,00	18,40
30	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			46,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	92,00	46,00
31	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			35,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	92,00	27,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,28	5,58
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	428,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	119,02	1,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	26,45	0,53
32	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			52,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	92,00	41,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	3,28	7,38
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	428,00	0,23
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 680,00	0,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	119,02	2,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	26,45	0,79
33	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	92,00	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	82,00	10,66
34	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	92,00	6,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	82,00	6,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,28	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	428,00	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	119,02	1,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	26,45	0,40
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Zona 1-2-4-5-6</b>				
		<b>2.1.1. Completare panou de distributie existent</b>				
35	RpEP22A	Revizia PA	buc			27,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3000	92,00	27,60
36	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc			101,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	92,00	101,20
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			187,64
	1	Muncitor	h-om	1,5600	82,00	127,92
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,55	4,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	68,00	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	42,45	2,08
	1019103	Dibluri de distantere	100 buc	0,0140	48,00	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,06	4,95
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	184,00	1,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	68,34	2,46
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,88	35,87
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	2,88	2,88
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	42,55	0,85
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,50	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	68,00	0,82
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	425,00	2,12
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	22,48	0,90
		<b>2.1.2. Panou de distributie proiectat</b>				
38	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			262,57 190,24
	1	Muncitor	h-om	2,3200	82,00	190,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	68,55	20,56
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	42,45	7,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	68,34	2,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	425,00	42,50
39		Pictograma pe panou	buc			21,00 0,00
	2141110	Pictograma pe panou	buc	1,0000	21,00	21,00
40	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			280,57 190,24
	1	Muncitor	h-om	2,3200	82,00	190,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,55	4,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	68,00	0,27
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	42,45	16,13
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	48,00	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,06	4,95
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	184,00	2,58
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	68,34	3,21
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,88	35,87
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	2,88	2,88
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	42,55	0,85
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	1,50	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	68,00	2,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	425,00	2,12
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	22,48	0,90
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	62,16	12,43
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			186,37 127,92
	1	Muncitor	h-om	1,5600	82,00	127,92
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,55	4,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	68,00	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	42,45	2,08
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	48,00	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,06	4,95
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	184,00	1,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	68,34	2,46
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,88	35,87
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	2,88	2,88
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	42,55	0,85
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,50	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	68,00	0,82
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	425,00	0,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	22,48	0,90
42	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			164,00 164,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	82,00	164,00
43	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc			93,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,1200	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	42,45	0,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	425,00	0,85
44		Sina <N>	buc			26,55 0,00
	2141112	Sina <N>	buc	1,0000	26,55	26,55
45		Sina <PE>	buc			32,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	21411413	Sina <PE>	buc	1,0000	32,00	32,00
		<b>2.1.3. Cabluri si tevi</b>				
46	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			1 006,35 ----- 918,41
	1	Muncitor	h-om	11,2000	82,00	918,41
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	68,34	1,35
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	46,00	14,24
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,04	3,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,88	10,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	34,00	1,71
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	42,55	0,82
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	68,00	21,76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	0,50	0,06
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	425,00	34,00
47		Cablu БВГнг- FRLSLTx-0.66 sec. 5x6 mm2	m			38,00 ----- 0,00
	21411345	Cablu БВГнг- FRLSLTx-0.66 sec. 5x6 mm2	m	1,0000	38,00	38,00
		<b>2.1.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu</b>				
48	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			604,19 ----- 552,69
	1	Muncitor	h-om	6,7400	82,00	552,69
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	68,34	1,38
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	46,00	14,25
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,04	3,22
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,88	10,75
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	34,00	1,69
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	42,55	0,84
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	68,00	10,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	425,00	8,50
49		Cablu КВВГнг- FRLSLTx-0.66 sec. 4 x 1,5 mm2	m			24,00 ----- 0,00
	21411346	Cablu КВВГнг- FRLSLTx-0.66 sec. 4 x 1,5mm2	m	1,0000	24,00	24,00
50		Cablu КВВГнг- FRLSLTx-0.66 sec.2x1,5mm2	m			19,36 ----- 0,00
	21411347	Cablu КВВГнг- FRLSLTx-0.66 sec. 2 x 1,5mm2	m	1,0000	19,36	19,36
51		Cablu ПБ sec. 1x6 mm2	m			11,08 ----- 0,00
	2141136	Cablu ПБ sec. 1x6 mm2	m	1,0000	11,08	11,08
		<b>2.2. Zona 1</b>				
		<b>2.2.1. Cabluri si tevi</b>				
52	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			715,44 ----- 644,52
	1	Muncitor	h-om	7,8600	82,00	644,52
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	68,34	1,36
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	46,00	14,26
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,04	3,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,88	10,74
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	34,00	1,70
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	42,55	0,85
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	68,00	21,76
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	425,00	17,00
53		Cablu БВГнг-LSLTX-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m			33,00 ----- 0,00
	2141132	Cablu БВГнг-LSLTX-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	1,0000	33,00	33,00
		<b>2.2.2. Conducte</b>				

1	2	3	4	5	6	7
54	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 635,34 1 951,60
	1	Muncitor	h-om	23,8000	82,00	1 951,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	68,55	65,81
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 300,00	44,54
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,06	54,40
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	68,00	13,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	42,60	285,42
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	18,0000	0,88	15,84
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	18,66	33,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	425,00	46,75
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	22,48	108,80
55		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N dn16mm	m			4,22 0,00
	26611228036012	Tub flexibil ignifug U-PVC750N dn 16mm	m	1,0000	4,22	4,22
		<b>2.2.3. Intrerupatoare si prize</b>				
56	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 781,50 3 542,50
	1	Muncitor	h-om	43,2000	82,00	3 542,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	48,00	49,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	21,00	21,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	68,00	7,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	22,48	144,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	425,00	17,00
57		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc			46,00 0,00
	2141118	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	1,0000	46,00	46,00
58		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 УХЛ4	buc			3,66 0,00
	2141123	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 УХЛ4	buc	1,0000	3,66	3,66
59	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 443,00 2 027,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	82,00	2 027,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	48,00	96,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	16 000,00	320,00
60		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc			8,66 0,00
	2141122	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	1,0000	8,66	8,66
		<b>2.3. Zona 2</b>				
		<b>2.3.1. Cabluri si tevi</b>				
61	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			715,43 644,51
	1	Muncitor	h-om	7,8600	82,00	644,51
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	68,34	1,37
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	46,00	14,26
	5009056	Capace de izolatatie	10 buc	0,8000	4,04	3,23
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	12,2000	0,88	10,74
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	34,00	1,70
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	42,55	0,86
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	68,00	21,76
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	425,00	17,00
62		Cablu ББГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m			33,00 0,00
	2141132	Cablu ББГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	1,0000	33,00	33,00
63	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m			1 006,25 918,42



1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	32,2000	82,00	2 640,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,88	90,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	425,00	17,00
71		Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascuns, IP44	buc			44,08
	2141115	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascuns, IP44	buc	1,0000	44,08	44,08
72	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 781,33
	1	Muncitor	h-om	43,2000	82,00	3 542,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	48,00	49,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	21,00	21,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	68,00	7,33
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	22,48	144,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	425,00	17,00
73		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc			46,00
	2141118	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	1,0000	46,00	46,00
74		Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 УХЛ4	buc			3,66
	2141123	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 УХЛ4	buc	1,0000	3,66	3,66
75	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 443,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	82,00	2 027,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	48,00	96,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	16 000,00	320,00
76		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc			8,66
	2141122	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	1,0000	8,66	8,66
		<b>2.4. Zona 4</b>				
		<b>2.4.1. Cabluri si tevi</b>				
77	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			715,44
	1	Muncitor	h-om	7,8600	82,00	644,52
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	68,34	1,36
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	46,00	14,26
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,04	3,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,88	10,74
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	34,00	1,70
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	42,55	0,85
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	68,00	21,76
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	425,00	17,00
78		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m			33,00
	2141132	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	1,0000	33,00	33,00
		<b>2.4.2. Conducte</b>				
79	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 636,07
	1	Muncitor	h-om	23,8000	82,00	1 951,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	68,55	65,81
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 300,00	45,26
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,06	54,40
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	68,00	13,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	42,60	285,43
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,88	15,84
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	18,66	33,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	425,00	46,75

1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	22,48	108,80
80		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N dn16mm	m			4,22
						0,00
	26611228036012	Tub flexibil ignifug U-PVC750N dn 16mm	m	1,0000	4,22	4,22
		<b>2.4.3. Intreruptoare si prize</b>				
81	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 781,50
						3 542,50
	1	Muncitor	h-om	43,2000	82,00	3 542,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	48,00	49,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	21,00	21,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	68,00	7,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	425,00	17,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	22,48	143,75
82		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc			46,00
						0,00
	2141118	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	1,0000	46,00	46,00
83		Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 УХЛ4	buc			3,66
						0,00
	2141123	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 УХЛ4	buc	1,0000	3,66	3,66
84	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 443,00
						2 027,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	82,00	2 027,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	48,00	96,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	16 000,00	320,00
85		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc			8,66
						0,00
	2141122	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	1,0000	8,66	8,66
		<b>2.5. Zona 5</b>				
		<b>2.5.1. Cabluri si tevi</b>				
86	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			834,45
						644,53
	1	Muncitor	h-om	7,8600	82,00	644,53
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	68,34	1,37
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	46,00	14,26
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,04	3,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,88	10,74
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	34,00	1,71
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	42,55	0,84
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	68,00	21,76
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3200	425,00	136,00
87		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m			33,00
						0,00
	2141132	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	1,0000	33,00	33,00
		<b>2.5.2. Conducte</b>				
88	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 635,66
						1 951,61
	1	Muncitor	h-om	23,8000	82,00	1 951,61
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	68,55	65,82
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 300,00	44,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,06	54,39
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	68,00	13,61
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	42,60	285,42
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,88	15,84
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	18,66	33,58
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	425,00	46,74
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	22,48	108,82
89		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N dn16mm	m			4,22

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	26611228036012	Tub flexibil ignifug U-PVC750N dn 16mm	m	1,0000	4,22	4,22
		<b>2.5.3. Intrerupatoare si prize</b>				
90	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 781,00
						3 542,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	82,00	3 542,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	48,00	49,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	21,00	22,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	68,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	425,00	17,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	22,48	144,00
91		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc			46,00
						0,00
	2141118	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	1,0000	46,00	46,00
92		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc			3,66
						0,00
	2141123	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc	1,0000	3,66	3,66
93	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 443,00
						2 027,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	82,00	2 027,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	48,00	96,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	16 000,00	320,00
94		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc			8,66
						0,00
	2141122	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	1,0000	8,66	8,66
		<b>2.6. Zona 6</b>				
		<b>2.6.1. Cabluri si tevi</b>				
95	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			604,23
						552,68
	1	Muncitor	h-om	6,7400	82,00	552,68
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	68,34	1,37
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	46,00	14,27
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,04	3,23
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,88	10,73
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	34,00	1,70
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	42,55	0,85
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	68,00	10,88
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,50	0,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	425,00	8,50
96		Cablu BBΓHr-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m			24,08
						0,00
	2141131	Cablu BBΓHr-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	1,0000	24,08	24,08
97	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			715,43
						644,52
	1	Muncitor	h-om	7,8600	82,00	644,52
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	68,34	1,36
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	46,00	14,26
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,04	3,22
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,88	10,74
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	34,00	1,71
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	42,55	0,84
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	68,00	21,76

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,50	0,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	425,00	17,00
98		Cablu BBIГHГ-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m			33,00
						0,00
	2141132	Cablu BBIГHГ-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	1,0000	33,00	33,00
		<b>2.6.2. Conducte</b>				
99	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 635,94
						1 951,60
	1	Muncitor	h-om	23,8000	82,00	1 951,60
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	68,55	65,81
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 300,00	45,13
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,06	54,41
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	68,00	13,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	42,60	285,42
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,88	15,84
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	18,66	33,58
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	425,00	46,75
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	22,48	108,81
100		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N dn16mm	m			4,22
						0,00
	26611228036012	Tub flexibil ignifug U-PVC750N dn 16mm	m	1,0000	4,22	4,22
		<b>2.6.3. Corpuri de iluminat</b>				
101	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 772,00
						7 241,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	82,00	7 241,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	48,00	196,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	46,00	94,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	66,00	67,00
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	5 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	68,00	21,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	22,48	575,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	425,00	578,00
102		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc			428,00
						0,00
	2141120	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu kit de emergenta incorporat	buc	1,0000	428,00	428,00
		<b>2.6.4. Intreruptoare si prize</b>				
103	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 747,00
						2 640,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	82,00	2 640,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,88	90,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	425,00	17,00
104		Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascuns, IP44	buc			44,08
						0,00
	2141115	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascuns, IP44	buc	1,0000	44,08	44,08
105	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 781,33
						3 542,33
	1	Muncitor	h-om	43,2000	82,00	3 542,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	48,00	49,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	21,00	21,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	68,00	7,33
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	22,48	144,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	425,00	17,00
106		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc			46,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2141118	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	1,0000	46,00	46,00
107		Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 YXJ14	buc			3,66
						0,00
	2141123	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 YXJ14	buc	1,0000	3,66	3,66
108	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 443,00
						2 027,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	82,00	2 027,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	48,00	96,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	16 000,00	320,00
109		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc			8,66
						0,00
	2141122	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	1,0000	8,66	8,66
		<b>2.7. Zona 3</b>				
		<b>2.7.1. Completare panou de distributie existent</b>				
110	RpEP22A	Revizia PA	buc			27,60
						27,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3000	92,00	27,60
111	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc			101,20
						101,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	92,00	101,20
112	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			186,37
						127,92
	1	Muncitor	h-om	1,5600	82,00	127,92
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,55	4,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	68,00	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	42,45	2,08
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	48,00	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,06	4,95
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	184,00	1,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	68,34	2,46
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,88	35,87
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	2,88	2,88
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	42,55	0,85
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,50	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	68,00	0,82
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	425,00	0,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	22,48	0,90
		<b>2.7.2. Panou de distributie proiectat</b>				
113	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			262,57
						190,24
	1	Muncitor	h-om	2,3200	82,00	190,24
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	68,55	20,56
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	42,45	7,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	68,34	2,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	425,00	42,50
114		Pictograma pe panou	buc			21,00
						0,00
	2141110	Pictograma pe panou	buc	1,0000	21,00	21,00
115	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			280,57
						190,24
	1	Muncitor	h-om	2,3200	82,00	190,24
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,55	4,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	68,00	0,27
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	42,45	16,13
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	48,00	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,06	4,95
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	184,00	2,58
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	68,34	3,21
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,88	35,87
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	2,88	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	42,55	0,85
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	1,50	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	68,00	2,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	425,00	2,12
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	22,48	0,90
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	62,16	12,43
116	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			186,37
	1	Muncitor	h-om	1,5600	82,00	127,92
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,55	4,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	68,00	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	42,45	2,08
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	48,00	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,06	4,95
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	184,00	1,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	68,34	2,46
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,88	35,87
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	2,88	2,88
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	42,55	0,85
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,50	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	68,00	0,82
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	425,00	0,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	22,48	0,90
117	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			164,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	82,00	164,00
118	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc			93,54
	1	Muncitor	h-om	1,1200	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	42,45	0,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	425,00	0,85
119		Sina <N>	buc			26,55
	2141112	Sina <N>	buc	1,0000	26,55	26,55
120		Sina <PE>	buc			32,00
	21411413	Sina <PE>	buc	1,0000	32,00	32,00
		<b>2.7.3. Cabluri si tevi</b>				
121	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			604,21
	1	Muncitor	h-om	6,7400	82,00	552,68
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	68,34	1,37
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	46,00	14,26
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,04	3,23
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,88	10,74
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	34,00	1,70
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	42,55	0,85
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	68,00	10,89
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	425,00	8,49
122		Cablu БВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m			24,08
	2141131	Cablu БВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	1,0000	24,08	24,08
123		Cablu БВГнг-FRLSLTx-0.66 sec.3x1,5 mm2	m			19,65
	214113455	Cablu БВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1,5mm2	m	1,0000	19,65	19,65
124	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			715,44
	1	Muncitor	h-om	7,8600	82,00	644,53
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	68,34	1,36
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	46,00	14,25
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,04	3,24

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,88	10,73
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	34,00	1,71
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	42,55	0,85
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	68,00	21,76
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	425,00	17,00
125		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m			33,00
						0,00
	2141132	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	1,0000	33,00	33,00
126	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			1 006,38
						918,38
	1	Muncitor	h-om	11,2000	82,00	918,38
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	68,34	1,38
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	46,00	14,25
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,04	3,25
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,88	10,75
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	34,00	1,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	42,55	0,88
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	68,00	21,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	425,00	34,00
127		Cablu ВВГнг- FRLSLTx-0.66 sec. 5x6 mm2	m			38,00
						0,00
	21411345	Cablu ВВГнг- FRLSLTx-0.66 sec. 5x6 mm2	m	1,0000	38,00	38,00
		<b>2.7.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu</b>				
128	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			604,19
						552,69
	1	Muncitor	h-om	6,7400	82,00	552,69
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	68,34	1,38
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	46,00	14,25
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,04	3,22
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,88	10,75
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	34,00	1,69
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	42,55	0,84
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	68,00	10,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	425,00	8,50
129		Cablu KBBГнг- FRLSLTx-0.66 sec. 4 x 1,5 mm2	m			24,00
						0,00
	21411346	Cablu KBBГнг- FRLSLTx-0.66 sec. 4 x 1,5mm2	m	1,0000	24,00	24,00
130		Cablu KBBГнг- FRLSLTx-0.66 sec.2x1,5mm2	m			19,36
						0,00
	21411347	Cablu KBBГнг- FRLSLTx-0.66 sec. 2 x 1,5mm2	m	1,0000	19,36	19,36
131		Cablu ППВ sec. 1x4 mm2	m			12,68
						0,00
	2141135	Cablu ППВ sec. 1x4 mm2	m	1,0000	12,68	12,68
		<b>2.7.5. Conducte</b>				
132	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 635,51
						1 951,60
	1	Muncitor	h-om	23,8000	82,00	1 951,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	68,55	65,81
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 300,00	44,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,06	54,40
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	68,00	13,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	42,60	285,42
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,88	15,84
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	18,66	33,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	425,00	46,75
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	22,48	108,80
133		Тub flexibil ignifug U-PVC 750N dn16mm	m			4,22

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	26611228036012	Tub flexibil ignifug U-PVC750N dn 16mm	m	1,0000	4,22	4,22
134		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N dn 25 mm	m			4,96
						0,00
	26611228036011	Tub flexibil ignifug U-PVC750N dn 25mm	m	1,0000	4,96	4,96
135	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			4 416,60
						2 845,40
	1	Muncitor	h-om	34,7000	82,00	2 845,40
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	5 000,00	10,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	21 300,00	63,90
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	1,0500	68,55	72,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	4,06	88,50
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	3,66	36,60
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	42,60	1 065,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,88	8,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	18,66	18,70
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	2,88	14,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	22,48	99,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	425,00	93,50
136		Furtun metalic P3-ЦП φ18mm	m			8,68
						0,00
	25133066192601	Furtun metalic P3 -ЦП φ18mm	m	1,0000	8,68	8,68
		<b>2.7.6. Corpuri de iluminat</b>				
137	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 194,10
						7 240,60
	1	Muncitor	h-om	88,3000	82,00	7 240,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	48,00	195,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	46,00	93,80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	66,00	67,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	68,00	21,10
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	22,48	575,50
138		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc			455,00
						0,00
	2141121	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	1,0000	455,00	455,00
139		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat	buc			428,00
						0,00
	2141120	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu kit de emergenta incorporat	buc	1,0000	428,00	428,00
140		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54	buc			428,00
						0,00
	2141124	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54	buc	1,0000	428,00	428,00
		<b>2.7.7. Intrerupatoare si prize</b>				
141	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 750,20
						2 640,40
	1	Muncitor	h-om	32,2000	82,00	2 640,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 000,00	3,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,88	89,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	425,00	17,00
142		Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsă, IP44	buc			44,08
						0,00
	2141115	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsă, IP44	buc	1,0000	44,08	44,08
143	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 781,50
						3 542,50
	1	Muncitor	h-om	43,2000	82,00	3 542,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	48,00	49,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	21,00	21,75

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	68,00	7,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	22,48	143,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	425,00	17,00
144		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc			46,00
						0,00
	2141118	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	1,0000	46,00	46,00
145		Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 УХЛ4	buc			3,66
						0,00
	2141123	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 УХЛ4	buc	1,0000	3,66	3,66
146	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 443,00
						2 027,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	82,00	2 027,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	48,00	96,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	16 000,00	320,00
147		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc			8,66
						0,00
	2141122	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	1,0000	8,66	8,66
		<b>2.8. Zona 10</b>				
		<b>2.8.1. Completare panou de distributie existent</b>				
148	RpEP22A	Revizia PA	buc			27,60
						27,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3000	92,00	27,60
149	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc			101,20
						101,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	92,00	101,20
150	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			186,37
						127,92
	1	Muncitor	h-om	1,5600	82,00	127,92
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,55	4,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	68,00	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	42,45	2,08
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	48,00	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,06	4,95
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	184,00	1,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	68,34	2,46
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,88	35,87
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	2,88	2,88
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	42,55	0,85
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,50	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	68,00	0,82
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	425,00	0,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	22,48	0,90
		<b>2.8.2. Panou de distributie proiectat</b>				
151	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			262,57
						190,24
	1	Muncitor	h-om	2,3200	82,00	190,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	68,55	20,56
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	42,45	7,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	68,34	2,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	425,00	42,50
152		Pictograma pe panou	buc			21,00
						0,00
	2141110	Pictograma pe panou	buc	1,0000	21,00	21,00
153	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			280,57
						190,24
	1	Muncitor	h-om	2,3200	82,00	190,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,55	4,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	68,00	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	42,45	16,13
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	48,00	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,06	4,95
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	184,00	2,58
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	68,34	3,21
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,88	35,87
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	2,88	2,88
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	42,55	0,85
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	1,50	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	68,00	2,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	425,00	2,12
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	22,48	0,90
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	62,16	12,43
154	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			186,37 127,92
	1	Muncitor	h-om	1,5600	82,00	127,92
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,55	4,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	68,00	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	42,45	2,08
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	48,00	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,06	4,95
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	184,00	1,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	68,34	2,46
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,88	35,87
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	2,88	2,88
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	42,55	0,85
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,50	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	68,00	0,82
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	425,00	0,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	22,48	0,90
155	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			164,00 164,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	82,00	164,00
156	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc			93,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,1200	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	42,45	0,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	425,00	0,85
157		Sina <N>	buc			26,55 0,00
	2141112	Sina <N>	buc	1,0000	26,55	26,55
158		Sina <PE>	buc			32,00 0,00
	21411413	Sina <PE>	buc	1,0000	32,00	32,00
		<b>2.8.3. Cabluri si tevi</b>				
159	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			604,21 552,68
	1	Muncitor	h-om	6,7400	82,00	552,68
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	68,34	1,37
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	46,00	14,27
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,04	3,23
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,88	10,73
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	34,00	1,69
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	42,55	0,85
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	68,00	10,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	425,00	8,51
160		Cablu BBΓHT-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m			24,08 0,00
	2141131	Cablu BBΓHT-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	1,0000	24,08	24,08
161		Cablu BBΓHT-FRLSLTx-0.66 sec.3x1,5 mm2	m			19,65 0,00
	214113455	Cablu BBΓHT-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1,5mm2	m	1,0000	19,65	19,65

1	2	3	4	5	6	7
162	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			715,42 644,52
	1	Muncitor	h-om	7,8600	82,00	644,52
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	68,34	1,38
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	46,00	14,25
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,04	3,23
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,88	10,73
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	34,00	1,71
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	42,55	0,85
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	68,00	21,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	425,00	17,00
163		Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m			33,00 0,00
	2141132	Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	1,0000	33,00	33,00
164		Cablu BBΓHR-FRLSLTx-0.66 sec. 3x4 mm2	m			26,00 0,00
	214113456	Cablu BBΓHR-FRLSLTx-0.66 sec.3x4 mm2	m	1,0000	26,00	26,00
		<b>2.8.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu</b>				
165	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			595,69 552,69
	1	Muncitor	h-om	6,7400	82,00	552,69
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	68,34	1,38
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	46,00	14,25
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,04	3,22
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,88	10,75
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	34,00	1,69
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	42,55	0,84
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	68,00	10,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0000	425,00	0,00
166		Cablu KBBΓHR-FRLSLTx-0.66 sec. 4 x1,5 mm2	m			24,00 0,00
	21411346	Cablu KBBΓHR-FRLSLTx-0.66 sec. 4 x 1,5mm2	m	1,0000	24,00	24,00
167		Cablu KBBΓHR-FRLSLTx-0.66 sec.2x1,5mm2	m			19,36 0,00
	21411347	Cablu KBBΓHR-FRLSLTx-0.66 sec. 2 x 1,5mm2	m	1,0000	19,36	19,36
168		Cablu ПВ sec. 1x4 mm2	m			12,68 0,00
	2141135	Cablu ПВ sec. 1x4 mm2	m	1,0000	12,68	12,68
		<b>2.8.5. Conducte</b>				
169	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 635,84 1 951,60
	1	Muncitor	h-om	23,8000	82,00	1 951,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	68,55	65,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 300,00	45,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,06	54,41
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	68,00	13,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	42,60	285,42
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,88	15,84
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	18,66	33,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	425,00	46,75
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	22,48	108,80
170		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N dn16mm	m			4,22 0,00
	26611228036012	Tub flexibil ignifug U-PVC750N dn 16mm	m	1,0000	4,22	4,22
171		Tub flexibil ignifug U-PVC 750N dn 20mm	m			4,68 0,00
	26611228036013	Tub flexibil ignifug U-PVC750N dn 20mm	m	1,0000	4,68	4,68
172	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			6 496,20

1	2	3	4	5	6	7
						2 845,40
	1	Muncitor	h-om	34,7000	82,00	2 845,40
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	5 000,00	10,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	21 300,00	63,90
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	17 960,00	933,90
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	68,55	72,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	4,06	88,50
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	3,66	36,60
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	42,60	1 065,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,88	8,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	18,66	18,70
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	2,88	14,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	0,50	0,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	64,00	1 145,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	22,48	99,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	425,00	93,50
173		Furtun metalic P3-ЦП φ18mm	m			8,68
						0,00
	25133066192601	Furtun metalic P3 -ЦП φ18mm	m	1,0000	8,68	8,68
		<b>2.8.6. Corpuri de iluminat</b>				
174	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 788,89
						7 240,56
	1	Muncitor	h-om	88,3000	82,00	7 240,56
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	48,00	195,89
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	46,00	93,89
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	5 000,00	16,67
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	66,00	67,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	68,00	21,11
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	22,48	575,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	425,00	578,00
175		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc			455,00
						0,00
	2141121	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	1,0000	455,00	455,00
176		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat	buc			428,00
						0,00
	2141120	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu kit de emergenta incorporat	buc	1,0000	428,00	428,00
177		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54	buc			428,00
						0,00
	2141124	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54	buc	1,0000	428,00	428,00
		<b>2.8.7. Intrerupatoare si prize</b>				
178	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 750,50
						2 640,33
	1	Muncitor	h-om	32,2000	82,00	2 640,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,88	89,83
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 000,00	3,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	425,00	17,00
179		Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsă, IP44	buc			44,08
						0,00
	2141115	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsă, IP44	buc	1,0000	44,08	44,08
180	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 781,50
						3 542,50
	1	Muncitor	h-om	43,2000	82,00	3 542,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	48,00	49,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	21,00	21,50

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	68,00	7,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	22,48	144,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	425,00	17,00
181		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc			46,00 0,00
	2141118	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	1,0000	46,00	46,00
182		Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc			3,66 0,00
	2141123	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc	1,0000	3,66	3,66
183	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 443,00 2 027,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	82,00	2 027,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	48,00	96,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	16 000,00	320,00
184		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc			8,66 0,00
	2141122	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	1,0000	8,66	8,66
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Zona 1-2-4-5-6</b>				
		<b>3.1.1. Completare panou de distributie existent</b>				
185		Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc			44,65 0,00
	2141142	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	44,65	44,65
		<b>3.1.2. Panou de distributie proiectat</b>				
186		Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 48 de module, IP41	buc			534,00 0,00
	214114012	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 48 de module, IP41	buc	1,0000	534,00	534,00
187		Separator de sarcina BH-32/4P/40A	buc			81,36 0,00
	21411451	Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	1,0000	81,36	81,36
188		Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc			72,00 0,00
	21411452	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,0000	72,00	72,00
189		Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc			41,66 0,00
	2141141143	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,0000	41,66	41,66
190		Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A	buc			66,00 0,00
	2141141144	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A	buc	1,0000	66,00	66,00
191		Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A	buc			52,00 0,00
	214114115	Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A	buc	1,0000	52,00	52,00
192		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc			41,34 0,00
	2141141146	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	41,34	41,34
193		Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc			235,00 0,00
	2141141147	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	1,0000	235,00	235,00
194		Declansator independent ,1P,U=230/415V PH-47	buc			146,00 0,00
	2141141115	Declansator independent,1P,U=230/415V PH-47	buc	1,0000	146,00	146,00
195		Contactator electromagnetic КМИ-22511 25A 400V	buc			138,00 0,00
	2141141116	Contactator electromagnetic КМИ-22511 25A 400V	buc	1,0000	138,00	138,00
196		Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc			121,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2141141117	Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc	1,0000	121,00	121,00
		<b>3.2. Zona 3</b>				
		<b>3.2.1. Completare panou de distributie existent</b>				
197		Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc			44,50
						0,00
	21411411461	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc	1,0000	44,50	44,50
		<b>3.2.2. Panou de distributie proiectat</b>				
198		Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 36 de module, IP41	buc			428,00
						0,00
	214114011	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 36 de module, IP41	buc	1,0000	428,00	428,00
199		Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc			81,36
						0,00
	21411451	Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	1,0000	81,36	81,36
200		Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc			72,00
						0,00
	21411452	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,0000	72,00	72,00
201		Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc			41,66
						0,00
	2141141143	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,0000	41,66	41,66
202		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc			41,34
						0,00
	2141141146	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	41,34	41,34
203		Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A	buc			66,00
						0,00
	2141141144	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A	buc	1,0000	66,00	66,00
204		Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A	buc			102,00
						0,00
	2141141145	Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A	buc	1,0000	102,00	102,00
205		Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc			235,00
						0,00
	2141141147	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	1,0000	235,00	235,00
206		Declansator independent ,1P,U=230/415V PH-47	buc			146,00
						0,00
	2141141115	Declansator independent,1P,U=230/415V PH-47	buc	1,0000	146,00	146,00
207		Contactator electromagnetic KMH-22511 25A 400V	buc			138,00
						0,00
	2141141116	Contactator electromagnetic KMH-22511 25A 400V	buc	1,0000	138,00	138,00
208		Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc			121,00
						0,00
	2141141117	Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc	1,0000	121,00	121,00
		<b>3.3. Zona 7</b>				
		<b>3.3.1. Completare panou de distributie existent</b>				
209		Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc			44,65
						0,00
	2141142	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	44,65	44,65
		<b>3.3.2. Panou de distributie proiectat</b>				
210		Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41	buc			396,00
						0,00
	214114013	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41	buc	1,0000	396,00	396,00
211		Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc			81,36
						0,00
	21411451	Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	1,0000	81,36	81,36
212		Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc			72,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	21411452	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,0000	72,00	72,00
213		Intreupator automat BA47-29/1P/C6A	buc			41,66
						0,00
	2141141143	Intreupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,0000	41,66	41,66
214		Intreupator automat BA47-29/1P/B10A	buc			41,34
						0,00
	2141141146	Intreupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	41,34	41,34
215		Intreupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc			235,00
						0,00
	2141141147	Intreupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	1,0000	235,00	235,00
216		Declansator independent ,1P,U=230/415V PH-47	buc			146,00
						0,00
	2141141115	Declansator independent,1P,U=230/415V PH-47	buc	1,0000	146,00	146,00
217		Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc			121,00
						0,00
	2141141117	Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc	1,0000	121,00	121,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

SC „Cadom Gaz„SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

Primaria s.Cusmirca,rnul Soldanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.