

**Constructia unor parcar auto de
uz public in mun.Chisinau,
sect.Riscani, str.Calea Orheiului
(nr.cad.0100413.330)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3628-4-1

Iluminat electric exterior

Valoarea de deviz 707 542,09 lei

Intocmit in prețuri curente 17.11.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Constructie				
1	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	1,080	7 097,870 2 446,111	7 665,700 2 641,800
2		Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1 buc.=54 kg	buc	20,000	2 904,000 0,000	58 080,000 0,000
3	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	0,106	7 094,415 2 446,302	752,008 259,308
4		Teava patrata 150*150*6mm metalica l=4000m (pilon p/u montare dulap=1 buc) (1m teava=26.4 kg)	m	4,000	580,800 0,000	2 323,200 0,000
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	21,000	228,960 36,960	4 808,160 776,160

1	2	3	4	5	6	7
6		Fundatie pentru piloni (Fm2b-1 buc, Fm2a - 20 buc)	buc	20,000	138,600 0,000	2 772,000 0,000
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30XC2 (Etapa I)	m3	6,720	2 108,825 323,400	14 171,304 2 173,248
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C30/37XC3 (Etapa II)	m3	1,050	2 297,152 323,440	2 412,010 339,612
9	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17 (instalata in fundatie piloni)	m	81,800	93,689 12,348	7 663,731 1 010,100
10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	255,150	24,497 6,636	6 250,501 1 693,188
11	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	642,600	22,817 4,956	14 662,331 3 184,692
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	89,040	49,106 17,640	4 372,388 1 570,632
13		Caramida	buc	3 700,000	6,160 0,000	22 792,000 0,000
14	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap	m	65,000	93,726 12,348	6 092,180 802,620

1	2	3	4	5	6	7
		la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17				
15	GD59A1	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm.Pentru executarea in teren tare 50 mm PE100 SDR17	m	3,000	722,933 233,520	2 168,798 700,560
		Total Constructie Inclusiv salariu				156 986,311 15 151,920
		1.2. Lucrari de terasament				
16	33-01-007-2	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2	buc	21,000	600,120 86,520	12 602,520 1 816,920
17	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	0,625	222,566 222,566	139,104 139,104
18	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II (incarcarea pamintului	100 m3	0,020	1 430,000 0,000	28,600 0,000
19	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	3,200	76,388 0,000	244,440 0,000
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,020	197,400 29,400	3,948 0,588
21	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	146,630	222,600 222,600	32 639,796 32 639,796
22	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	33,110	498,200	16 495,386

1	2	3	4	5	6	7
					75,600	2 503,116
23	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	109,740	83,280 81,480	9 139,164 8 941,632
24	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II (incarcarea pamintului surplus)	100 m3	0,369	1 421,355 0,000	524,480 0,000
25	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	59,020	76,443 0,000	4 511,640 0,000
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,369	199,775 30,276	73,717 11,172
27	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,500	703,920 703,920	1 055,880 1 055,880
28	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	1,500	959,520 436,800	1 439,280 655,200
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				78 897,955 47 763,408
		<i>Total</i>	lei			235 884,266
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			15 099,679
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			10 093,353
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	2,00 %			2 883,815
		<i>Total</i>	100,00 +			263 961,113
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			38 274,361
		<i>Total</i>	100,00 +			302 235,474
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			18 134,128
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				320 369,602 62 915,328
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
29	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	386,500 199,080	386,500 199,080
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	5,000	96,720 94,080	483,600 470,400
31		Intrerupator BH-32 3P 25A	buc	1,000	81,680 0,000	81,680 0,000
32		Intrerupator automat BA-47 3P 6A tip B	buc	2,000	80,840 0,000	161,680 0,000
33		Sina N	buc	1,000	120,000 0,000	120,000 0,000
34		Sina PE	buc	1,000	250,000 0,000	250,000 0,000
35	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi Street Light SMD Bridgelux, LED Market	buc	40,000	286,560 192,360	11 462,400 7 694,400
36		Corp de iluminat Street Light SMD 30*1W, 3000K, 3600lm,IP65, Brid gelux, LED Marchet	buc	40,000	1 780,000 0,000	71 200,000 0,000
37	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc	20,000	857,400 382,200	17 148,000 7 644,000
38		Console metalice WPD 1/1.5/10 Euro poles	buc	20,000	85,800 0,000	1 716,000 0,000
39	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc	20,000	146,408 131,040	2 928,160 2 620,800
40		Intrerupator automat BA47-29/1P/B1A	buc	20,000	76,000 0,000	1 520,000 0,000
41		DIN peika 7 cm	buc	20,000	74,000 0,000	1 480,000 0,000
42		Зажим У734М	buc	60,000	62,000 0,000	3 720,000 0,000
43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,600	1 787,981 1 041,600	6 436,730 3 749,760
44		Cablu VVng- 3*1.5 mm2	m	360,000	13,420 0,000	4 831,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
45	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ² (fisie 40*4=1.26kg/m)	100 m	0,050	4 536,200 1 394,400	226,810 69,720
46	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm (1.58 kg/m)	100 m	0,080	5 125,250 1 596,000	410,020 127,680
47	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,300	2 401,760 696,360	720,528 208,908
48	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	4,420	2 127,540 1 150,800	9 403,728 5 086,536
49	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,680	1 787,785 1 041,600	1 215,694 708,288
50	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	1,000	1 543,814 974,400	1 543,814 974,400
51	Pret de piata	Cablu АBBГНГ-4*16	m	10,000	52,800 0,000	528,000 0,000
52		Cablu АBBбШв 4x25	m	170,000	68,200 0,000	11 594,000 0,000
53		Cablu АBBбШв 5x10	m	430,000	69,950 0,000	30 078,500 0,000
54		Прокаливающий ажим ЗОИ 16-70	buc	4,000	70,400 0,000	281,600 0,000
55		Корпус с предохранительной вставки КПВ 16-16 с плавкой ставкой ССFBD 16-16	buc	3,000	471,900 0,000	1 415,700 0,000
56	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	1,000	1 392,848 424,200	1 392,848 424,200
57		Manson terminal ПСТТ 4*16/25	buc	1,000	466,400 0,000	466,400 0,000
58	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la	buc	1,000	613,108 580,440	613,108 580,440

1	2	3	4	5	6	7
		1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2				
59		Manson de cuplare ПСТпбэ 4*16/25	buc	1,000	522,500 0,000	522,500 0,000
60	08-02-143- 1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	4,730	4 617,194 546,835	21 839,328 2 586,528
		<i>Total</i>	lei			206 178,528
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			7 954,834
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			9 289,504
		<i>Achizitionarea depozitarea materialelor</i>	2,00 %			2 654,144
		<i>Total</i>	100,00 +			226 077,010
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			25 190,306
		<i>Total</i>	100,00 +			251 267,316
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			15 076,039
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				266 343,355 33 145,140
		3. Utilaj				
61	Pretul firmei	Dulap metalic ЩМП-IP54 (280h*220*116)	buc	1,000	2 871,000 0,000	2 871,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 871,000
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	1,20 %			34,452
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 905,452
		<i>Total</i>	lei			589 618,40
		<i>TVA</i>	20,00 %			117 923,68
		Total deviz: Inclusiv salariu				707 542,09 96 060,46

Intocmit

SRL "VASTAVIT"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unor parcarii auto de
uz public in mun.Chisinau,
sect.Riscani, str.Calea Orheiului
(nr.cad.0100413.330)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3628-4-1
Iluminat electric exterior**

Valoarea de deviz 707 542,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe u/m	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3628-4-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	459,992	84,00	38 639,328
2.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	1,410	84,00	118,440
3.	7123010010200	Betonist	h-om	26,807	84,00	2 251,788
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	54,479	84,00	4 576,236
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	7,800	84,00	655,200
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	21,580	84,00	1 812,720
7.	7136080025001	Montator	h-om	18,698	84,00	1 570,632
8.	7137010011500	Electrician	h-om	35,341	84,00	2 968,644
9.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	6,930	84,00	582,120
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	503,841	84,00	42 322,644
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,699	84,00	562,716
		Total manopera				96 060,46

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	5,940	132,00	784,080
2.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	32 000,00	0,000
3.	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	28,00	0,000
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,012	20 000,00	240,000
5.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,016	16 000,00	256,000
6.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,024	16 000,00	384,000
7.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,044	18 600,00	818,400
8.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,004	18 600,00	74,400
9.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,427	80,00	34,160
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,180	36,00	114,480
11.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,007	18 400,00	128,800
12.	1019852	Vopsea	kg	15,125	36,00	544,500
13.	110-9126	Placi metalice	buc	0,000	0,00	0,000
14.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	385,00	0,385
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	36,421	352,00	12 820,192
16.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	21,600	26,84	579,744

17.	2-1	Cablu BBГнr 4x16	m	10,000	52,80	528,000
18.	201-9024	Stilpi din otel	t	1,112	0,00	0,000
19.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,539	4 180,00	2 253,020
20.	2010237318750	Distantieri	buc	134,663	1,10	148,129
21.	22141	Tava patrata 150*150*6mm L=4000 mm (pilon)	m	4,000	580,80	2 323,200
22.	2521216701001	Teava din polietilena 50 mm PE100 SDR17	m	151,982	61,60	9 362,091
23.	252121671600250	Teava d=50 mm PE SDR17	m	3,009	68,20	205,214
24.	266310210000030	Beton C30/37XC3	m3	1,087	1 870,00	2 032,690
25.	26631021000020	Beton C25/30XC2 (Etapa I)	m3	6,888	1 705,00	11 744,040
26.	27106021000000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	261,529	17,05	4 459,069
27.	27106023000000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	658,665	17,05	11 230,238
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,978	22,00	197,516
29.	2811236309900	Confectii metalice	kg	93,528	22,00	2 057,616
30.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,899	80,00	71,920
31.	3332038-09	Cablu ABБ6Шв 4x25 mm2	m	170,000	68,20	11 594,000
32.	3332038-10	Cablu ABБ6Шв 5*10mm2	m	430,000	69,95	30 078,500
33.	3332038-11	Cablu VVng 3*1.5 mm2	m	360,000	13,42	4 831,200
34.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,974	18,00	197,532
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,778	18,00	14,004
36.	4100126202818	Apa	m3	3,671	18,00	66,078
37.	41142441	Прокаливающий ажим ЗОИ 16-70	buc	4,000	70,40	281,600
38.	41142442	Корпус предохранительной вставки КПВ 16-16 с плавкой ставкой ССFBD 16-16	buc	3,000	471,90	1 415,700
39.	411424423	Manson terminal ПСТТ 4*16/25	buc	1,000	466,40	466,400
40.	411424424	Manson de cuplare ПСТпбэ 4*16/25	buc	1,000	522,50	522,500
41.	411424426	Dulap metalic ЩМП-IP54 (280h*220*116)	buc	1,000	2 871,00	2 871,000
42.	411442	Intrerupator automat B-47 3P 6A	buc	2,000	80,84	161,680
43.	4114421	Intrerupator BH-32 3P 25A	buc	1,000	81,68	81,680
44.	411443	Sina N	buc	1,000	120,00	120,000
45.	411444	Sina PE	buc	1,000	250,00	250,000
46.	4114447	Pilon CC 60/144/3 H=6m, 1 buc=54 kg	buc	20,000	2 904,00	58 080,000
47.	411445	Corp de iluminat Street Light SMD 30*1W, 3000K, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	40,000	1 780,00	71 200,000
48.	411446	Fundatie pentru piloni (Fm2b - 1 buc, Fm2a - 20 buc)	buc	20,000	138,60	2 772,000
49.	4114467	Console metalice WPD 1/1.1/10 Europoles	buc	20,000	85,80	1 716,000
50.	411447	Caramida	buc	3 700,000	6,16	22 792,000
51.	411448	Intrerupator automat B47-29/1P/B1A	buc	20,000	76,00	1 520,000
52.	411449	Din peika 7 cm	buc	20,000	74,00	1 480,000
53.	411450	Зажим У734М	buc	60,000	62,00	3 720,000
54.	5009031	Scoabe	10 buc	1,800	11,20	20,160
55.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,098	14,00	1,372
56.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,319	94,00	29,986
57.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,113	100,00	11,300
58.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	2,400	21,00	50,400
59.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,500	14,60	21,900
60.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,240	42,00	10,080
Total materiale de constructii						279 768,95

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	5,040	80,00	403,200
----	--------	-------------------------	------	-------	-------	---------

2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	5,040	200,00	1 008,000
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	24,404	520,00	12 690,080
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,040	520,00	2 620,800
5.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,652	60,00	219,120
6.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	29,822	60,00	1 789,320
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	29,822	60,00	1 789,320
8.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	32,000	60,00	1 920,000
9.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	34,910	260,00	9 076,600
10.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,479	90,00	403,110
11.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	120,00	26,400
12.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	80,00	17,600
13.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,641	420,00	1 529,220
14.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	22,470	480,00	10 785,600
15.	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	5,147	420,00	2 161,740
16.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,233	520,00	641,160
17.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,906	80,00	1 112,480
18.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,890	35,00	31,150
19.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,688	90,00	151,920
20.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,257	440,00	553,080
21.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,156	420,00	65,520
22.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	1,410	480,00	676,800
23.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,662	60,00	279,720
24.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,404	40,00	176,160
25.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,123	90,00	641,070
26.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,800	35,00	28,000
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,324	420,00	4 756,080
28.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	4,400	420,00	1 848,000
29.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	24,404	440,00	10 737,760
30.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	2,194	440,00	965,360
Total utilaje de constructii						69 104,37

Total	lei	589 618,40
TVA	20,00 %	117 923,68

Total deviz:

707 542,09

Intocmit

SRL "VASTAVIT"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia unor parcarii auto de uz
public in mun.Chisinau, sect.Riscani, str.Calea
Orheiului (nr.cad.0100413.330)**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Iluminat electric exterior**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Constructie				
1	33-01-016-1	Montarea stîlpilor din oțel LEA 35-500 kV, de susținere, autoportanți, cu un picior, masa pînă la 2 t	t			7 097,870 ----- 2 446,111
	1	Muncitor	h-om	29,1200	84,00	2 446,111
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	32 000,00	0,000
	110-9126	Placi metalice	buc	0,0000	0,00	0,000
	201-9024	Stilpi din oțel	t	1,0300	0,00	0,000
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,0800	60,00	184,778
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,0700	420,00	1 289,556
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	420,00	1 822,722
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,0400	520,00	540,704
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pînă la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	440,00	814,000
2		Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1 buc.=54 kg	buc			2 904,000 ----- 0,000
	4114447	Pilon CC 60/144/3 H=6m, 1 buc=54 kg	buc	1,0000	2 904,00	2 904,000
3	33-01-016-1	Montarea stîlpilor din oțel LEA 35-500 kV, de susținere, autoportanți, cu un picior, masa pînă la 2 t	t			7 094,415 ----- 2 446,302
	1	Muncitor	h-om	29,1200	84,00	2 446,302
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,0800	60,00	184,528
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,0700	420,00	1 287,736
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	420,00	1 822,642
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,0400	520,00	539,623
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pînă la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	440,00	813,585
4		Teava patrata 150*150*6mm metalica l=4000m (pilon p/u montare dulap=1 buc) (1m teava=26.4 kg)	m			580,800 ----- 0,000
	22141	Tava patrata 150*150*6mm L=4000 mm (pilon)	m	1,0000	580,80	580,800
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			228,960 ----- 36,960
	1	Muncitor	h-om	0,4400	84,00	36,960
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	80,00	19,200

1	2	3	4	5	6	7
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	200,00	48,000
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	520,00	124,800
6		Fundatie pentru piloni (Fm2b-1 buc, Fm2a - 20 buc)	buc			138,600 0,000
	411446	Fundatie pentru piloni (Fm2b - 1 buc, Fm2a - 20 buc)	buc	1,0000	138,60	138,600
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30XC2 (Etapa I)	m3			2 108,825 323,400
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,00	289,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,00	33,600
	2663102100020	Beton C25/30XC2 (Etapa I)	m3	1,0250	1 705,00	1 747,625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,800
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,000
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C30/37XC3 (Etapa II)	m3			2 297,152 323,440
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,00	289,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,00	33,600
	266310210000030	Beton C30/37XC3	m3	1,0250	1 870,00	1 935,895
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,817
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,000
9	AcA10A	Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17 (instalata in fundatie piloni)	m			93,689 12,348
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	84,00	12,348
	2521216701001	Teava din polietilena 50 mm PE100 SDR17	m	1,0150	61,60	63,775
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 180,00	15,330
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	40,00	1,200
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	90,00	1,035
10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			24,497 6,636
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,00	6,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,00	0,336
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,05	17,476
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,10	0,165
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,220
11	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,817 4,956
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	84,00	4,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,00	0,336
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,05	17,476
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,10	0,165
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,220
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,106 17,640
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,00	17,640
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	22,00	23,109
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	80,00	0,808
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	90,00	7,200
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	35,00	0,350
13		Caramida	buc			6,160

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	411447	Caramida	buc	1,0000	6,16	6,160
14	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17	m			93,726 12,348
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	84,00	12,348
	2521216701001	Teava din polietilena 50 mm PE100 SDR17	m	1,0150	61,60	63,774
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 180,00	15,370
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	40,00	1,200
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	90,00	1,034
15	GD59A1	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm.Pentru executarea in teren tare 50 mm PE100 SDR17	m			722,933 233,520
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	2,3100	84,00	194,040
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	0,4700	84,00	39,480
	252121671600250	Teava d=50 mm PE SDR17	m	1,0030	68,20	68,405
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	18,00	2,160
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	7,2000	26,84	193,248
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	0,4700	480,00	225,600
		1.2. Lucrari de terasament				
16	33-01-007-2	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2	buc			600,120 86,520
	1	Muncitor	h-om	1,0300	84,00	86,520
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,0700	480,00	513,600
17	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			222,566 222,566
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	84,00	202,406
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	84,00	20,160
18	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II (incarcarea pamintului	100 m3			1 430,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	440,00	1 430,000
19	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			76,388 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	420,00	76,388
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			197,400 29,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,00	29,400
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,000
21	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			222,600 222,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	84,00	202,440
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	84,00	20,160
22	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			498,200 75,600

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,00	75,600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	352,00	387,200
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,600
23	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			83,280 ----- 81,480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	84,00	81,480
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	18,00	1,800
24	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II (incarcarea pamintului surplus)	100 m3			1 421,355 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	440,00	1 421,355
25	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			76,443 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	420,00	76,443
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			199,775 ----- 30,276
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,00	30,276
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,00	1,043
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,455
27	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			703,920 ----- 703,920
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	84,00	703,920
28	TsH09B	Semanaarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2			959,520 ----- 436,800
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	84,00	436,800
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	132,00	522,720
		2. Lucrari de montare				
29	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			386,500 ----- 199,080
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,00	199,080
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	80,00	8,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	36,00	3,600
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,00	0,720
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	520,00	36,400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	90,00	63,900
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,400
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	80,00	17,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	440,00	30,800
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			96,720 ----- 94,080
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,00	94,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	36,00	0,720
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	520,00	1,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	440,00	0,880
31		Intreupator BH-32 3P 25A	buc			81,680 ----- 0,000
	4114421	Intreupator BH-32 3P 25A	buc	1,0000	81,68	81,680

1	2	3	4	5	6	7
32		Intrerupator automat BA-47 3P 6A tip B	buc			80,840 0,000
	411442	Intrerupator automat B-47 3P 6A	buc	1,0000	80,84	80,840
33		Sina N	buc			120,000 0,000
	411443	Sina N	buc	1,0000	120,00	120,000
34		Sina PE	buc			250,000 0,000
	411444	Sina PE	buc	1,0000	250,00	250,000
35	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi Street Light SMD Bridgelux, LED Market	buc			286,560 192,360
	1	Muncitor	h-om	2,2900	84,00	192,360
	101-1745	Benzina solvent	t	0,0000	28,00	0,000
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	60,00	48,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	420,00	46,200
36		Corp de iluminat Street Light SMD 30*1W, 3000K, 3600lm, IP65, Brid gelux, LED Marchet	buc			1 780,000 0,000
	411445	Corp de iluminat Street Light SMD 30*1W, 3000K, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	1,0000	1 780,00	1 780,000
37	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc			857,400 382,200
	1	Muncitor	h-om	4,5500	84,00	382,200
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	20 000,00	12,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	36,00	3,600
	1019852	Vopsea	kg	0,7000	36,00	25,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	520,00	15,600
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,5600	260,00	405,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	440,00	13,200
38		Console metalice WPD 1/1.5/10 Eurocoles	buc			85,800 0,000
	4114467	Console metalice WPD 1/1.1/10 Eurocoles	buc	1,0000	85,80	85,800
39	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc			146,408 131,040
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,00	131,040
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	36,00	1,764
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	42,00	0,504
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	90,00	11,700
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,400
40		Intrerupator automat BA47-29/IP/B1A	buc			76,000 0,000
	411448	Intrerupator automat B47-29/IP/B1A	buc	1,0000	76,00	76,000
41		DIN peika 7 cm	buc			74,000 0,000
	411449	Din peika 7 cm	buc	1,0000	74,00	74,000
42		Зажим У734М	buc			62,000 0,000
	411450	Зажим У734М	buc	1,0000	62,00	62,000
43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 787,981 1 041,600
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,00	1 041,600

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	20 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	14,00	0,117
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	94,00	0,392
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,972
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	21,00	10,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	520,00	202,800
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	60,00	180,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	60,00	180,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	440,00	171,600
44		Cablu VVng- 3*1.5 mm2	m			13,420
						0,000
	3332038-11	Cablu VVng 3*1.5 mm2	m	1,0000	13,42	13,420
45	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (fisie 40*4=1.26kg/m	100 m			4 536,200
						1 394,400
	1	Muncitor	h-om	16,6000	84,00	1 394,400
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	80,00	72,000
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	18 400,00	2 576,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	520,00	114,400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	90,00	282,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	440,00	96,800
46	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm (1.58 kg/m)	100 m			5 125,250
						1 596,000
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,00	1 596,000
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,2000	16 000,00	3 200,000
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	80,00	48,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	90,00	281,250
47	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			2 401,760
						696,360
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,00	696,360
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	16 000,00	1 280,000
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	80,00	62,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	520,00	72,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	90,00	228,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	440,00	61,600
48	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			2 127,540
						1 150,800
	1	Muncitor	h-om	13,7000	84,00	1 150,800
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	20 000,00	0,000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3nc2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	18 600,00	185,158
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	18 600,00	16,833
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	36,00	9,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	14,00	0,117
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	94,00	3,849
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,950
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	520,00	202,824
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	60,00	193,195
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	60,00	193,195
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	440,00	171,620

1	2	3	4	5	6	7
49	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 787,785 ----- 1 041,600
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,00	1 041,600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	20 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	14,00	0,124
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	94,00	0,415
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	1,029
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	21,00	10,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	520,00	202,647
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	60,00	180,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	60,00	180,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	440,00	171,471
50	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			1 543,814 ----- 974,400
	1	Muncitor	h-om	11,6000	84,00	974,400
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	20 000,00	0,000
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	11,20	20,160
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	14,00	0,294
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	94,00	9,400
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	100,00	2,500
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,2600	21,00	5,460
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	520,00	109,200
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	60,00	165,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	60,00	165,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	440,00	92,400
51	Pret de piata	Cablu АВВГнг-4*16	m			52,800 ----- 0,000
	2-1	Cablu ВВГнг 4x16	m	1,0000	52,80	52,800
52		Cablu АВБ6Шв 4x25	m			68,200 ----- 0,000
	3332038-09	Cablu АВБ6Шв 4x25 mm2	m	1,0000	68,20	68,200
53		Cablu АВБ6Шв 5x10	m			69,950 ----- 0,000
	3332038-10	Cablu АВБ6Шв 5*10mm2	m	1,0000	69,95	69,950
54		Прокаливающий ажим ЗОИ 16-70	buc			70,400 ----- 0,000
	41142441	Прокаливающий ажим ЗОИ 16-70	buc	1,0000	70,40	70,400
55		Корпус с предохранительной вставки КПВ 16-16 с плавкой ставкой CCFBD 16-16	buc			471,900 ----- 0,000
	41142442	Корпус предохранительной вставки КПВ 16-16 с плавкой ставкой CCFBD 16-16	buc	1,0000	471,90	471,900
56	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			1 392,848 ----- 424,200
	1	Muncitor	h-om	5,0500	84,00	424,200
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	14,00	0,028
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	94,00	0,940
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	100,00	0,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	520,00	1,560
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,7100	260,00	964,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	440,00	1,320

1	2	3	4	5	6	7
57		Manson terminal ПСТТ 4*16/25	buc			466,400 0,000
	411424423	Manson terminal ПСТТ 4*16/25	buc	1,0000	466,40	466,400
58	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			613,108 580,440
	1	Muncitor	h-om	6,9100	84,00	580,440
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	14,00	0,028
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	94,00	0,940
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,5000	14,60	21,900
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	100,00	0,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	520,00	5,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	440,00	4,400
59		Manson de cuplare ПСТпбэ 4*16/25	buc			522,500 0,000
	411424424	Manson de cuplare ПСТпбэ 4*16/25	buc	1,0000	522,50	522,500
60	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			4 617,194 546,835
	1	Muncitor	h-om	6,5100	84,00	546,835
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	520,00	2 204,778
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	440,00	1 865,581
		3. Utilaj				
61	Pretul firmei	Dulap metalic ПҚМІІ-ІР54 (280h*220*116)	buc			2 871,000 0,000
	411424426	Dulap metalic ПҚМІІ-ІР54 (280h*220*116)	buc	1,0000	2 871,00	2 871,000

APROBAT:

Intocmit
SRL "VASTAVIT"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.