

Obiectivul: Lucrări de hidroizolare și executare a sistemului de ventilare aferentă unei părți din blocul administrativ

Obiectul: Lucrări de hidroizolare și executare a sistemului de ventilare aferentă unei părți din blocul administrativ

Devizul: Lucrări de hidroizolare și executare a sistemului de ventilare aferentă unei părți din blocul administrativ

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-10

Valoarea de deviz 154 408,74 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.Lucrari de demontare				
1	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (curatarea peretilor de-a lungul axei 13 s J)	m2	36,9000	14,40	531,36
					12,60	464,94
2	CN01A	Zugraveli simple (prelucrarea peretilor cu solutie antimucegai ,consum 0.1 l/m2)	m2	36,9000	6,60	243,47
					5,40	199,26
		TOTAL 1.Lucrari de demontare				774,83
		Inclusiv salariul				664,20
		2.Lucrari noi 2.1 Executarea gard de protectie				
3	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,5000	10 505,00	5 252,50
					1 980,00	990,00
4	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	85,0000	228,19	19 396,15
					90,00	7 650,00
		TOTAL 2.Lucrari noi 2.1 Executarea gard de protectie				24 648,65
		Inclusiv salariul				8 640,00
		2.2.Depozit 1 de-a lungul axei 13 si J				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	36,9000	6,70	247,23
					2,70	99,63
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,9000	139,17	5 135,41
					109,80	4 051,62
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	36,9000	6,70	247,23
					2,70	99,63
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,9000	79,09	2 918,35
					49,50	1 826,55
		TOTAL 2.2.Depozit 1 de-a lungul axei 13 si J				8 548,22
		Inclusiv salariul				6 077,43
		2.3 Depozit 1 de-a lungul axei 12 si G				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	32,6000	6,70	218,42
					2,70	88,02
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,6000	79,09	2 578,27
					49,50	1 613,70
		TOTAL 2.3 Depozit 1 de-a lungul axei 12 si G				2 796,69
		Inclusiv salariul				1 701,72
		2.4 Tavan la depozit 1				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	46,9300	6,70	314,43
					2,70	126,71
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,9300	79,09	3 711,60
					49,50	2 323,04
		TOTAL 2.4 Tavan la depozit 1				4 026,03
		Inclusiv salariul				2 449,75
		2.5 Parter intre axe 10-13 ,E-J (pereu)				
13	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele.	m2	14,4000	31,50	453,60
					31,50	453,60
14	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa	100	0,4000	11 379,00	4 551,60

		" cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	m3		657,00	262,80
15	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,4000	792,00 0,00	316,80 0,00
16	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II (se adauga 45 m, K=9)	100 m3	0,4000	3 996,00 0,00	1 598,40 0,00
17	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti (gr.medie 40 mm K=1.33 ,greutate plasei 1,8 x 25x 25 -1,75 kg /m2)	m2	31,5000	383,56 248,40	12 082,23 7 824,60
18	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (K=2), in 2 straturi)	m2	1,0000	308,25 5,40	308,25 5,40
19	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (membrana cu crampoane)	m2	31,5000	190,14 9,00	5 989,46 283,50
20	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (astuparea cu argila)	m3	40,1100	38,70 38,70	1 552,26 1 552,26
21	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	40,1100	69,90 67,50	2 803,69 2 707,43
22	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 7.5 ,gr.150 mm)	m3	2,1600	2 440,87 405,00	5 272,29 874,80
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 7.5 ,gr.150 mm)	m3	0,3000	2 440,87 405,00	732,26 121,50
24	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip gr.50mm	m3	0,7200	971,00 183,60	699,12 132,19
25	CG19C2	Pardoseli din placi de piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate intercalat cu straifuri si placi (placi de granit existent)	m2	11,4000	330,32 256,50	3 765,59 2 924,10
26	CG19C2	Pardoseli din placi de piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate intercalat cu straifuri si placi (piatra noua)	m2	11,4000	789,32 256,50	8 998,19 2 924,10
		TOTAL 2.5 Parter intre axe 10-13 ,E-J (pereu)				49 123,74
		Inclusiv salariul				20 066,27
		2.6.Perete exteriori (S=5 m2)				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	5,0000	6,70 2,70	33,50 13,50
28	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.3 cm K=1.5)	m2	5,0000	300,87 229,50	1 504,37 1 147,50
29	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm.	m2	5,0000	1 126,81 198,00	5 634,06 990,00
		TOTAL 2.6.Perete exteriori (S=5 m2)				7 171,93
		Inclusiv salariul				2 151,00

Total manopera (ore)		463,8930
Total greutate materiale (tone)		0,0000
Total		97 090,08
Asigurari sociale si medicale	24,0000%	10 020,09
Total		107 110,17
Cheltuieli de transport	7,0000%	3 244,84
Total		110 355,02
Cheltuieli de regie	10,0000%	11 035,50
Total		121 390,52
Beneficiu de deviz	6,0000%	7 283,43
Total General fara TVA		128 673,95
TVA (20%)		25 734,79
TOTAL GENERAL		154 408,74
Inclusiv salariul		41 750,37

Cursul de referinta: 20.8037 Lei/Euro, din data de 2017-10-02

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;