

**Dezvoltarea subzonei de comert cu  
aminuntul din zona agroalimentara a pietei  
"Caraciobanu", pe terenul / constructia cu  
nr. cadastral 0300112.099 situate in RM,  
mun. Balti, str. D. Caraciobanu 150**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1

### Lucrari pregatitoare

Valoarea de deviz: 620 341,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Scoaterea solului fertil</b>				
1	<b>TsC18A1</b>	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	26,64	1 155,00 0,00	<b>30 769,20</b> <b>0,00</b>
2	<b>TsC22A1 K=3</b>	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	26,64	2 194,51 0,00	<b>58 461,70</b> <b>0,00</b>
3	<b>TsC35A1</b>	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	13,04	2 617,98 0,00	<b>34 138,50</b> <b>0,00</b>
4	<b>TsI51A3</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 778,70	15,35 0,00	<b>27 303,00</b> <b>0,00</b>
5	<b>TsC51A</b>	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,04	210,57 28,38	<b>2 745,83</b> <b>370,08</b>
		<i>Total</i>	lei			153 418,23
		<b>Total Scoaterea solului fertil Inclusiv salariu</b>				<b>153 418,23 370,08</b>

<b>2. Sistematizarea pe verticala</b>						
6	<b>TsC18B1</b>	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	16,91	<u>1 506,99</u> 0,00	<u>25 483,15</u> <b>0,00</b>
7	<b>TsC22B1 K=3</b>	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	16,91	<u>2 656,49</u> 0,00	<u>44 921,25</u> <b>0,00</b>
8	<b>TsD02A1</b>	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	10,06	<u>599,48</u> 0,00	<u>6 030,75</u> <b>0,00</b>
9	<b>TsD7G1</b>	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	10,06	<u>3 863,65</u> 470,16	<u>38 868,31</u> <b>4 729,81</b>
10	<b>TsD14A01</b>	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	100,60	<u>50,00</u> 0,00	<u>5 030,00</u> <b>0,00</b>
11	<b>TsC35A1</b>	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	6,85	<u>2 618,00</u> 0,00	<u>17 933,30</u> <b>0,00</b>
12	<b>TsI51A3</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 130,25	<u>15,35</u> 0,00	<u>17 349,50</u> <b>0,00</b>
13	<b>TsC51A</b>	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,85	<u>210,64</u> 28,38	<u>1 442,85</u> <b>194,40</b>
		<i>Total</i>	lei			157 059,11
		<b>Total Sistematizarea pe verticala Inclusiv salariu</b>				<b>157 059,11 4 924,21</b>
		<b>3. Lacat de argila</b>				

14	<b>pret furnizor</b>	Cost argila pentru umplutura	m3	929,00	115,00 0,00	<b>106 835,00</b> <b>0,00</b>
15	<b>TsD02A1</b>	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,29	599,49 0,00	<b>5 569,30</b> <b>0,00</b>
16	<b>TsD7G1</b>	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	9,29	3 863,64 470,16	<b>35 893,23</b> <b>4 367,78</b>
17	<b>TsD14A01</b>	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	92,90	50,00 0,00	<b>4 645,00</b> <b>0,00</b>
		<i>Total</i>	lei			152 942,53
		<b>Total Lacat de argila Inklusiv salariu</b>				<b>152 942,53</b> <b>4 367,78</b>

Total	lei	463 419,87
CASM	24 %	2 318,90
Cheltuieli de transport	3 %	3 321,57
Total		469 060,34
Cheltuieli de regie	7 %	32 834,22
Total		501 894,56
Beneficiu de deviz	3 %	15 056,85
Total		516 951,41
TVA	20 %	103 390,27
<b>Total deviz:</b>		<b>620 341,68</b>
<b>Inklusiv salariu</b>		<b>9 662,07</b>

Intocmit:

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat:

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse № 1

### Lucrări pregătitoare

Valoarea de deviz: 620 341,68 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

#### Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	102,136	94,60	9 662,07
<b>Total manopera</b>						<b>9 662,07</b>

#### Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,04	350,00	14,00
2.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1 068,35	100,00	106 835,00
3.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	193,50	20,00	3 870,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>110 719,00</b>

#### Utilaje de construcții:

1.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	119,389	550,00	65 663,95
2.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	311,337	550,00	171 235,35
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,564	550,00	3 610,20
4.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	94,676	550,00	52 071,80
5.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	89,305	500,00	44 652,50
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,35	300,00	5 805,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>343 038,80</b>

Total	lei	463 419,87
CASM	24 %	2 318,90
Cheltuieli de transport	3 %	3 321,57
Total		469 060,34
Cheltuieli de regie	7 %	32 834,22
Total		501 894,56
Beneficiu de deviz	3 %	15 056,85
Total		516 951,41
TVA	20 %	103 390,27

**Total deviz:**

**620 341,68**

Intocmit:

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Dezvoltarea subzonei de comert cu  
aminuntul din zona agroalimentara a pietei  
"Caraciobanu", pe terenul / constructia cu nr.  
cadastral 0300112.099 situate in RM, mun. Balti, str.  
D. Caraciobanu 150**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1

### Lucrari pregatitoare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Scoaterea solului fertil</b>				
1	<b>TsC18A1</b>	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			<b>1 155,00</b>
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,10	550,00	1 155,00
2	<b>TsC22A1 K=3</b>	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			<b>2 194,51</b>
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,33	550,00	2 194,51
3	<b>TsC35A1</b>	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			<b>2 617,98</b>
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,76	550,00	2 617,98
4	<b>TsI51A3</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			<b>15,35</b>
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	500,00	15,35
5	<b>TsC51A</b>	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			<b>210,57</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	94,60	28,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	350,00	0,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	550,00	181,49
		<b>2. Sistematizarea pe verticala</b>				
6	<b>TsC18B1</b>	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			<b>1 506,99</b>
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,74	550,00	1 506,99
7	<b>TsC22B1</b>	Spor la consumurile de ore-utilaj din	100 m3			<b>2 656,49</b>

	<b>K=3</b>	art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II				<b>0,00</b>
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	550,00	2 656,49
8	<b>TsD02A1</b>	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			<b>599,48</b> <b>0,00</b>
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	550,00	599,48
9	<b>TsD7G1</b>	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			<b>3 863,65</b> <b>470,16</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,97	94,60	470,16
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,17	550,00	3 393,49
10	<b>TsD14A01</b>	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			<b>50,00</b> <b>0,00</b>
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	20,00	20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,10	300,00	30,00
11	<b>TsC35A1</b>	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			<b>2 618,00</b> <b>0,00</b>
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,76	550,00	2 618,00
12	<b>TsI51A3</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			<b>15,35</b> <b>0,00</b>
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	500,00	15,35
13	<b>TsC51A</b>	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			<b>210,64</b> <b>28,38</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	94,60	28,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	350,00	0,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	550,00	181,54
		<b>3. Lacat de argila</b>				
14	<b>pret furnizor</b>	Cost argila pentru umplutura	m3			<b>115,00</b> <b>0,00</b>
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,15	100,00	115,00
15	<b>TsD02A1</b>	Imprastierea pamintului afinat	100 m3			<b>599,49</b>

		provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				<u>0,00</u>
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	550,00	599,49
16	<b>TsD7G1</b>	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			<u>3 863,64</u> <b>470,16</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,97	94,60	470,16
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,17	550,00	3 393,48
17	<b>TsD14A01</b>	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			<u>50,00</u> <b>0,00</b>
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	20,00	20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,10	300,00	30,00

**APROBAT:**

**Intocmit:**

**Investitor:**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.