

**Lucrari de reparatie a  
drumurilor din sat. Singerei Noi,  
r-ul Singerei**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 257 320,61 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	148,0920	90,00	13 328,280
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	81,0160	90,00	7 291,440
		<b>Total manopera</b>				<b>20 619,72</b>

### Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	16,4000	180,00	2 952,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	16,4000	350,00	5 740,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	309,9600	350,00	108 486,000
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	24,6000	350,00	8 610,000
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	65,6000	25,00	1 640,000
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>127 428,00</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,5031	650,00	8 777,015
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	19,6800	360,00	7 084,800
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	44,4440	360,00	15 999,840
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	18,3680	200,00	3 673,600
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,2312	300,00	1 269,360
6.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	1,7384	300,00	521,520
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,7896	360,00	2 444,256
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>39 770,40</b>

Total	Lei	187 818,12
Asigurari sociale	24 %	4 948,73
Cheltueli de regie	8 %	15 421,35
Beneficiu	3 %	6 245,64
TVA	20 %	42 886,77

**Total deviz:**

**257 320,61**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor din  
sat. Singerei Noi, r-ul Singerei**

**Investitor  
Primaria Singerei Noi**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatie str. Veronica Micle ( 410 x 4m = 1640 m2 )</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			85,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 346,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	650,00	2 346,50
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 269,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	90,00	812,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	360,00	432,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 674,740
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	90,00	444,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m <sup>3</sup>	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	360,00	149,04
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	300,00	31,80

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a  
drumurilor din sat. Singereii Noi,  
r-ul Singerei**

Formular Nr.7

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

**Valoarea de deviz 257 320,61 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1		<b>1. Reparatie str. Veronica Micle ( 410 x 4m = 1640 m2 )</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,4000	85,800	1 407,120
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1648	650,00	1 407,120
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,9500	2 346,500	6 922,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,6495	650,00	6 922,175
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip	100m2	16,4000	1 269,700	20 823,080

1	2	3	4	5	6	7
		sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	148,0920	90,00	13 328,280
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,4000	25,00	410,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	19,6800	360,00	7 084,800
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,4000	9 674,740	158 665,736
	9310060019930	Muncitor	h-om	81,0160	90,00	7 291,440
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	309,9600	350,00	108 486,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	24,6000	350,00	8 610,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	16,4000	350,00	5 740,000
	11202062010361	Savura	m3	16,4000	180,00	2 952,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	49,2000	25,00	1 230,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6888	650,00	447,720
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,2312	300,00	1 269,360
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	18,3680	200,00	3 673,600
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	44,4440	360,00	15 999,840
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,7896	360,00	2 444,256
	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	1,7384	300,00	521,520
		<i>Total</i>	Lei			187 818,111
		<b>Total reparatie str. Veronica Micle ( 410 x 4m = 1640 m2 ) Inclusiv salariu</b>				<b>187 818,111 20 619,720</b>

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	Lei	187 818,12
		Asigurari sociale	24 %	4 948,73
		Cheltueli de regie	8 %	15 421,35
		Beneficiu	3 %	6 245,64
		TVA	20 %	42 886,77
		<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>257 320,61</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)