

Obiect : **Lucrări de plombare a drumului local din s.Ghindesti**

Investitor: **Primaria com.Ghindesti r-nul Floresti**

Caiet de sarcini

Total drum acces cimitir						
		1. Lucrari de plombare	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	77,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8500		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	3,8500		
		<i>Total</i>				
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	77,0000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	62,8320		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,4620		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	12,3970		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0462		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	5,0050		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	3,8500		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,6160		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,6160		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	5,0050		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3850		
		<i>Total</i>				
Total						